



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 ต่อ 138

วันที่ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ราคากลาง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2569

เขียน ผส.ทล. 6 หน้า ผบ.ทล.6

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ซึ่งมีนายชัยนี้ ได้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

- ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (เชิงสามพัน)
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000 บาท
- ลักษณะงาน ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
- ราคากลางจำนวน ๗. เป็นเงิน 24,656,445.79 บาท
- บัญชีราคาประมาณการ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลาง

ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควนคูม 0404 ตอน หนองไผ่ - นาเดียง  
ระหว่าง กม.155+035 - กม.157+875 LT.  
ปริมาณงาน 30,349.00 ตร.ม. ระยะทาง 2.840 กม.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินค้ำประกัน 15%  
เงินประกันผลงาน 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
ราคามันัน 31.26 บาท/กิโล

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานต้นทุน		FACTOR	ทำงานต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต่อหน่วย	ทำงานเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING 5 CM. THICK	SQ.M.	27,530.00	12.76	351,007.50	1.2540	15.98	15.98	439,929.40
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	SQ.M.	27,530.00	98.54	2,712,806.20	1.2540	123.56	123.56	3,401,606.80
3	PRIME COAT	SQ.M.	27,530.00	30.45	838,288.50	1.2540	38.18	38.18	1,051,095.40
4	TACK COAT	SQ.M.	30,499.00	11.68	356,228.32	1.2540	14.64	14.64	446,505.36
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	9.00	2,190.75	19,716.75	1.2540	2,747.20	2,747.20	24,724.80
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	27,530.00	258.94	7,128,618.20	1.2540	324.71	324.71	8,939,266.30
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	30,349.00	259.49	7,875,262.01	1.2540	325.40	325.40	9,875,564.60
8	THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	SQ.M.	422.00	333.70	140,821.40	1.2540	418.45	399.00	168,378.00
9	THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	SQ.M.	746.00	333.70	248,940.20	1.2540	418.45	399.00	297,654.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	9,347.00	9,347.00	1.2540	11,721.13	11,721.13	11,721.13
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					19,681,036.08	รวมต้นทุนทั้งหมด		24,656,445.79	

งานทาง	ต้นทุน	10,000,000.00	บ.ฟ =	1.3105	ฝนปกติ
	ต้นทุน	20,000,000.00	บ.ฟ =	1.2521	
	ต้นทุน	19,681,036.08	บ.ฟ =	1.2540	

Factor งานทาง = 1.2540

$$1.3105 - ((1.3105 - 1.2521) \times (19681036.08 - 10000000)) / (20000000 - 10000000) = 1.2540$$

6. ตรวจสอบราคาประเมิน ณ วันที่ :

ลงนาม ประธานกรรมการ  
นายนิคม เกตุบุตร  
รท.ทล.6.2

ลงนาม กรรมการ  
(นายอนุศักดิ์ บัวสา)  
รท.ทล.6

ลงนาม กรรมการ  
นายอานนท์ เชื้อจูน  
รท.ทล.6

ลงนาม กรรมการ  
(นายราชพงษ์ คำภา)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายทวีศักดิ์ รุจิรธรรยาวัฒน์)  
ผส.ทล.๖

- ๖ พ.ย. ๒๕๖๘