

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,705,705.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชาติ อยู่คงแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

7.2 ฤทธิไกร ชูพร้อม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ปรีวัฒน์ วัชรเสวีศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

เห็นชอบ



(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)

รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑๖

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2568 10:11:35

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางฝายและประตูระบายน้ำ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875,

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางฝายและประตูระบายน้ำ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875					
สาย	4177					
ตอน	เขามอน-บ้านพวง ตอน 1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาม้วนโซลา	31.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%	
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I	ตัน	2,500.00	167.00	264.66	50.00	0.00	2,814.66	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	290.00	15.00	34.07	0.00	0.00	324.07	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	หินคลุก	ลบ.ม.	256.00	15.00	34.07	0.00	0.00	290.07	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็ว, กรดCRS-2บรรจุBULK---	ตัน	26,300.00	678.00	1,076.93	25.00	0.00	27,401.93	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็ว, กรดEAPบรรจุBULK---	ตัน	29,286.67	678.00	1,076.93	25.00	0.00	30,388.60	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขทหมอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875,

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขทหมอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875 ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเหมืองงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177				
สาย	4177	ตอน เขทหมอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875			
ตอน	เขทหมอน-บ้านพวง ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตแดนตก	ปกติ	ราคามัมนโซลา	บาท/ลิตร 31.24
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK---	ตัน	29,000.00	678.00	1,076.93	35.00	0.00	30,111.93	ต.ค. 2568	

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขาทมอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE LOOSE	ลบ.ม.	820.000	290.07	237,857.40	1.3029	377.93	309,904.40
2	2.1.2 PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	16,400.000	96.25	1,578,500.00	1.3029	125.40	2,056,627.65
3	3.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	16,400.000	31.72	520,208.00	1.3029	41.32	677,779.00
4	3.1.2 TACK COAT 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	16,400.000	15.39	252,396.00	1.3029	20.05	328,846.74
5	3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,400.000	258.00	4,232,676.00	1.3029	336.26	5,514,753.56

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2568 10:12:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางฝายเหมืองบำรุงรักษาฝายและประตูระบายน้ำฝาย 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการก่อสร้าง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์/กรมทางหลวง)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	16,400.000	258.37	4,237,268.00	1.3029	336.63	5,520,736.47
7	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW&WHITE) 5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	711.000	306.07	217,615.71	1.3029	398.77	283,531.58
8	5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ( รูปที่ 4-3 )	ชุด	1.000	10,381.21	10,381.21	1.3029	13,525.67	13,525.67
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,705,705.07</b>

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

04 พฤศจิกายน 2568 10:12:44



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางฝายแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขાખมอน - บ้านพวง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+825 - กม.14+875  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์/กรมทางหลวง)

  
( ฤทธิไกร ชูพรอม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อภิชาติ อยู่คงแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
( ปรีพัฒน์ วัชรสวัสดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง