

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคนสวย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่

กม.232+310 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารบ้านพักข้าราชการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 1,233,768.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุพจน์ เดชบุญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 เรไร หอมจะบก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ปรีชา คำดี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ปรีชา คำดี

10 พฤศจิกายน 2568 14:39:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา แขวงทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสูงวังหว้า-เขาวงฝู่งหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (กลุ่มทางหลวง) อำเภอเมือง นครราชสีมา แขวงทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสูงวังหว้า-เขาวงฝู่งหลวงนครราชสีมาที่ 1

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					354,207.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					442,509.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,761.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

บริษัท จำกัด

10 พฤศจิกายน 2568 14:39:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - งานทรายรองก้นหลุมฐานราก - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) - เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักกับลวดถัก 20 ต้น - ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22 - ไม่แบบ - ไม่เคร่า - ไม่ค้ำยัน - ตะปู - ค่าแรงประกอบไม้แบบ - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ R8-6 มม.	1.000 6.120 11.850 .150 12.000 12.000 169.700 50.910 165.000 .60.610 242.430 240.300	L.S ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ต้น ต้น ตร.ม. ตร.ม. ต้น กก. ตร.ม. กก.	0.00 0.00 492.50 1,584.34 1,128.00 0.00 584.79 56.14 28.00 65.00 0.00 21.68	0.00 0.00 5,836.12 237.65 13,536.00 0.00 99,238.86 2,858.08 4,620.00 3,939.65 0.00 5,209.70	1,278.00 86.00 80.00 170.00 314.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.67 2.93	1,278.00 526.32 948.00 25.50 3,768.00 1,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,496.27 704.08	1,278.00 526.32 6,784.12 263.15 17,304.00 1,656.00 99,238.86 2,858.08 4,620.00 3,939.65 21,496.27 5,913.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	958.720	กก.	21.07	20,200.23	2.93	2,809.05	23,009.28	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-12 มม.	1,090.040	กก.	20.73	22,596.52	2.40	2,616.10	25,212.62	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-16 มม.	662.870	กก.	20.61	13,661.75	2.40	1,590.89	15,252.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	88.560	กก.	37.55	3,325.42	0.00	0.00	3,325.42	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	61.350	ตร.ม.	32.00	1,963.20	3.00	184.05	2,147.25	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	45.390	ตร.ม.	42.50	1,929.07	3.00	136.17	2,065.24	
	- คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์).	29.470	ลบ.ม.	1,644.49	48,463.12	168.00	4,950.96	53,414.08	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	61.350	ตร.ม.	233.00	14,294.55	3.00	184.05	14,478.60	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	82.470	กก.	19.91	1,641.97	7.00	577.29	2,219.26	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	19.91	718.35	7.00	252.56	970.91	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	940.480	กก.	19.91	18,724.95	7.00	6,583.36	25,308.31	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	28.350	กก.	19.91	564.44	7.00	198.45	762.89	

บริษัท คำดี

10 พฤศจิกายน 2568 14:39:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	30.34	146.84	7.00	33.88	180.72	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	1.940	กก.	21.50	41.71	8.00	15.52	57.23	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	23.360	กก.	21.50	502.24	8.00	186.88	689.12	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	10.450	ตัว	46.50	485.92	0.00	0.00	485.92	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก	153.480	ตร.ม.	29.41	4,513.84	27.00	4,143.96	8,657.80	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	58.000	ทอน	157.00	9,106.00	17.00	986.00	10,092.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,398.29	298,356.18	2,437.33	55,851.34	354,207.52	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- เพอร์สทิจ มิติไนท์ เกรย์ กระเบื้องเพอร์สทิจ	856.000	แผ่น	20.00	17,120.00	30.00	25,680.00	42,800.00	
	- เพอร์สทิจ มิติไนท์ เกรย์ ครอบสันหลังคา	1.000	แผ่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00	
	- เพอร์สทิจ มิติไนท์ เกรย์ ครอบตะเข้สัน	70.000	แผ่น	50.00	3,500.00	30.00	2,100.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายเขตศิลาเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมียม (ตะเข้สัน) 3 ม.	8.000	ชุด	530.00	4,240.00	30.00	240.00	4,480.00	
	- เพรสที่จ มีดไนท์ เกรย์ ครอบปิดปลายตะเข้สัน	4.000	แผ่น	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสวน	7.000	กล่อง	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- เพรสที่จ มีดไนท์ เกรย์ ครอบบันลม	3.000	แผ่น	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- เพรสที่จ มีดไนท์ เกรย์ ครอบปิดปลายบันลม	2.000	แผ่น	69.05	138.10	0.00	0.00	138.10	
	- ค่าแรงผูกหลังคา	77.790	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	6,223.20	6,223.20	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบ	25.630	ม.	0.00	0.00	80.00	2,050.40	2,050.40	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	86.000	ตร.ม.	45.00	3,870.00	20.00	1,720.00	5,590.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	68.000	ม.	83.00	5,644.00	45.00	3,060.00	8,704.00	
	- แผ่นสีลอนกันสาด ขนาด 1.00x3.80 ม.	1.000	งาน	1,442.55	1,442.55	504.89	504.89	1,947.44	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.#	57.800	ตร.ม.	83.30	4,814.74	38.00	2,196.40	7,011.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าพาดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนึ่งชั้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.#	28.210	ตร.ม.	123.20	3,475.47	38.00	1,071.98	4,547.45	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้าอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 0.60 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.#	32.810	ตร.ม.	94.83	3,111.37	46.00	1,509.26	4,620.63	
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	194.800	ม.	97.57	19,006.63	23.00	4,480.40	23,487.03	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	209.420	ตร.ม.	320.02	67,018.58	47.00	9,842.74	76,861.32	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	395.470	ตร.ม.	56.30	22,264.96	44.00	17,400.68	39,665.64	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	170.40	7,954.27	87.00	4,061.16	12,015.43	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	60.350	ตร.ม.	321.50	19,402.52	111.00	6,698.85	26,101.37	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	15.240	ตร.ม.	274.59	4,184.75	79.00	1,203.96	5,388.71	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุ้พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	30.250	ตร.ม.	267.45	8,090.36	79.00	2,389.75	10,480.11	
	- D1-ประตูปานเบ็ดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,847.17	8,541.51	0.00	0.00	8,541.51	
	- D2-ประตูปานเบ็ดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,936.34	2,936.34	0.00	0.00	2,936.34	
	- D3-ประตูปานเบ็ดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,195.71	4,391.42	0.00	0.00	4,391.42	
	- D4-ประตูปานเบ็ดเดี่ยว พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 1.30 x 2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,929.23	5,929.23	0.00	0.00	5,929.23	
	- D5-ประตูปานเบ็ดเดี่ยวลูมิเนียม ขนาด 1.20*1.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- W1 - หน้าต่างบานเบ็ดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,993.01	11,972.04	0.00	0.00	11,972.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2 - หน้าที่งานเกล็ด ขนาด 0.60x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	1,408.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	
	- W3 - หน้าที่งานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	1,791.15	3,582.30	0.00	0.00	3,582.30	
	- W4 - หน้าที่งานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	4,271.45	17,085.80	0.00	0.00	17,085.80	
	- W5 - หน้าที่งานกระทุ้ง ขนาด 1.00 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	5,320.59	10,641.18	0.00	0.00	10,641.18	
	- W6 - หน้าที่งานเบ็ดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	2,231.48	4,462.96	0.00	0.00	4,462.96	
	- W7 - หน้าที่งานเบ็ดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	2,369.98	9,479.92	0.00	0.00	9,479.92	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	26,400	ม.	100.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2,000	ชุด	2,700.93	5,401.86	225.00	450.00	5,851.86	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2,000	ชุด	394.61	789.22	35.00	70.00	859.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	745.22	745.22	225.00	225.00	970.22	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	831.78	831.78	180.00	180.00	1,011.78	
	- ก๊อกน้ำเป็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	630.57	1,261.14	100.00	200.00	1,461.14	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	184.00	368.00	0.00	0.00	368.00	
	- พอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	451.82	903.64	0.00	0.00	903.64	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	164.81	329.62	0.00	0.00	329.62	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	164.97	989.82	18.00	108.00	1,097.82	
	- กอกล้างพื้น	2.000	ชุด	235.03	470.06	13.00	26.00	496.06	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	366.12	732.24	60.00	120.00	852.24	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	62.42	312.10	38.00	190.00	502.10	
	- กระเบื้องเจียรปลี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	571.97	571.97	35.00	35.00	606.97	
	- กระเบื้องแกรนิตโรสสำหรับปูรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	138.85	138.85	35.00	35.00	173.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดฝึกบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝึกบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	375.80	751.60	35.00	70.00	821.60	
	- ที่ใส่ปูน (เซรามิก)	2.000	ชุด	420.56	841.12	35.00	70.00	911.12	
	- ราวแขวนผ้า (สเตนเลส)	2.000	ชุด	152.23	304.46	35.00	70.00	374.46	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	510.33	510.33	0.00	0.00	510.33	
	- เคาน์เตอร์ครัว+อ่างล้างจาน	1.000	ชุด	2,456.34	2,456.34	0.00	0.00	2,456.34	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทาทภายนอก (ปูนใหม่)	197.420	ตร.ม.	46.43	9,166.21	17.00	3,356.14	12,522.35	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทาทภายใน (ปูนใหม่)	269.100	ตร.ม.	38.32	10,311.91	15.00	4,036.50	14,348.41	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 27.5x2.5 ซม.	14.000	แผ่น	372.61	5,216.54	36.45	510.30	5,726.84	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 10x2.5 ซม.	8.000	แผ่น	162.42	1,299.36	36.45	291.60	1,590.96	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	28.85	643.06	5.00	111.45	754.51	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	19.25	220.79	5.00	57.35	278.14	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	19.25	1,299.37	5.00	337.50	1,636.87	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	184.08	868.85	25.00	118.00	986.85	

บริษัท ค่ำดี

10 พฤศจิกายน 2568 14:39:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" สีว Hair Line หนา 1.2 มม.	6.000	ม.	74.73	448.38	25.00	150.00	598.38	
	- เหล็กสแตนเลสแท่นเลส Dia 1 cm.	30.000	ม.	59.56	1,786.80	18.00	540.00	2,326.80	
	- สแตนเลสเส้นแบน 304 กว้าง 2 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว	6.000	ม.	127.02	762.12	187.99	1,127.94	1,890.06	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	56,363.75	337,559.76	2,886.78	104,949.45	442,509.21	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	261.68	2,093.44	80.00	640.00	2,733.44	
	- ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	100.94	504.70	60.00	300.00	804.70	
	- ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	64.49	257.96	60.00	240.00	497.96	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,284.88	2,284.88	514.10	514.10	2,798.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	633.76	5,070.08	25.00	200.00	5,270.08	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	162.42	324.84	25.00	50.00	374.84	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	94.27	848.43	25.00	225.00	1,073.43	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	73.25	219.75	25.00	75.00	294.75	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	100.64	201.28	25.00	50.00	251.28	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,089.17	2,089.17	300.00	300.00	2,389.17	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,768.02	2,768.02	400.00	400.00	3,168.02	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	1,029.91	3,089.73	200.00	600.00	3,689.73	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	261.68	8,897.12	80.00	2,720.00	11,617.12	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	100.94	706.58	60.00	420.00	1,126.58	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	10,154.74	10,154.74	3,046.42	3,046.42	13,201.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อซีเมนต์ยี่ห้อ 0.30 ม. (แบบเสริมตาข่าย)	31.000	ม.	168.22	5,214.82	50.47	1,564.57	6,779.39	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	305.73	1,834.38	91.72	550.32	2,384.70	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,418.79	2,837.58	319.23	638.46	3,476.04	
	- ถังตกไขมันชนิดฝังใต้ดินขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	1,968.15	1,968.15	150.00	150.00	2,118.15	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,541.40	2,541.40	762.42	762.42	3,303.82	
	- เสาค้ำเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	372.95	1,491.80	90.00	360.00	1,851.80	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	84.00	298.20	298.20	
	- ทราดยาบำบัดถนน	.110	ลบ.ม.	492.50	54.17	56.00	6.16	60.33	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	.370	ลบ.ม.	1,644.49	608.46	210.00	77.70	686.16	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	5.390	กก.	21.68	116.85	3.39	18.27	135.12	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	15.380	กก.	21.07	324.05	3.39	52.14	376.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ผนังก้ออิฐมวลเบา (ก้อครึ่งแผ่น)	.470	ตร.ม.	320.02	150.40	47.00	22.09	172.49	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	30,055.79	57,252.78	6,793.14	14,280.85	71,533.63	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	360.00	360.00	3,750.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	81.53	407.65	24.46	122.30	529.95	
	-- ELCB. 1P,20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	81.53	407.65	24.46	122.30	529.95	
	-- ELCB. 1P,32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	65.61	65.61	19.68	19.68	85.29	
	-- Grounding System	1.000	L.S	1,260.00	1,260.00	78.00	78.00	1,338.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	553.09	553.09	165.93	165.93	719.02	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	164.61	7,242.84	12.00	528.00	7,770.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	48.82	537.02	8.00	88.00	625.02	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	ม.	9.67	2,398.16	4.00	992.00	3,390.16	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	ม.	5.78	2,080.80	5.00	1,800.00	3,880.80	
	- - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,225.95	1,225.95	367.79	367.79	1,593.74	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	20.74	1,659.20	15.00	1,200.00	2,859.20	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	165.88	165.88	49.76	49.76	215.64	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	184.44	737.76	83.00	332.00	1,069.76	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	292.36	1,461.80	58.00	290.00	1,751.80	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	190.45	6,094.40	58.00	1,856.00	7,950.40	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	324.00	324.00	0.00	0.00	324.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18,000	จุด	36.94	664.92	45.00	810.00	1,474.92	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว พร้อมฝา	2,000	จุด	56.05	112.10	45.00	90.00	202.10	
	- ปลั๊กไฟคู่หัวไป แบบ Ground	38,000	จุด	69.43	2,638.34	45.00	1,710.00	4,348.34	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	4,000	จุด	75.16	300.64	45.00	180.00	480.64	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1,000	จุด	75.16	75.16	36.00	36.00	111.16	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1,000	จุด	75.16	75.16	43.00	43.00	118.16	
	- กริ่งเสียง	1,000	จุด	208.92	208.92	45.00	45.00	253.92	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	1,222.55	1,222.55	366.76	366.76	1,589.31	
	- ฝอดูเงิน CENTRAL BATTERY สำหรับไฟ 2 ชม	1,000	จุด	954.14	954.14	66.00	66.00	1,020.14	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1,000	จุด	528.66	528.66	0.00	0.00	528.66	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,366.63	36,792.40	2,069.84	11,718.52	48,510.92	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							916,761.28	

แบบแปลนรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบ หลังคาปูสังกะสีและระบบน้ำประปา (ชั้น 3-5) อาคารหอควบคุมการเดินที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมณฑล 1 ไร่
 ซึ่งมีอยู่ 1 ชั้น ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบหลังคาปูสังกะสีและระบบน้ำประปา (ชั้น 3-5) อาคารหอควบคุมการเดินที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมณฑล 1 ไร่
 หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุและค่าขนส่งตามรายการแนบมาเป็นค่าประมาณเท่านั้น ราคาค่าวัสดุและค่าขนส่งตามรายการแนบมาเป็นค่าประมาณเท่านั้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าขนส่ง	รวม	หน่วย
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย			
1	งานโครงสร้างอาคาร							
2	งานฐานอาคาร		ตร.ม.				442,509.21	
3	งานเสาเข็มดินและระบบน้ำประปา		ตร.ม.				71,533.63	
4	งานหลังคาปูสังกะสีและระบบน้ำประปา		ตร.ม.				48,510.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าขนส่งตามรายการแนบมาเป็นค่าประมาณ						916,761.28	
1	งานระบบไฟฟ้าอาคาร							
	- งานระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ	1,200	LS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานชุดตู้ควบคุมมอเตอร์	6,120	ชุด.ม.	0.00	0.00	86.00	526.32	526.32
	- งานระบบสายเคเบิล	11,850	ชุด.ม.	492.50	5,836.12	80.00	948.00	6,784.12
	- งานระบบสายเคเบิล	0.150	ชุด.ม.	1,584.34	237.65	170.00	25.50	263.15
	- งานระบบสายเคเบิล	12,000	เส้น	1,128.00	13,536.00	314.00	3,768.00	17,304.00
	- งานระบบสายเคเบิล	12,000	เส้น	0.00	0.00	139.00	1,656.00	1,656.00
	- ไลน์บร	169,700	ชุด.ม.	584.79	99,238.85	0.00	0.00	99,238.85
	- ไลน์บร	50,910	ชุด.ม.	56.14	2,858.08	0.00	0.00	2,858.08
	- ไลน์บร	165,000	เส้น	28.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
	- ไลน์บร	60,610	ชุด.	65.00	3,939.65	0.00	0.00	3,939.65
	- งานระบบสายเคเบิล	242,430	ชุด.ม.	0.00	0.00	80.67	21,496.27	21,496.27
	- งานระบบสายเคเบิล	240,300	ชุด.	21.68	5,209.70	2.33	704.00	5,913.78
	- งานระบบสายเคเบิล	958,120	ชุด.	21.07	20,200.23	2.83	2,809.95	23,009.28
	- งานระบบสายเคเบิล	1,000,040	ชุด.	20.73	22,596.52	2.40	2,616.10	25,212.62
	- งานระบบสายเคเบิล	662,870	ชุด.	20.61	13,661.75	2.40	1,590.83	15,252.64
	- งานระบบสายเคเบิล	88,560	ชุด.	37.55	3,325.42	0.00	0.00	3,325.42
	- งานระบบสายเคเบิล	61,350	ชุด.ม.	32.00	1,963.20	3.00	184.05	2,147.25
	- งานระบบสายเคเบิล	45,390	ชุด.ม.	42.50	1,929.07	3.00	136.17	2,065.24
	- งานระบบสายเคเบิล	29,470	ชุด.ม.	1,644.49	48,483.12	168.00	4,950.96	53,414.08
	- งานระบบสายเคเบิล	61,350	ชุด.ม.	233.00	14,294.55	3.00	184.05	14,478.60
	- งานระบบสายเคเบิล	82,470	ชุด.	19.91	1,641.97	7.00	577.29	2,219.26
	- งานระบบสายเคเบิล	35,000	ชุด.	19.91	718.35	7.00	252.56	970.91
	- งานระบบสายเคเบิล	940,480	ชุด.	19.91	18,724.95	7.00	6,593.36	25,308.31
	- งานระบบสายเคเบิล	28,350	ชุด.	19.91	564.44	7.00	198.45	762.89
	- งานระบบสายเคเบิล	4,840	ชุด.	30.34	146.84	7.00	33.88	180.72
	- งานระบบสายเคเบิล	1,940	ชุด.	21.50	41.71	8.00	15.52	57.23
	- งานระบบสายเคเบิล	23,360	ชุด.	21.50	502.24	8.00	186.86	689.12
	- งานระบบสายเคเบิล	10,450	ชุด.	46.50	485.92	0.00	0.00	485.92
	- งานระบบสายเคเบิล	153,480	ชุด.ม.	29.41	4,513.84	27.00	4,143.96	8,657.80
	- งานระบบสายเคเบิล	58,000	ชุด.	157.00	9,106.00	17.00	986.00	10,092.00
	- งานระบบสายเคเบิล	-	-	6,388.29	298,356.18	2,437.33	55,851.34	354,207.52
2	งานระบบประปาอาคาร							
	- งานระบบประปาอาคาร	856,000	เส้น	0.00	17,120.00	30.00	25,680.00	42,800.00
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	เส้น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
	- งานระบบประปาอาคาร	70,000	เส้น	50.00	3,500.00	30.00	2,109.00	5,609.00
	- งานระบบประปาอาคาร	6,000	ชุด	510.00	4,240.00	30.00	240.00	4,480.00
	- งานระบบประปาอาคาร	4,000	เส้น	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00
	- งานระบบประปาอาคาร	7,000	ชุด	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	- งานระบบประปาอาคาร	3,000	เส้น	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	เส้น	69.05	138.10	0.00	0.00	138.10
	- งานระบบประปาอาคาร	77,790	ชุด.ม.	0.00	0.00	80.00	6,223.20	6,223.20
	- งานระบบประปาอาคาร	25,630	ม.	0.00	0.00	80.00	2,050.40	2,050.40
	- งานระบบประปาอาคาร	86,000	ชุด.ม.	45.00	3,870.00	20.00	1,720.00	5,590.00
	- งานระบบประปาอาคาร	60,000	ม.	83.00	5,040.00	0.00	3,660.00	8,700.00
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	1,442.55	1,442.55	504.89	504.89	1,947.44
	- งานระบบประปาอาคาร	52,800	ชุด.ม.	83.30	4,814.74	38.00	2,198.40	7,011.14
	- งานระบบประปาอาคาร	28,210	ชุด.ม.	123.20	3,475.47	18.00	1,071.98	4,547.45
	- งานระบบประปาอาคาร	32,810	ชุด.ม.	94.83	3,111.37	46.00	1,509.25	4,620.63
	- งานระบบประปาอาคาร	194,800	ม.	97.57	19,006.63	23.00	4,492.40	23,487.03
	- งานระบบประปาอาคาร	209,420	ชุด.ม.	320.02	67,018.58	47.00	9,842.74	76,861.32
	- งานระบบประปาอาคาร	395,470	ชุด.ม.	56.30	22,264.96	44.00	17,400.68	39,665.64
	- งานระบบประปาอาคาร	45,680	ชุด.ม.	170.40	7,954.27	87.00	4,061.16	12,015.43
	- งานระบบประปาอาคาร	60,350	ชุด.ม.	321.50	19,402.52	111.00	6,898.85	26,101.37
	- งานระบบประปาอาคาร	15,240	ชุด.ม.	274.59	4,184.75	79.00	1,203.96	5,388.71
	- งานระบบประปาอาคาร	30,250	ชุด.ม.	267.45	8,090.36	79.00	2,389.75	10,480.11
	- งานระบบประปาอาคาร	3,000	ชุด	2,847.17	8,541.51	0.00	0.00	8,541.51
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	2,936.34	2,936.34	0.00	0.00	2,936.34
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	2,195.71	4,391.42	0.00	0.00	4,391.42
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	5,929.23	5,929.23	0.00	0.00	5,929.23
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- งานระบบประปาอาคาร	4,000	ชุด	2,993.01	11,972.04	0.00	0.00	11,972.04
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	1,408.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	1,791.15	3,582.30	0.00	0.00	3,582.30
	- งานระบบประปาอาคาร	4,200	ชุด	4,271.45	17,885.80	0.00	0.00	17,885.80
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	5,320.59	10,641.18	0.00	0.00	10,641.18
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	2,231.48	4,462.96	0.00	0.00	4,462.96
	- งานระบบประปาอาคาร	4,000	ชุด	2,369.98	9,479.92	0.00	0.00	9,479.92
	- งานระบบประปาอาคาร	26,400	ม.	100.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	2,700.93	5,401.86	225.00	450.00	6,051.86
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	194.61	789.22	35.00	70.00	853.82
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	745.22	745.22	225.00	225.00	970.22
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	831.78	831.78	180.00	180.00	1,011.78
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	630.57	1,261.14	100.00	200.00	1,461.14
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	184.00	368.00	0.00	0.00	368.00
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	451.82	903.64	0.00	0.00	903.64
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	164.81	329.62	0.00	0.00	329.62
	- งานระบบประปาอาคาร	6,000	ชุด	164.97	989.82	18.00	108.00	1,097.82
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	235.03	470.06	13.00	26.00	496.06
	- งานระบบประปาอาคาร	5,000	ชุด	365.12	1,825.60	60.00	120.00	2,005.60
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	62.42	124.84	38.00	76.00	160.84
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	571.97	1,143.94	35.00	70.00	1,283.94
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	138.85	277.70	15.00	30.00	312.70
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	375.80	751.60	35.00	70.00	826.60
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	420.56	841.12	35.00	70.00	911.12
	- งานระบบประปาอาคาร	2,000	ชุด	152.23	304.46	35.00	70.00	374.46
	- งานระบบประปาอาคาร	1,000	ชุด	510.33	1,020.66	0.00	0.00	1,020.66

- การติดตั้งระบบไฟฟ้า	1,000	2,456.34	2,456.34	0.00	0.00	2,456.34
- งาน ฝังท่อสายดิน ชนิดทึบภายใน (ปูพื้น)	197,420	บาท	46.43	9,166.21	17.00	3,356.14
- งาน ฝังท่อสายดิน ชนิดทึบภายใน (ปูผนัง)	269,100	บาท	38.32	10,311.91	15.00	4,036.60
- วัสดุพื้นผิว ขนาด 27.5x25 ซม.	14,000	ม.ก.	372.61	5,216.54	36.45	5,100.30
- วัสดุพื้นผิว ขนาด 1-1/2"x3-2.3 mm.	8,000	ม.ก.	162.42	1,299.35	36.45	291.60
- วัสดุพื้นผิว ขนาด 1-1/2"x3-2.3 mm.	22,290	ก.ก.	28.85	643.05	5.00	111.45
- เหล็กทาบ Dia. 1/4"x2.3 mm.	11,470	ก.ก.	19.25	220.79	5.00	57.35
- เหล็กทาบ Dia. 1"x2.3 mm.	67,500	ก.ก.	19.25	1,299.37	5.00	337.50
- งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน	4,720	ก.ก.	184.00	868.80	25.00	118.00
- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"x2" ตัว Half Line ยาว 1.2 ม.	6,000	ม.	74.73	448.38	25.00	150.00
- เหล็กฉากขนาด Dia 1 ซม.	30,000	ม.	59.55	1,786.80	18.00	540.00
- สลักเกลียวขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 3/8 นิ้ว	6,000	ม.	127.02	762.12	187.99	1,127.94
รวมค่าขนส่งค่าประกันภัย	-	-	56,363.75	337,559.76	2,866.78	104,949.45
รวมต้นทุนที่ปรึกษาและเตรียมเอกสาร	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (3.5 Dia. 2")	8,000	ก.ก.	261.68	2,093.44	80.00	640.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (3.5 Dia. 1")	5,000	ก.ก.	100.94	504.70	60.00	300.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (3.5 Dia. 3/4")	4,000	ก.ก.	64.49	257.96	60.00	240.00
- ชุดเครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)	1,000	L.S	2,284.88	2,284.88	514.10	2,799.99
- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8,000	ก.ก.	633.76	5,070.08	25.00	200.00
- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2,000	ก.ก.	162.42	324.84	25.00	50.00
- ฟลุตวาล์ว (Stop Valve) Dia. 1/2"	9,000	ก.ก.	94.27	848.43	25.00	225.00
- ฟลุตวาล์ว Dia. 1/2"	3,000	ก.ก.	73.25	219.75	25.00	75.00
- ฟลุตวาล์ว Dia. 1/2"	2,000	ก.ก.	100.64	201.28	25.00	50.00
- ผนังฝ้าเพดานแบบเรียบ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	2,089.17	2,089.17	300.00	300.00
- ผนังฝ้าเพดานแบบเรียบ ขนาดยกสูง 1,500 W พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	2,768.02	2,768.02	400.00	400.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (3.5 Dia. 4")	3,000	ก.ก.	1,029.91	3,089.73	200.00	600.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (3.5 Dia. 2")	34,000	ก.ก.	261.68	8,937.12	80.00	2,720.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (3.5 Dia. 1")	7,000	ก.ก.	100.94	706.58	60.00	420.00
- ชุดเครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)	1,000	L.S	10,154.74	10,154.74	3,046.42	3,046.42
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.30 ม. แบบยกสูง)	21,000	ม.	168.22	3,532.62	50.47	1,564.57
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (MAFHOL) ขนาด Ø 0.60x0.60x0.80 ม.	6,000	ก.ก.	305.73	1,834.38	91.72	550.32
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.22x0.22x1.00 ม.)	2,000	ก.ก.	1,418.79	2,837.58	319.23	638.46
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.22x0.22x1.00 ม.)	1,000	ก.ก.	1,568.15	1,568.15	150.00	150.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ขนาด 1000 W พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	2,541.40	2,541.40	762.42	762.42
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	4,000	ก.ก.	372.95	1,491.80	90.00	360.00
- วัสดุไฟฟ้า	3,550	ก.ก.	0.00	0.00	84.00	298.20
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ	0.110	ก.ก.	492.50	54.17	56.00	6.16
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.30 ม.)	0.378	ก.ก.	1,644.49	608.46	210.00	77.70
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.30 ม.)	5,300	ก.ก.	21.68	114.85	3.39	18.27
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.30 ม.)	15,380	ก.ก.	21.07	323.05	3.39	52.14
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.30 ม.)	1,000	ก.ก.	600.00	600.00	0.00	0.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Ø 0.30 ม.)	0.470	ก.ก.	320.02	150.40	47.00	22.09
รวมค่าขนส่งค่าประกันภัย	-	-	30,955.79	57,252.78	6,793.14	14,280.85
รวมต้นทุนที่ปรึกษาและเตรียมเอกสาร	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1,000	ก.ก.	3,390.00	3,390.00	360.00	3,750.00
- ELCB 1P,16 AT. w/ Enclosure	5,000	ก.ก.	81.53	407.65	24.46	122.30
- ELCB 1P,20 AT. w/ Enclosure	5,000	ก.ก.	81.53	407.65	24.46	122.30
- ELCB 1P,32 AT. w/ Enclosure	1,000	ก.ก.	65.61	65.61	19.68	19.68
- Grounding System	1,000	L.S	1,260.00	1,260.00	78.00	78.00
- อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)	1,000	L.S	553.09	553.09	165.93	165.93
- สาย THW 35 Sq.mm.	44,000	ม.	164.61	7,242.84	12.00	528.00
- สาย THW 10 Sq.mm.	11,000	ม.	49.82	548.02	8.00	88.00
- สาย THW 2.5 Sq.mm.	249,000	ม.	9.67	2,408.16	4.00	992.00
- สาย THW 1.5 Sq.mm.	360,000	ม.	5.79	2,082.00	5.00	1,800.00
- อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)	1,000	L.S	1,225.95	1,225.95	397.79	367.79
- อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)	80,000	ม.	28.74	2,300.00	15.00	1,200.00
- อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories)	1,000	L.S	165.88	165.88	49.76	49.76
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	4,000	ก.ก.	184.44	737.76	83.00	332.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	5,000	ก.ก.	292.36	1,461.80	58.00	290.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	32,000	ก.ก.	190.45	6,094.40	58.00	1,856.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	324.00	324.00	0.00	0.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	18,000	ก.ก.	26.94	484.92	45.00	810.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	2,000	ก.ก.	56.05	112.10	45.00	90.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	38,000	ก.ก.	69.43	2,638.34	45.00	1,710.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	4,000	ก.ก.	75.16	300.64	45.00	180.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	75.16	75.16	36.00	36.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	75.16	75.16	43.00	43.00
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	208.92	208.92	45.00	253.92
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	L.S	1,222.55	1,222.55	366.76	1,589.31
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ยกสูง	1,000	ก.ก.	954.14	954.14	66.00	1,020.14
- วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Portable Fire Extinguisher)	1,000	ก.ก.	528.66	528.66	0.00	528.66
รวมค่าขนส่งค่าประกันภัย	-	-	11,366.63	35,792.40	2,069.84	11,718.52

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตอมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการพัฒนากองกลาง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โดกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่
สถานีก่อสร้าง ตำบล ไร่สีสุก-310 LT. ปริมาณงาน 1 เซกซ์ไฮยิววิธีปฐมนิคมครุฑสีสุกพรอนินท (ระดับ 3-6) / นครราชสีมา งานก่อสร้างอาคารไปใช้โดยที่ ๒๕๖๙ ก่อสร้างประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานสุขาภิบาล	1.000	L.S.	1,352.00	
2	งานมิเตอร์ไฟฟ้า	1.000	L.S.	1,420.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			2,772.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	งานมิเตอร์ไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการตรวจราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเนื่องมาจากการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่สถานีก่อสร้าง ตำบล ในเมือง 232+310 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา / จ.นครราชสีมา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมกรกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220V 15(45)A 50 Hz	1,420.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,420.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,420.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ตำบลในเมือง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ตำบลในเมือง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ตำบลในเมือง
แบบเลขที่	กม.232+310 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง	
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง	916,761.28	1.3046	1,196,006.76	
รวมค่าก่อสร้าง				1,196,006.76	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,288.96 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,196,006.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติและระดับชั้นอาคาร (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1, แขวงทางหลวงหมายเลข 205 ตอนโคกคูราม-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ตำบลตาบดในอำเภอเมืองนครราชสีมา		
แบบเลขที่	กม.232+310 LT. ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติและระดับชั้นอาคาร (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (สุพจน์ เดชบุญ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ปรีชา หอมตะบะก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)
 ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๑

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+310 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ นครราชสีมา นครราชสีมา		
แบบเลขที่	6936		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบปรับอากาศ	34,990.00	0.00	34,990.00	
รวมค่าก่อสร้าง				34,990.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่
 สถานที่ยกก่อสร้าง กม.232+310 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หนึ่ง
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่



(เรไร ทอมมะบก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุพจน์ เดชบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีชา ค้ำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวศรคาค้างก่อสร้างกิจกรรมอันรวมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ขงครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่
 ไม่เมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
 กม.232+310 LT. ปริมาณงาน I แห่ง ตวยวิธีประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1-จ.นครราชสีมา-ปริมาณงาน-1-แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 1,196,006.76 บาท	1,196,006.76	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	34,990.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	2,772.00	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่
กม.232+310 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง
แบบเลขที่ 6936

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กรมทางหลวง


แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่


 (สุพจน์เดชบุญ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรุ่งโรจน์ สติชัย)
 ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๑


 (ปรีชา คำดี)


 (เรไร ทอมจวบก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง