

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
 กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง รหัสงาน 28300  
 กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ  
 ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย - น้ำลาด ระหว่าง กม.7+601 - กม.9+900  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101  
 ตอน นครไทย - น้ำลาด ระหว่าง กม.7+601 - กม.9+900

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 19,742,592.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุรียา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)(ว)

7.2 มณฑล เพ็งจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เฉลิมภิเชก นิลสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมแก้ไขปัญหการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รหัสงาน 28300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมแก้ไขปัญหการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานแก้ไขปัญหการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบลุม 0101 ตอน นครไทย - นาคลาด ระหว่าง กม.7+601 - กม.9+900 ด้วยวิธีประติมวิธีควบคุมดิน (E-oddling)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	4,400.000	15.84	69,696.00	1.2782	20.24	89,085.42
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ต้น	8.000	522.35	4,178.80	1.2782	667.66	5,341.34
3	1.3 REMOVE OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA.7+765	LS.	1.000	53,835.00	53,835.00	1.2782	68,811.89	68,811.89
4	1.4 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	8,000.000	3.70	29,600.00	1.2782	4.72	37,834.72
5	1.5 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	580.000	49.67	28,808.60	1.2782	63.48	36,823.15
6	1.6 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION 1.7 SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	914.000	54.64	49,940.96	1.2782	69.84	63,834.53

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกวดราคาจากก่อสร้างตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวง รหัสงาน 28300

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวง งานแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย - น้ำคลาด ระหว่าง กม.7+601 - กม.9+900 ด้วยวิธีปรับผิวหน้าคอนกรีตชนิดผสมซีเมนต์ (Leakage)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION ( EXCAVATION ONLY )	ลบ.ม.	42.000	54.64	2,294.88	1.2782	69.84	2,933.31
8	1.7.2 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	14.000	728.46	10,198.44	1.2782	931.11	13,035.64
9	1.7.3 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	14.000	564.73	7,906.22	1.2782	721.83	10,105.73
10	1.7.4 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	14.000	362.30	5,072.20	1.2782	463.09	6,483.28
11	1.8 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,563.000	140.79	220,054.77	1.2782	179.95	281,274.00
12	1.9 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	875.000	728.46	637,402.50	1.2782	931.11	814,727.87
13	1.10 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	934.000	564.73	527,457.82	1.2782	721.83	674,196.58
14	1.11 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,005.000	362.30	364,111.50	1.2782	463.09	465,407.31
15	1.12 PRIME COAT	ตร.ม.	4,505.000	34.68	156,233.40	1.2782	44.32	199,697.53
16	1.13 TACK COAT	ตร.ม.	25,559.000	9.88	252,522.92	1.2782	12.62	322,774.79
17	1.14 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	140.000	2,305.94	322,831.60	1.2782	2,947.45	412,643.35

พัฒนา เพชรสุรียา

12 พฤศจิกายน 2568 16:15:45

หน้า 2 จาก 5

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวง รหัสงาน 28300

หน่วยงาน/ราคาของโครงการ/งานก่อสร้าง : กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาลำน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควนชุม OI01 ตอน นครไทย - นาคลาด ระหว่าง กม.7+601 - กม.9+900. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.15 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	4,279.000	276.93	1,184,983.47	1.2782	353.97	1,514,645.87
19	1.16 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	25,102.000	276.82	6,948,735.64	1.2782	353.83	8,881,873.89
20	1.17 NEW CONCRETE BRIDGE AT. STA.7+765 PRESTRESS TYPE , SIZE (1x5.00)+(1x8.00)+(1x5.00) = 18.00 M. ROADWAY WIDTH 12.00 M.	ม.	18.000	83,199.21	1,497,585.78	1.2353	102,775.98	1,849,967.71
21	1.18 เสาค้ำขนาด 0.40x0.40 M.	ม.	312.000	970.00	302,640.00	1.2353	1,198.24	373,851.19
22	1.19 CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	400.000	850.93	340,372.00	1.2353	1,051.15	420,461.53
23	1.20 BRIDGE APPROACH SLAB	ตร.ม.	240.000	1,139.29	273,429.60	1.2353	1,407.36	337,767.58
24	1.21 TEMPORARY ROAD (ทางเบี่ยง)	ม.	200.000	4,706.70	941,340.00	1.2782	6,016.10	1,203,220.78
25	1.22 R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M. CLASS III	ม.	35.000	1,190.67	41,673.45	1.2782	1,521.91	53,267.00

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 16:15:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และขอเคลียม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปรังภาวราคาจากก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมแกัปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการระบบโครจ่ายทางหลวง รหัสงาน 28300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: กิจการกรมแกัปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการระบบโครจ่ายทางหลวง งานแกัปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย - นาคลาด ระหว่าง กม.7+601 - กม.9+900. ควบคุมปริมาณตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก (concrete)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	1.23 MORTAR RIPRAP	ตร.ม.	1,000.000	543.28	543,280.00	1.2782	694.42	694,420.49
27	1.24 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM.THICKNESS ; CLASS "I", TYPE "I" (ON SIDE SLOPE)	ม.	32.000	1,413.14	45,220.48	1.2782	1,806.27	57,800.81
28	1.25 ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ต้น	8.000	33,919.68	271,357.44	1.2782	43,356.13	346,849.07
29	1.26 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,104.000	308.90	341,025.60	1.2782	394.83	435,898.92
30	1.27 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	52,853.04	52,853.04	1.2782	67,556.75	67,556.75
<b>รวมราคากลาง</b>								19,742,592.03

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 16:15:45

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประเภทราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการระบบโครงข่ายทางหลวง รหัสงาน 28300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการระบบโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนนครไทย - นครลาด ระหว่าง กม.7+601 - กม.9+900 ด้วยวิธีปรับระดับและเสริมหินถม (e-bidddm)



