

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ขาดิระการ - ชำนาญจู้ ตอน 1 ระหวาง กม.29+890 - กม.31+040 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดิระการ - ชำนาญจู้ ตอน 1 ระหวาง
 กม.29+890 - กม.31+040 LT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 11,985,440.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุรียา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)(ว)

7.2 มณฑล เพ็งจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เฉลิมภิกษก นิลสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

พัฒนา เพชรสุรียา

12 พฤศจิกายน 2568 16:09:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข
 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดต่อการ - ซ้ำนายัญย ตอน 1 ระหว่าง กม.29+890 - กม.31+040 L.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานฟื้นฟูทางหลวง 1.1 REMOVAL OF EXISTING R.C.P. CULVERT DIA. 1.20 M.	ม.	64.000	278.61	17,831.04	1.3184	367.31	23,508.44
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	42.000	15.84	665.28	1.3184	20.88	877.10
3	1.3 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE UNDER PAVEMENT	ตร.ม.	25.000	111.49	2,787.25	1.3184	146.98	3,674.71
4	1.4 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,000.000	3.70	14,800.00	1.3184	4.87	19,512.32
5	1.5 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,540.000	49.67	76,491.80	1.3184	65.48	100,846.78
6	1.6 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	300.000	54.64	16,392.00	1.3184	72.03	21,611.21
7	1.7 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	3,182.000	171.19	544,726.58	1.3184	225.69	718,167.52
8	1.8 SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,264.000	787.94	995,956.16	1.3184	1,038.82	1,313,068.60
9	1.9 SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT 1.9.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	41.000	54.64	2,240.24	1.3184	72.03	2,953.53

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 16:09:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการงบประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดดีดระการ - ข้ามอุตุยุดย ตอน 1 ระหว่าง กม.29+890 - กม.31+040 L.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.18 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT Sta.30+445 SIZE 3-(3.30 x3.30)	ม.	5.000	80,437.00	402,185.00	1.2488	100,449.72	502,248.62
22	1.19 R.C. BOX CULVERTS SIZE 1.50x1.50 m. (PRECAST) AT Sta.30+515 SIZE 3 - (1.50 X 1.50)	ม.	114.000	14,367.68	1,637,915.52	1.2488	17,942.35	2,045,428.90
23	1.20 CONCRETE HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3 - (3.30 X 3.30)	EACH	2.000	171,077.55	342,155.10	1.2488	213,641.64	427,283.28
24	1.21 CONCRETE HEADWALL FOR BOX CULVERT (PRECAST) SIZE 3 - (1.50 X 1.50)	EACH	2.000	54,555.52	109,111.04	1.2488	68,128.93	136,257.86
25	1.22 MORTAR RIPRAP (DWG. NO. SP - 105)	ตร.ม.	840.000	268.93	225,901.20	1.3184	354.55	297,828.14
26	1.23 GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 M.	กลอง	250.000	1,730.00	432,500.00	1.3184	2,280.83	570,208.00
27	1.24 GABION , GAVANIZED 18x12 CM. MESH, SIZE 1.50 x 1.00 x 1.00 M.	กลอง	200.000	1,434.00	286,800.00	1.3184	1,890.58	378,117.12
28	1.25 RENO MATTRESS SIZE 2.00 x 6.00 x 0.30 M.	กลอง	17.000	3,989.97	67,829.49	1.3184	5,260.37	89,426.39

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 16:09:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1237
 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดติระการ - ชำนาญจย ตอน 1 ระหว่าง กม.29+890 - กม.31+040 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

มณฑล เพ็งจันทร
(มณฑล เพ็งจันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนา เพชรสุรียา
(พัฒนา เพชรสุรียา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมภิเชก นิลสนธิ
(เฉลิมภิเชก นิลสนธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนา เพชรสุรียา

12 พฤศจิกายน 2568