

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิต

การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง

กม.254+000 - กม.254+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง

กม.254+000 - กม.254+300

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,816,840.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุรียา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)(ว)

7.2 ธนวัฒน์ เขียวชล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เฉลิมภิเชก นิลสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคูม 0502 ตอน วังพอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.254+000 -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังพอง)/กรมทางหลวง  
กม.254+300 ตามวิธีประเมินราคาเสนอแข่งขัน (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                        | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1.1 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER | L.S   | 1.000     | 7,100.00     | 7,100.00   | 1.3046 | 9,262.66             | 9,262.66   |
| 2                    | 1.2 REMOVAL OF EXISTING PAVING SIDEWALK  | ตร.ม. | 238.000   | 21.94        | 5,221.72   | 1.3046 | 28.62                | 6,812.25   |
| 3                    | 1.3 CLEARING AND GRUBBING                | ตร.ม. | 7,704.000 | 3.70         | 28,504.80  | 1.3046 | 4.82                 | 37,187.36  |
| 4                    | 1.4 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION       | ลบ.ม. | 300.000   | 54.64        | 16,392.00  | 1.3046 | 71.28                | 21,385.00  |
| 5                    | 1.5 EARTH EXCAVATION                     | ลบ.ม. | 4,896.000 | 49.67        | 243,184.32 | 1.3046 | 64.79                | 317,258.26 |
| 6                    | 1.6 EARTH EMBANKMENT                     | ลบ.ม. | 482.000   | 132.40       | 63,816.80  | 1.3046 | 172.72               | 83,255.39  |
| 7                    | 1.7 SAND EMBANKMENT                      | ลบ.ม. | 287.000   | 503.20       | 144,418.40 | 1.3046 | 656.47               | 188,408.24 |
| 8                    | 1.8 SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND       | ลบ.ม. | 47.000    | 483.45       | 22,722.15  | 1.3046 | 630.70               | 29,643.31  |
| 9                    | 1.9 SAND FILL UNDER SIDEWALK             | ลบ.ม. | 914.000   | 483.45       | 441,873.30 | 1.3046 | 630.70               | 576,467.90 |

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 18:23:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อถนนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงชนบททุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบลุม 0502 ตอน ว่างทอง - เข็กน้อย ระยะเวลา กม.254+000 -

กม.254+300 "ขุมสฟ้างหลวงพิงโยมไลที่ 2 (ว่างทอง)/กรรรมทางหลวง  
กม.254+300 ด้วยวิธีประมูลราคาขอเติมพรมบด (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาพัน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 10               | 1.10 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE                                 | ลบ.ม. | 371.000   | 710.17       | 263,473.07 | 1.3046 | 926.48            | 343,726.96 |
| 11               | 1.11 SOIL AGGREGATE SUBBASE  | ลบ.ม. | 450.000   | 493.91       | 222,259.50 | 1.3046 | 644.35            | 289,959.74 |
| 12               | 1.12 SELECTED MATERIAL A   | ลบ.ม. | 378.000   | 362.30       | 136,949.40 | 1.3046 | 472.65            | 178,664.18 |
| 13               | 1.13 PRIME COAT  | ตร.ม. | 1,835.000 | 34.49        | 63,289.15  | 1.3046 | 44.99             | 82,567.02  |
| 14               | 1.14 TACK COAT (ตัวจากรใหม่)   | ตร.ม. | 1,835.000 | 9.86         | 18,093.10  | 1.3046 | 12.86             | 23,604.25  |
| 15               | 1.15 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) | ตร.ม. | 1,835.000 | 319.34       | 585,988.90 | 1.3046 | 416.61            | 764,481.11 |
| 16               | 1.16 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK (ON TACK COAT) | ตร.ม. | 1,835.000 | 320.07       | 587,328.45 | 1.3046 | 417.56            | 766,228.69 |
| 17               | 1.17 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE                                     | ตัน   | 2.000     | 2,666.23     | 5,332.46   | 1.3046 | 3,478.36          | 6,956.72   |
| 18               | 1.18 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK                        | ตร.ม. | 373.000   | 683.50       | 254,945.50 | 1.3046 | 891.69            | 332,601.89 |

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 18:23:11

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประเภทราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.254+000 -

หน่วยงาน \_\_\_\_\_ "ข้อมูลทางหลวงที่ 2 (วังทอง)/(กรมทางหลวง  
กม.254+300 โดยมีรหัสประจำตัวครัวเรือนรหัส (e-bididng)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาดังกล่าว | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 19               | 1.19 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT                         | ลบ.ม. | 37.000    | 560.45       | 20,736.65    | 1.3046 | 731.16            | 27,053.03    |
| 20               | 1.20 LONGITUDINAL JOINT   | เมตร  | 72.000    | 98.98        | 7,126.56     | 1.3046 | 129.12            | 9,297.31     |
| 21               | 1.21 CONTRACTION JOINT  | เมตร  | 34.000    | 357.91       | 12,168.94    | 1.3046 | 466.92            | 15,875.59    |
| 22               | 1.22 DUMMY JOINT  | เมตร  | 144.000   | 46.13        | 6,642.72     | 1.3046 | 60.18             | 8,666.09     |
| 23               | 1.23 เสาค้ำไม่ Dia 4 นิ้ว   | ม.    | 500.000   | 16.00        | 8,000.00     | 1.3046 | 20.87             | 10,436.80    |
| 24               | 1.24 MOUNTABLE CURB   | ม.    | 331.000   | 473.61       | 156,764.91   | 1.3046 | 617.87            | 204,515.50   |
| 25               | 1.25 CONCRETE CURB  | ม.    | 726.000   | 427.29       | 310,212.54   | 1.3046 | 557.44            | 404,703.27   |
| 26               | 1.26 CONCRETE PAVING BLOCK HEXAGONAL SHAPE 6 CM.THICK GRAY COLOUR | ตร.ม. | 2,769.000 | 569.95       | 1,578,191.55 | 1.3046 | 743.55            | 2,058,908.69 |
| 27               | 1.27 RC SLAB WALK WAY 7 CM. THICK                                 | ตร.ม. | 2,769.000 | 217.41       | 602,008.29   | 1.3046 | 283.63            | 785,380.01   |
| 28               | 1.28 R.C. DITCH TYPE D  | ม.    | 206.000   | 2,681.46     | 552,380.76   | 1.3046 | 3,498.23          | 720,635.93   |
| 29               | 1.29 MEDIAN DROP INLET TYPE A                                     | แห่ง  | 2.000     | 7,680.73     | 15,361.46    | 1.3046 | 10,020.28         | 20,040.56    |

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 18:23:11



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และขอเปลี่ยนแปลง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙      ผลผลิต      การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      กิจกรรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม      งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน      ว่างทอง - เข็กน้อย      ระหว่าง กม.254+000 -

     กม.254+300      ๒ ช่องทางหลวงพืชมโนไลต์ 2 (ว่างทอง)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 38               | 1.38 ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF) (กรณีมีท่อลอด)    | ต้น   | 5.000   | 43,875.76    | 219,378.80 | 1.3046 | 57,240.31         | 286,201.58 |
| 39               | 1.39 ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF) (กรณีไม่มีท่อลอด) | ต้น   | 8.000   | 29,786.83    | 238,294.64 | 1.3046 | 38,859.89         | 310,879.18 |
| 40               | 1.40 FLASHING SIGNALS   | แผง   | 4.000   | 16,859.37    | 67,437.48  | 1.3046 | 21,994.73         | 87,978.93  |
| 41               | 1.41 CURB MARKINGS  | ตร.จ. | 370.000 | 55.00        | 20,350.00  | 1.3046 | 71.75             | 26,548.61  |
| 42               | 1.42 BARREIER MARKING   | ตร.จ. | 50.000  | 55.00        | 2,750.00   | 1.3046 | 71.75             | 3,587.65   |

พัฒนา เพชรสุริยา

12 พฤศจิกายน 2568 18:23:11





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประภาคารค้ำจุนก่อสร้างตามแผนรายการ      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙      ผลผลิต      การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์  
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม      งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม      ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.254+000 - กม.254+300  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

พัฒนา เพชรสุรียา  
( พัฒนา เพชรสุรียา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวัฒน์ เชี่ยวขล  
( ธนวัฒน์ เชี่ยวขล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมภิเษก นิลสนธิ  
( เฉลิมภิเษก นิลสนธิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนา เพชรสุรียา

12 พฤศจิกายน 2568