

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1086  
 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.18+855 - กม.20+285 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง -  
 วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.18+855 - กม.20+285

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 13,912,219.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุรียา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)(ว)

7.2 มณฑล เพ็ญจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เฉลิมภิเชก นิลสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนตัวคม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.18+855 - กม.20+285 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION 1.1.1 SOFT MATERIAL	ลบ.ม.	133.000	54.64	7,267.12	1.3047	71.28	9,481.41
2	EXCAVATION ( EXCAVATION ONLY ) 1.1.2 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	66.000	569.53	37,588.98	1.3047	743.06	49,042.34
3	1.1.3 CRUSHED ROCK SOIL	ลบ.ม.	66.000	640.45	42,269.70	1.3047	835.59	55,149.27
4	AGGREGATE TYPE BASE 1.2 PRIME COAT	ตร.ม.	332.000	34.71	11,523.72	1.3047	45.28	15,034.99
5	1.3 TACK COAT	ตร.ม.	30,078.000	12.59	378,682.02	1.3047	16.42	494,066.43
6	1.4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	39.000	2,663.91	103,892.49	1.3047	3,475.60	135,548.53
7	1.5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	30,078.000	319.79	9,618,643.62	1.3047	417.23	12,549,444.33
8	1.6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,475.000	305.00	449,875.00	1.3047	397.93	586,951.91
9	1.7 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	13,413.11	13,413.11	1.3047	17,500.08	17,500.08



