

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)
 แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)
 แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,788,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 1,774,234.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4' ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ขวลิต ขาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)
- 7.2 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 ธีรวัตร คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา
- 7.4 สุรศักดิ์ ภู่อำ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.หนองคาย

ขวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน คาบอสร่างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ตำบลบ้านขามพิเศษและอำเภอวาระภูมิ (ระยะที่ 7 - 8) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อำเภอเมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างจะสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					450,506.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					655,890.52	
หน่วย : บาท									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,330,775.26

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้างวิศวกรรม(กรณีใช้ฐานรากแม่) - งานชุดดิน - งานดินถมกลับ - ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย 1.50 ม. - ทรายหยาบคอต้นบน - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 - เหล็กเสริมขอย้อย SD-40 DB12 - ไม่แบบทั่วไป งานเสาและเสาตอม่ออาคาร C1 (ตอม่อ - ชั้น 1 - ชั้น 2 (ฐานราก FA,FB,FC) - หลังคา) - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	26,964	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,019.97	3,019.97	
		18,460	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,067.52	2,067.52	
		234,300	ลบ.ม.	30.00	7,029.00	112.00	26,241.60	33,270.60	
		1,902	ลบ.ม.	246.82	469.45	104.00	197.81	667.26	
		.950	ลบ.ม.	1,691.59	1,607.01	426.00	404.70	2,011.71	
		5,093	ลบ.ม.	1,978.97	10,078.89	519.00	2,643.27	12,722.16	
		288,200	กก.	21.96	6,328.87	3.60	1,037.52	7,366.39	
16,500	ตร.ม.	332.39	5,484.43	139.00	2,293.50	7,777.93			
3,326	ลบ.ม.	1,978.97	6,582.05	519.00	1,726.19	8,308.24			

ชาวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 6	332.400	กก.	22.38	7,439.11	4.40	1,462.56	8,901.67	
	- เหล็กเสริมขอย SD-40 DB 12	534.000	กก.	21.96	11,726.64	3.60	1,922.40	13,649.04	
	- ไม้แบบทั่วไป	66.520	ตร.ม.	332.39	22,110.58	139.00	9,246.28	31,356.86	
	- Plate 200x200 ทน 9 มม. พร้อม 4-DB 12 มม.	12.000	ชุด	146.96	1,763.52	10.00	120.00	1,883.52	
	งานคานอาคาร								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.387	ลบ.ม.	1,978.97	24,513.50	519.00	6,428.85	30,942.35	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 6	952.480	กก.	22.38	21,316.50	4.40	4,190.91	25,507.41	
	- เหล็กเสริมขอย SD-40 DB 12	759.920	กก.	21.96	16,687.84	3.60	2,735.71	19,423.55	
	- ไม้แบบทั่วไป	154.895	ตร.ม.	332.39	51,485.54	139.00	21,530.41	73,015.95	
	งานพื้นอาคาร								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.780	ลบ.ม.	1,978.97	19,354.32	519.00	5,075.82	24,430.14	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 9	1,567.389	กก.	21.62	33,886.95	4.40	6,896.51	40,783.46	

วุฒิิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบทั่วไป	49.490	ตร.ม.	332.39	16,449.98	139.00	6,879.11	23,329.09	
	- PCM FLOOR 0.35x0.05t,L=250 kg/m	84.190	ตร.ม.	285.71	24,053.92	25.00	2,104.75	26,158.67	
	- เหล็กตะแกรง(Wire-mesh) Dia.4mm.@0.20 ม.#	97.760	ตร.ม.	32.00	3,128.32	5.00	488.80	3,617.12	
	- ทรายหยาบตอตัน	2.198	ลบ.ม.	246.82	542.51	104.00	228.59	771.10	
	งานโครงสร้างบันได								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.190	ลบ.ม.	1,797.51	2,139.03	519.00	617.61	2,756.64	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB 9	210.557	กก.	21.62	4,552.24	4.40	926.45	5,478.69	
	- เหล็กขอย SD-40 DB 12	106.220	กก.	21.96	2,332.59	3.60	382.39	2,714.98	
	- ไม้แบบทั่วไป	13.171	ตร.ม.	332.39	4,377.90	139.00	1,830.77	6,208.67	
	- ทรายหยาบตอตัน	.059	ลบ.ม.	246.82	14.56	104.00	6.14	20.70	
	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา								
	- C - 100x50x20x2.3 mm.	182.310	กก.	19.69	3,589.68	10.00	1,823.10	5,412.78	

ชวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- C - 125x50x20x3.2 มม. - แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized)ความหนาอย่างน้อย @0.32-0.34 มม.ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม. ทาสีกันสนิมเหล็กโครมเหลือง	72.700	กก.	51.04	3,710.60	10.00	727.00	4,437.60	
	- สีรองพื้นกันสนิมเหล็กกันสนิม	364.340	ม.	15.61	5,687.34	25.00	9,108.50	14,795.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,650.40	323,785.73	4,519.00	126,721.16	450,506.89	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องเพรชสีทึบ ขนาด 0.33 x 0.42 ม. - แผ่นสะท้อนความร้อน - ครอบสันหลังคา	108.570	ตร.ม.	429.00	46,576.53	74.00	8,034.18	54,610.71	
		108.570	ตร.ม.	63.80	6,926.76	20.00	2,171.40	9,098.16	
		6,000	ม.	63.30	379.80	74.00	444.00	823.80	

วุฒิิต ชาติสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบเส้นตะเข้	82.000	ม.	95.55	7,835.10	74.00	6,068.00	13,903.10	
	- ครอบปิดชายตะเข้เส้น	4.000	ม.	95.55	382.20	74.00	296.00	678.20	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	ม.	63.33	126.66	74.00	148.00	274.66	
	- เชิงชาย ทาสีอะคริลิก	38.200	ม.	74.10	2,830.62	73.00	2,788.60	5,619.22	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม.(24x24นิ้ว)	81.750	ตร.ม.	623.40	50,962.95	222.00	18,148.50	69,111.45	
	ผิวเรียบมัน (3+1)								
	- กระเบื้องเซรามิคปูพื้น 40x40 ซม.(16x16นิ้ว)	27.400	ตร.ม.	368.33	10,092.24	158.00	4,329.20	14,421.44	
	ชนิดกันลื่น(Matt Surface) (6+1)								
	- กระเบื้องเซรามิคปูพื้น 40x40 ซม.(16x16นิ้ว)	33.600	ตร.ม.	368.33	12,375.88	158.00	5,308.80	17,684.68	
	ชนิดกันลื่น (5+2)								
	งานผนัง								
	- อิฐสามัญ(อิฐมอญ) ขนาด 3.5x7x16 ซม.	248.050	ตร.ม.	209.28	51,911.90	94.00	23,316.70	75,228.60	
	- ฉาบปูนโครงสร้างภายในอาคาร	44.400	ตร.ม.	36.70	1,629.48	105.00	4,662.00	6,291.48	

ชวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้างภายนอกอาคาร	25.800	ตร.ม.	36.70	946.86	115.00	2,967.00	3,913.86	
	- ฉาบปูนผนังภายในอาคาร	279.593	ตร.ม.	36.70	10,261.06	87.00	24,324.59	34,585.65	
	- ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร	139.843	ตร.ม.	36.70	5,132.23	95.00	13,285.09	18,417.32	
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง (ชนิดค้ำครึ่งแผ่น)	205.500	ม.	65.85	13,532.17	46.00	9,453.00	22,985.17	
	- กระเบื้องปูผนัง 40x40 ซม.(16x16นิ้ว) (6+1)	63.510	ตร.ม.	369.82	23,487.26	181.00	11,495.31	34,982.57	
	ระบอบงบุงตา								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 มม.	61.680	กก.	26.25	1,619.10	10.00	616.80	2,235.90	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 มม.	180.360	กก.	52.25	9,423.81	10.00	1,803.60	11,227.41	
	- สี่เหลี่ยมกั้นผนัง+สี่เหลี่ยม	27.600	ตร.ม.	86.16	2,378.01	38.00	1,048.80	3,426.81	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิกสำหรับทาภายนอก	165.643	ตร.ม.	54.79	9,075.57	34.00	5,631.86	14,707.43	
	- สีนํ้าอะคริลิกสำหรับทาภายใน	323.993	ตร.ม.	44.33	14,362.60	30.00	9,719.79	24,082.39	
	งานฝ้าเพดาน								

ชวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาด 120x240 ซม.หนา 9 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	88.350	ตร.ม.	189.09	16,706.10	75.00	6,626.25	23,332.35	
	- ยิปซัมบอร์ด ขอบเรียบ 120x240 ซม.หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	46.150	ตร.ม.	225.00	10,383.75	75.00	3,461.25	13,845.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	40.200	ตร.ม.	196.81	7,911.76	75.00	3,015.00	10,926.76	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,945.00	4,945.00	275.00	275.00	5,220.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	5,659.00	28,295.00	275.00	1,375.00	29,670.00	

ชาวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูปานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,159.00	5,159.00	275.00	275.00	5,434.00	
	- D4-ประตูปานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	5,159.00	15,477.00	275.00	825.00	16,302.00	
	- D5-ประตูปานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- D6-ประตูปานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,140.00	3,140.00	275.00	275.00	3,415.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.95x1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.615 ตร.ม.)	2.000	ชุด	2,907.00	5,814.00	0.00	0.00	5,814.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50x2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.025 ตร.ม.)	2.000	ชุด	1,845.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50x1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.525 ตร.ม.)	8.000	ชุด	945.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	

วุฒิิต ซาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าตัดบางเส้นสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95x0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.9025 ตร.ม.)	3.000	ชุด	1,624.50	4,873.50	0.00	0.00	4,873.50	
	- W5-หน้าตัดบางกระทุง อลูมิเนียม ขนาด 0.30x0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.21 ตร.ม.)	1.000	ชุด	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- W6-หน้าตัดบางกระทุง อลูมิเนียม ขนาด 0.30x0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.18 ตร.ม.)	2.000	ชุด	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- W7-หน้าตัดบางกระทุง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05x0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.025 ตร.ม.)	2.000	ชุด	1,845.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	- W8-หน้าตัดบางเส้นสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.33 ตร.ม.) งานบันไดและราวกันตก	1.000	ชุด	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
	- ไม้พื้นแอมอร์รา ขนาด 0.27x0.03 ม.	3.388	ตร.ม.	957.58	3,244.28	125.00	423.50	3,667.78	
	- ไม้พื้นแอมอร์รา ขนาด 0.10x0.03 ม.	2.640	ตร.ม.	1,550.00	4,092.00	324.00	855.36	4,947.36	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	6.100	ม.	180.00	1,098.00	34.43	210.02	1,308.02	

ชาวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia.1/4"x2.3 มม.	24,400	ม.	37.50	915.00	2.50	61.00	976.00	
	- เหล็กกลม Dia.1"x2.3 มม.	12,600	ม.	158.00	1,990.80	5.20	65.52	2,056.32	
	- สีสองพื้นกันสนิม + สีน้ำมันลือบเงา	1,508	ตร.ม.	86.16	129.92	38.00	57.30	187.22	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีสรรเทาตี เกรด 304	3,250	ม.	290.00	942.50	11.78	38.29	980.79	
	- กระดาษทรายเบอร์ หนา 6 มม. งานสุขภัณฑ์	17,491	ตร.ฟ.	110.00	1,924.01	11.00	192.40	2,116.41	
	- โถสวมชักโครกน้ําราบ (FLUSH TANK) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,000	ชุด	6,310.00	18,930.00	450.00	1,350.00	20,280.00	
	- สายฉีดชำระ สีขาว	3,000	ชุด	1,190.00	3,570.00	35.00	105.00	3,675.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	4,320.00	8,640.00	450.00	900.00	9,540.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	7,490.00	7,490.00	450.00	450.00	7,940.00	
	- ก๊อกล้างมือ	3,000	ชุด	460.00	1,380.00	25.00	75.00	1,455.00	

ชวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- จุดสีบัว แบบติดผนัง พร้อมจุดสีบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	305.00	915.00	70.00	210.00	1,125.00	
	- ที่เสียบู	3.000	ชุด	620.00	1,860.00	70.00	210.00	2,070.00	
	- ที่เสักระดาษชำระ	3.000	ชุด	279.00	837.00	70.00	210.00	1,047.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	3.000	ชุด	1,470.00	4,410.00	70.00	210.00	4,620.00	
	- ตะแกรงตะกอน FLOOR DRAIN	5.000	ชุด	143.00	715.00	75.00	375.00	1,090.00	
	- กระจกเงา กระจกเงาเยียรปี่	2.000	ชุด	2,221.00	4,442.00	70.00	140.00	4,582.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	74,850.86	477,493.41	5,902.91	178,397.11	655,890.52		
งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง									
งานระบบน้ำเย็น									

ชวลิต ช่างงาน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาภายในอาคาร (PVC Class 13.5) Dia.2"	40.000	ม.	61.91	2,476.40	40.00	1,600.00	4,076.40	
	- ท่อประปาภายในอาคาร (PVC Class 13.5) Dia.1"	20.000	ม.	29.21	584.20	30.00	600.00	1,184.20	
	- ท่อประปาภายในอาคาร (PVC Class 13.5) Dia.1/2"	40.000	ม.	5.31	212.40	30.00	1,200.00	1,412.40	
	- ข้อต่อท่อ/ของ อุปกรณ์ซีตท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	48.22	48.22	14.47	14.47	62.69	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	125.00	875.00	35.00	245.00	1,120.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	108.00	432.00	35.00	140.00	572.00	
	- กอาน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	255.00	3,315.00	35.00	455.00	3,770.00	
	- กอาน้ำ (HOSE BIBB) Dia.1/2"	3.000	ตัว	460.00	1,380.00	50.00	150.00	1,530.00	
	- ใช้น้ำอัดลมติดตั้งที่ ขนาด 400 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	

ชวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝังกั้นน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	1.000	ชุด	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00	
	- ท่อโพลีไครก ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง(PVC Class 13.5) Dia. 4"	20.000	ม.	243.46	4,869.20	100.00	2,000.00	6,869.20	
	- ท่อโพลีไครก ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง(PVC Class 13.5) Dia. 3"	16.000	ม.	154.91	2,478.56	75.00	1,200.00	3,678.56	
	- ท่อโพลีไครก ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง(PVC Class 13.5) Dia. 2"	28.000	ม.	61.92	1,733.76	40.00	1,120.00	2,853.76	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	184.11	184.11	55.23	55.23	239.34	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	775.70	23,271.00	0.00	0.00	23,271.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

ขวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอด้กษยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,880.00	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 มม.	1.000	บ่อ	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บ่อ	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00	
	- เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15x0.15x4.00ม.	4.000	ต้น	1,350.80	5,403.20	240.00	960.00	6,363.20	
	- งานดินซุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	246.82	27.15	104.00	11.44	38.59	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,797.51	665.07	519.00	192.03	857.10	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	22.38	120.62	4.40	23.72	144.34	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	21.62	332.51	4.40	67.67	400.18	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia490 มม.หนา 3.2มม.	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	

ชวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผึงงออิฐมวลสูงสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	.470	ตร.ม.	209.28	98.36	94.00	44.18	142.54	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	34,651.16	84,876.76	1,617.50	10,476.34	95,353.10	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P	1.000	ชุด	2,355.00	2,355.00	110.00	110.00	2,465.00	
	แบบปลั๊กแยกแบบปลั๊กออน								
	พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด ขนาด 8x8								
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	7.000	ชุด	390.00	2,730.00	110.00	770.00	3,500.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	4.000	ชุด	108.00	432.00	110.00	440.00	872.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	108.00	540.00	110.00	550.00	1,090.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	2.000	ชุด	1,375.00	2,750.00	412.50	825.00	3,575.00	
	- Grounding System	1.000	ชุด	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	

ชวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 16 Sq.mm.	40,000	ม.	83.37	3,334.80	20.00	800.00	4,134.80	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	60,000	ม.	52.46	3,147.60	16.00	960.00	4,107.60	
	- สาย THW. 6 Sq.mm.	80,000	ม.	30.20	2,416.00	12.00	960.00	3,376.00	
	- สาย THW. 4 Sq.mm.	80,000	ม.	17.59	1,407.20	10.00	800.00	2,207.20	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	180,000	ม.	13.30	2,394.00	7.00	1,260.00	3,654.00	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	280,000	ม.	8.72	2,441.60	5.00	1,400.00	3,841.60	
	- อุปกรณ์อื่นๆ(Accessories)	1,000	L.S	61.69	61.69	18.51	18.51	80.20	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 3/4"	40,000	ม.	14.25	570.00	25.00	1,000.00	1,570.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	140,000	ม.	10.13	1,418.20	25.00	3,500.00	4,918.20	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ(Accessories)	1,000	L.S	7.31	7.31	2.19	2.19	9.50	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

ขอลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	2,690.00	10,760.00	115.00	460.00	11,220.00	
	- โคมไฟเพดาน LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	3,590.00	21,540.00	115.00	690.00	22,230.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	409.00	15,951.00	115.00	4,485.00	20,436.00	
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED	1.000	ชุด	990.00	990.00	165.00	165.00	1,155.00	
	- โคมระย้า พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	9,530.00	9,530.00	115.00	115.00	9,645.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	ชุด	140.00	3,500.00	80.00	2,000.00	5,500.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.000	ชุด	73.00	146.00	90.00	180.00	326.00	
	- ปลั๊กไฟตู้ทั่วไป แบบ Ground	46.000	ชุด	171.00	7,866.00	90.00	4,140.00	12,006.00	
	- ปลั๊กไฟตู้ แบบกันน้ำ	6.000	ชุด	580.00	3,480.00	90.00	540.00	4,020.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	ชุด	133.00	133.00	90.00	90.00	223.00	

ชวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	138.00	138.00	90.00	90.00	228.00	
	- กลองฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	370.50	370.50	111.15	111.15	481.65	
	- ถังดับเพลิงมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมีแห้ง DRY 15 ปอนด์	1.000	จุด	1,790.00	1,790.00	200.00	200.00	1,990.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	25,402.52	102,362.90	2,459.35	26,661.85	129,024.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,330,775.26	

ชวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จ.หนองบัวลำภู กิ่งอำเภอโนนสูงบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					39,436.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								39,436.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

39,436.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

จวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:40

แบบแสดงรายการฯ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ									
		1.1 มาตรฐานประจำปี	1.000	ชุด	1,136.00		0.00		1,136.00	
		1.2 เครื่องปรับอากาศ18,000BTU	1.000	เครื่อง	21,500.00		0.00		21,500.00	
		1.3 เครื่องปรับอากาศ12,000BTU	1.000	เครื่อง	16,800.00		0.00		16,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	39,436.00	39,436.00	0.00	0.00	39,436.00		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										

วุฒิศ ช่างวงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน: ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักรถโดยสารและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง: ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงชนองคาย 1 แห่ง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.พิจิตร

แบบเลขที่: บิดdingy/กิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักรถโดยสารและสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชนองคาย / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 20 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก 1 แห่ง	1,330,775.26	1.3036	1,734,798.62	
รวมค่าก่อสร้าง				1,734,798.62	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,456.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,734,798.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับอำนาจการพิเศษและอำนาจการระดับตน (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับอำนาจการพิเศษและอำนาจการระดับตน (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองคาย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองคาย / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	หน้า
		20	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(ขวลิต ขวสงวน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา สุพรรณกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อธิวัตร ศันธรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ กุ๊กซ่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมิต

ขวลิต ขวสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:49:42

(นายมนะบุญ ชูศรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

13 W.L. 2006

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง กิจกรรมอำนาจการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	39,436.00	0.00	39,436.00	
รวมค่าก่อสร้าง				39,436.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้างที่จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอื่นช่วยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ระดับอำนาจการพิเศษและอำนาจการระดับตน (ระดับ 7 - 8)	เขตทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	กิจกรรมอื่นช่วยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	ตำบล	ในเมือง
แบบเลขที่	ระดับอำนาจการพิเศษและอำนาจการระดับตน (ระดับ 7 - 8)	เขตทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เขตทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	สำนักงาน		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(ชวลิต ชาสงวน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา สุพรรณกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัตร ศันรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ กุ๋ขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมิต

ชวลิต ชาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:49:48

(นายมนะบุญ ชุตริ)

ผู้อำนวยการเขตทางหลวงหนองคาย

13 พ.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : ระดับขำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองคาย 1 แห่ง ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบแปลนที่ : ระดับขำนาญการพิเศษและอำนวยความสะดวกระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองคาย กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ : มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์)	ราคากลาง	1,774,234.62

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับชั้นรายการพิเศษและอำนาจการระดับชั้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานีก่อสร้าง bid/ding)/กิจกรรมอำนาจการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบล เมืองหนองคาย อำเภอ จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่ ระดับชั้นรายการพิเศษและอำนาจการระดับชั้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แบบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชวลิต ขาสงวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา ศุภธรรมกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัตร คันธรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ ภูซำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมติ

ชวลิต ขาสงวน

13 พฤศจิกายน 2568 09:50:02

(นายมะบุญ ชูตรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

13 พ.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)	แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ตัวอย่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	บidding) กิจกรรมอำนาจการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	ตำบล	ในเมือง
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย	อำเภอ	เมืองหนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง	จังหวัด	หนองคาย
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ชวลิต ช่างงาน

13 พฤศจิกายน 2568 09:50:02