



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 ต่อ 138

ที่ - - - - - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ราคาากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางแวง ปีงบประมาณ 2569

เรียน ผ.ส.ท. 6 ผ่าน ผ.บ.ท. 6

คณะกรรมการพิจารณาราคาากลาง ซึ่งมีนายท้ายนี้ ได้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

1. กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 40,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฐานชั้นทางเป็นทางชั้น 1(7/12) เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงผิวจราจรเดิมที่เสียหาย รวมถึงระบบระบายน้ำ สะพาน ที่ตั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
4. ราคาากลางจำนวน ๓. วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 39,928,533.25 บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

แบบสรุปราคาากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนกม.กม 0601 ตอน เข็กน้อย - แอกลาเซือน

ระหว่าง กม.337+035 - กม.337+140 LT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะทางก่อสร้าง 0.105 กม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	475.00	24.00	11,400.00
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIERS	ม.	105.00	249.25	26,171.25
3	CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,785.00	4.50	8,032.50
4	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	8,900.00	56.25	500,625.00
5	SOFT ROCK EXCAVATION	ลบ.ม.	100.00	142.00	14,200.00
6	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,722.00	171.00	294,462.00
7	ROCK EMBANKMENT	ลบ.ม.	23.00	1,059.00	24,357.00
8	COMPACTED COARSE SAND	ลบ.ม.	72.00	1,138.50	81,972.00
9	SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	7,500.00	1,321.25	9,909,375.00
10	SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	71.00	261.50	18,566.50
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	71.00	350.00	24,850.00
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	95.00	1,159.25	110,128.75
13	PRIME COAT (พื้นทางหินกลุ่กหยมซีเมนต์)	ตร.ม.	475.00	38.00	18,050.00
14	TACK COAT	ตร.ม.	475.00	15.25	7,243.75
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	475.00	337.00	160,075.00
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	475.00	337.25	160,193.75
17	CONCRETE SLOPE PROTECTION (ก่อสร้างช่องน้ำ DRAIN CHUTE ช่วงต้นและปลายกำแพงเพื่อป้องกันการกัดเซาะ)	ตร.ม.	500.00	409.00	204,500.00
18	VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	420.00	41.50	17,430.00
19	MSE WALL MODULAR BLOCK AND GEOGRID GRADE 2	ตร.ม.	1,048.00	13,868.25	14,533,926.00
20	งานวางท่อ PVC DIA. 2.5" CLASS 13.5 ทุ่น GEOTEXTIE L=1.00 M.@1.00 M.	ม.	400.00	168.25	67,300.00
21	SOIL NAIL (DB 25 mm. L = 6 m. SD40) @ 2.00 x 1.50 m.	ม.	1,680.00	1,445.50	2,428,440.00
22	ROCK SIZE 3/8"-3/4"SIZE FOR HORIZONTAL & VERTICAL SUBDRAIN	ลบ.ม.	920.00	1,113.25	1,024,190.00
23	NON - WOVEN GEOTEXTIE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g/Sq.m)	ตร.ม.	5,968.00	87.25	520,708.00
24	บอร์กระบายน้ำในแนวตั้ง ขนาด 3 CM. ทุ่นด้วย GEOTEXTIE	ตร.ม.	1,460.00	1,653.75	2,414,475.00
25	R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ม.	50.00	2,778.50	138,925.00
26	PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ตร.ม.	32.00	1,019.75	32,632.00
27	CONCRETE LINNING	ตร.ม.	1,100.00	409.00	449,900.00
28	CONCRETE INTERCEPTOR	ม.	210.00	876.75	184,117.50
29	RETAINING WALL TYPE 5C	ม.	105.00	52,279.75	5,489,373.75
30	SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE III : FOR DEEP CUT AND HIGH FILL	ม.	105.00	9,750.25	1,023,776.25
31	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	16.00	399.00	6,384.00
32	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	22,753.25	22,753.25
ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น				สามสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์	39,928,533.25

6. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาราคาากลาง

(นายอนุชิต บัวตา) รว.ท.6 กรรมการ

(นายนิคม เทพบุตร) รว.ท.6.2 ประธานกรรมการ (นายอานนท์ เชื้ออุณ)

(นายวิชาญ คำภา) รว.ท.6 กรรมการ

(นายพรศักดิ์ รุจิกรยาวัฒน์) ผ.ส.ท.6 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ๖ พ.ย. ๒๕๖๘