



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 คอ 138
 ที่
 เรื่อง ราคากลาง กิจกรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2569
 เรียง ผส.ทล. 6 คำน ผบ.ทล. 6

วันที่ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ซึ่งมีนามท่านนี้ ได้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

- ชื่อโครงการ กิจกรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (ปีงบประมาณ)
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 25,000,000 บาท
- ลักษณะงาน ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ไค้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
- ราคากลางจำนวน ๗. เป็นเงิน 24,470,062.84 บาท
- บัญชีราคากลาง - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลาง

ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ชัยสมอทอด
 ระหว่าง กม.132+273 - กม.134+370 LT., RT.
 ปริมาณงาน 45,043.00 ตร.ม.
 ระยะทาง 2.097 กม.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
 เงินประกันผลงานอีก 10% กามีผูกค่าเพิ่ม 7%
 ราคาน้ำมัน 31.26 บาท/ลิตร

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (ปีงบประมาณ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานคืนทุน		FACTOR	ทำงาน ต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานคืนทุน ต่อหน่วย	ทำงานคืนทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING 5 CM. THICK	SQ.M	16,776.00	25.26	423,761.76	1.2548	31.69	31.69	531,631.44
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	SQ.M	16,776.00	96.15	1,613,012.40	1.2548	120.64	120.64	2,023,856.64
3	PRIME COAT	SQ.M	16,776.00	30.40	509,990.40	1.2548	38.14	38.14	639,836.64
4	TACK COAT	SQ.M	45,253.00	11.66	527,649.98	1.2548	14.63	14.63	662,051.39
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	12.00	2,182.15	26,185.80	1.2548	2,738.16	2,738.16	32,857.92
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M	16,776.00	254.90	4,276,202.40	1.2548	319.84	319.84	5,365,635.84
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M	45,043.00	255.44	11,505,783.92	1.2548	320.52	320.52	14,437,182.36
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M	629.00	333.20	209,582.80	1.2548	418.09	399.00	250,971.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M	1,289.00	333.20	429,494.80	1.2548	418.09	399.00	514,311.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	9,347.00	9,347.00	1.2548	11,728.61	11,728.61	11,728.61
รวมทำงานคืนทุนงานทาง					19,531,011.26		รวมราคากลางทั้งหมด		24,470,062.84


งานทาง	ต้นทุน	10,000,000.00	บ.ฟ -	1.3105	ค่าปกติ
	ต้นทุน	20,000,000.00	บ.ฟ -	1.2521	
	ต้นทุน	19,531,011.26	บ.ฟ =	1.2548	

Factor งานทาง = 1.2548
 $1.3105 - ((1.3105 - 1.2521) \times (19531011.26 - 10000000)) / (20000000 - 10000000) = 1.2548$


6. ตรวจสอบราคาประเมิน ณ วันที่ :

ลงนาม 
 (นายนิคม ทัพบุตร)
 รส.ทล.6.2

ลงนาม 
 (นายอนุศักดิ์ นีร์ธา)
 รบ.ทล.6

ลงนาม 
 (นายอานนท์ เชื้อจูน)
 วา.ทล.6

ลงนาม 
 (นายวาทพงษ์ ท่าภา)
 วิศกร โฆษปฎิบัติการ


 (นายทวีศักดิ์ รุจิรฉายวัฒน์)
 ผส.ทล.๖

- ๖ พ.ย. ๒๕๖๘