

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ตอน พลับ - แหลมสิงห์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงจันทบุรี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐...บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ตอน พลับ - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.๗+๕๐๐ - กม.๘+๗๕๕ LT., RT., กม.๙+๕๒๕ - กม.๙+๕๗๕ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๙๕ กม.)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘.....เป็นเงิน ๒๔,๖๐๓,๓๑๘.๙๐...บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ...ตามรายละเอียดแนบ.....

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี.....ประธานกรรมการ ฯ

๗.๒ นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ ฯ

๗.๓ นายภูษิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ ฯ

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สรุปราคากลาง

รหัสดำเนินงาน 28100 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พหลิว - แหลมลิ้งห์ ระหว่าง กม. 7+400 - กม. 8+745 LT, RT., กม. 9+525 - กม. 9+575 LT, RT

ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.395 กม.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	4,580.00	M.	44.70	204,726.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	40.00	CU.M.	776.70	31,068.00
3	CRUSHED ROCK LEVELLING (LOOS)	580.00	CU.M.	577.30	334,834.00
4	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	26,505.00	SQ.M.	107.30	2,843,986.50
5	PRIME COAT	26,505.00	SQ.M.	39.80	1,054,899.00
6	TACK COAT	26,505.00	SQ.M.	19.60	519,498.00
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	30.00	TON	2,950.10	88,503.00
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	26,505.00	SQ.M.	358.50	9,502,042.50
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70	26,505.00	SQ.M.	357.40	9,472,887.00
10	THERMOPLASTIC PAINT	1,480.00	SQ.M.	364.20	539,016.00
11	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	11,858.90	11,858.90

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085/พ.2/207/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568

รวมทั้งสิ้น 11 รายการ

เป็นเงิน ยี่สิบสี่ล้านบาทสามแสนสามพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)

(นายสุชาติ วงศ์ประทุม)

(นายภูริสส์ พันธรัตน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

เห็นชอบ

.....

.....

.....

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

เลขของหนังสือพิมพ์

ID69023166

งานจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ
 28100 ลักษณะงาน กิจการกรมชลประทานโครงการขุดลอกเชื่อมโยงระหว่างภาค
 ระหว่าง กม. 7+400 - กม.8+745 LT, RT., กม.9+525 - กม.9+575 LT, RT
 ปริมาณงาน 1.395 กิโลเมตร
 ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลับ - แห่มสิงห์
 (น้มน้ำใต้เขตหน้าป้อม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 31.07 บาท)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างทั้งหมด (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน				
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	M.	4,580.00	35.11	160,823.95	1.2754	44.78	44.70	204,728.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	40.00	609.00	24,359.95	1.2754	776.71	776.70	31,068.00
3	CRUSHED ROCK LEVELLING (LOOS)	CU.M.	580.00	452.67	262,548.60	1.2754	577.33	577.30	334,834.00
4	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M.	26,505.00	84.18	2,231,190.90	1.2754	107.36	107.30	2,843,986.50
5	PRIME COAT	SQ.M.	26,505.00	31.27	828,811.35	1.2754	39.88	39.80	1,054,899.00
6	TACK COAT	SQ.M.	26,505.00	15.39	-07,911.95	1.2754	19.62	19.60	519,498.00
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	30.00	2,313.15	69,394.50	1.2754	2,950.19	2,950.10	88,503.00
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	26,505.00	281.16	7,452,145.80	1.2754	358.59	358.50	9,502,042.50
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	26,505.00	280.24	7,427,761.20	1.2754	357.41	357.40	9,472,887.00
10	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,480.00	285.62	422,717.60	1.2754	364.27	364.20	539,016.00
11	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	9,298.19	9,298.19	1.2754	11,858.91	11,858.90	11,858.90
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด				รวมค่าจ้างทั้งหมด	24,603,318.90
								ปรับยอดตัด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,603,318.90
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)								FACTOR F งานทาง	
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)				10.00		ADT.	19.30	Factor F ฝนตก 1	
FACTOR F งานทาง				1.3317			1.2754	Factor F งานทาง	1.2754


 (นายสรายุทธ วงศ์ประทุม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน