

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงจันทบุรี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.๐+๐๖๐ - กม.๒+๐๔๐ LT., RT.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔,๕๖๘,๔๒๐.๑๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ.....

๖.๒ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ ฯ

๗.๒ นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ฯ

๗.๓ นายอุษิสส์ พันธุ์รัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ฯ

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ราคาากลาง

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,980 กม.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าทั้งหมด
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	28.00	CU.M.	668.90	18,729.20
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	17,990.00	SQ.M.	24.40	438,956.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	17,990.00	SQ.M.	105.30	1,894,347.00
4	PRIME COAT	17,990.00	SQ.M.	39.80	716,002.00
5	TACK COAT	39,050.00	SQ.M.	19.60	765,380.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	21.00	TON	2,903.50	60,973.50
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	17,990.00	SQ.M.	352.90	6,348,671.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	38,870.00	SQ.M.	351.50	13,662,805.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	1,790.00	SQ.M.	364.00	651,560.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	10,996.40	10,996.40
รวมทั้งสิ้น					24,568,420.10

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งแขวงหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085/พ.21209/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568

นางทิพย์ธิดา จิระเจริญสมบัติ  
รองผู้อำนวยการแขวงหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)  
ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายศราวุฒ วงศ์ประทุม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

(นายภูษิตส์ พันธรัตน์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

(นายชุตินา พัทธัม)  
เห็นชอบ  
ผู้อำนวยการแขวงหลวงจันทบุรี  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

เห็นชอบ

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

เลขที่ประมาณการพัสดุ

1. งานสร้างหมุดถนน วัสดุงาน 28100 ลักษณะงาน ฝักรวมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเดิมระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไผ่ดำ - เขารังทอง ID 69023889

ขนาดทาง กม. 0+080 - กม. 2+040 LT., RT.  
ปริมาณงาน 1,980 กิโลเมตร

หน้าไม้ที่เสนอทำขึ้น ปตท. จำกัด จำกัด ราคาสู่ ราคา 31.07 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานตั้งทุน		FACTOR	ค่างาน (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานตั้งทุน ต่อหน่วย	เงินเงิน			ค่าต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	28.00	524.41	14,633.57	1.2756	668.94	668.90	18,729.20
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQM.	17,990.00	19.20	345,408.00	1.2756	24.49	24.40	438,956.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQM.	17,990.00	82.58	1,485,614.20	1.2756	105.33	105.30	1,894,347.00
4	PRIME COAT	SQM.	17,990.00	31.23	561,827.70	1.2756	39.83	39.80	716,002.00
5	TACK COAT	SQM.	39,050.00	15.37	600,198.50	1.2756	19.60	19.60	765,380.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	21.00	2,276.20	47,800.20	1.2756	2,903.52	2,903.50	60,973.50
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQM.	17,990.00	276.72	4,978,192.80	1.2756	352.98	352.90	6,348,671.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQM.	38,870.00	275.63	10,713,738.10	1.2756	351.59	351.50	13,662,805.00
9	THERMOPLASTIC PAINT	SQM.	1,790.00	285.37	510,812.30	1.2756	364.01	364.00	651,560.00
10	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	8,620.60	8,620.60	1.2756	10,996.43	10,996.40	10,996.40
		รวมค่างานตั้งทุนทั้งหมด		19,266,695.97					
		รวมค่างานทั้งหมด		24,568,420.10					
		ปรับยอดลด		0.00					
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		24,568,420.10					
		FACTOR F งานพิก		1.2756					

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินค่าส่งหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %	10.00	20.00	19.27	ADT.	Factor F มูลค่าขก 1	F (Additional Conditions)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ค่างานตั้งทุนงานทาง (สำหรับพิก)	1,3317	1,2712	1,2756	-	1,2756	-	24,568,420.10
FACTOR F งานพิก							1.2756

(นายสุราษฎร์ วงศ์ประทุม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน