



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 ต่อ 138
ที่
เรื่อง ราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผ.ส.ท.๖ ผ.น.ท.๖.๖

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ซึ่งมีมติเห็นชอบให้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

- ชื่อโครงการ งานฟื้นฟูทางหลวง ภายใต้งานจ้างของโครงการ แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ส่วนซ้าย)
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 38,000,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ลาดเชิงขาคัดการสไลด์ที่ทางเป็นภูเขาสูงเพื่อให้นักงมีสภาพดี
- ราคากลางจำนวน ๓. วันที่ เป็นเงิน 37,862,831.00 บาท
- บัญชีราคากลาง ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลาง

หมายเหตุ ราคากลางหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2
ระยะดำเนินการ 0.085 กม.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

ท้องที่จังหวัดลพ
เงินลงทุนร้อยละ 15%

ระหว่ง กม.72+275 - กม.72+360
มีพื้นที่ขนาด 31.00 - 31.99 ไร่
เงินประกันผลงาน 10%

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	FACTOR F	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
1	CLEARING AND GRUBBING,	SQ.M.	3,600.00	3.70	13,320.00	1.2183	4.50	4.50	16,200.00	
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	8,900.00	49.68	442,152.00	1.2183	60.52	60.50	538,450.00	
3	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	470.00	140.63	66,096.10	1.2183	171.32	171.00	80,370.00	
4	ROCK EMBANKMENT	CU.M.	60.00	1,269.39	76,163.10	1.2183	1,546.49	1,546.00	92,760.00	
5	COMPACTED COURSE SAND	CU.M.	1,105.00	1,289.10	1,424,451.63	1.2183	1,570.50	1,570.50	1,735,402.50	
6	SAND EMBANKMENT	CU.M.	7,080.00	1,132.31	8,016,744.18	1.2183	1,379.49	1,379.00	9,763,320.00	
7	SSELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	180.00	214.96	38,692.08	1.2183	261.88	261.50	47,070.00	
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	185.00	279.63	51,731.18	1.2183	340.67	340.50	62,992.50	
9	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	265.00	1,126.26	298,458.90	1.2183	1,372.12	1,372.00	363,580.00	
10	PRIME COAT	SQ.M.	1,318.00	34.65	45,671.58	1.2183	42.21	42.00	55,356.00	
11	TACK COAT	SQ.M.	1,318.00	12.58	16,586.28	1.2183	15.33	15.00	19,770.00	
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	1,318.00	312.17	411,436.52	1.2183	380.31	380.00	500,840.00	
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	1,318.00	312.53	411,916.45	1.2183	380.75	380.50	501,499.00	
14	CONCRETE LINING (DWG. SP-301)	SQ.M.	1,020.00	575.03	586,533.82	1.2183	700.56	700.50	714,510.00	
15	VEGETER GLASSING FOR SLOPE PROTECTION	SQ.M.	380.00	39.00	14,820.00	1.2183	47.51	47.50	18,050.00	
16	MSE WALL MODULAR BLOCK AND HDPE GEOGRID GRADE 2 สูง 4.00 ม. (ระยะผิว 7.00 ม.)	SQ.M.	680.00	11,000.00	7,480,000.00	1.2183	13,401.30	13,401.00	9,112,680.00	
17	CONCRETE WALL ปูอิฐกลยตาหน้า MSE WALL หนา 0.15 ม. (R09@0.20M.# 2 FACE)	M.	12.00	4,791.55	57,498.54	1.2183	5,837.53	5,837.50	70,050.00	
18	งานท่อ PVC DIA. 2.5" CLASS.13.5 ฝัง GEOTEXTILE L = 1.00 M@ 1.00 M. (ดู TOE ด้านใน MODULAR BLOCK)	M.	174.00	173.15	30,128.27	1.2183	210.94	210.50	36,627.00	
19	ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR HORIZONTAL & VERTICAL SUBDRAIN	CU.M.	765.00	1,400.66	1,071,501.07	1.2183	1,706.41	1,706.00	1,305,090.00	
20	NON - WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g/Sq.m)	SQ.M.	808.00	70.04	56,592.32	1.2183	85.32	85.00	68,680.00	
21	บดอัดระบายน้ำในแนวตั้ง หนา 3 ซม. ฝังด้วย GEOTEXTILE	SQ.M.	850.00	1,394.41	1,185,250.00	1.2183	1,698.81	1,698.50	1,443,725.00	
22	STEP R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION (DWG.DS.502 2015 REVERSION)	M.	40.00	2,360.16	94,406.46	1.2183	2,875.38	2,875.00	115,000.00	
23	PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION (DWG.DS.502 2015 REVERSION)	SQ.M.	20.00	744.82	14,896.46	1.2183	907.41	907.00	18,140.00	
24	CONCRETE INTERCEPTOR	M.	170.00	737.77	125,420.94	1.2183	898.82	898.50	152,745.00	
25	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	288.00	287.00	82,656.69	1.2183	349.65	349.50	100,656.00	
26	RETAINING WALL TYPE 5C (H=3.00 M)(DWG.RT-106 REVISION)	M.	170.00	43,000.00	7,310,000.00	1.2183	52,386.90	52,386.50	8,905,705.00	
27	CONCRETE BARRIER TYPE III FOR DEEP CUT AND HIGH FILL (DWG. RS-610 2015 REVERSION)	M.	170.00	8,000.00	1,360,000.00	1.2183	9,746.40	9,746.00	1,656,820.00	
28	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE "B" (DWG. RS-610 2015 REVERSION)	EACH.	2.00	132,000.00	264,000.00	1.2183	160,815.60	160,815.50	321,631.00	
29	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	26.00	316.23	8,221.86	1.2183	385.25	385.00	10,010.00	
30	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	38.00	316.23	12,016.57	1.2183	385.25	385.00	14,630.00	
31	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 3)	L.S.	1.00	16,880.40	16,880.39	1.2183	20,565.38	20,472.00	20,472.00	
รวมค่างานทั้งหมด					31,084,243.39			รวมเงิน	37,862,831.00	

วันที่ทำนาม 12 พฤศจิกายน 2568

6. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง


นาย.ท.๖ รก. รส.ท.๖.๒ ประธานกรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวลา)


นาย.ท.๖ กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวลา)


นาย.ท.๖ กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวลา)


นาย.ท.๖ กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวลา)


นาย.ท.๖ กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวลา)


นาย.ท.๖ กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวลา)


นาย.ท.๖ กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวลา)

Factor F
 ค่างานทั้งหมด 31,084,243.39 บาท
 รวมค่างานทั้งหมด 31,084,243.39 บาท
 ค่าก่อสร้างถนน F 5 ลบ. = 1,2191
 ค่าก่อสร้างถนน F 10 ลบ. = 1,2119
 F = 1.21831934480
 ไร่ F (บาท) = 1.2183

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘
 (นายอนุศักดิ์ บัวลา)
 ผ.ส.ท.๖