



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 ต่อ 138

เรื่อง ราคาากลาง กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผ.ส.ท.ล. 6 ผ่าน ผ.บ.ท.ล.6

คณะกรรมการพิจารณาราคาากลาง ซึ่งมีมติว่า ได้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

- ชื่อโครงการ งานฟื้นฟูทางหลวง หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด่านซ้าย)
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 23,000,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ลาดเชิงเขาถาวรสไลด์ ทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อให้ทางมีสภาพดี
- ราคาากลางจำนวน ๓. วันที่ เป็นเงิน 22,885,447.50 บาท
- บัญชีราคาากลาง

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคาากลาง

ขงสยข หางหลวงมหาเขต 2013 ตอน บ่อโพธิ์- โดลงาม ตอน 3

ระหว่าง กม.63+225 - กม.63+285

ระยะดำเนินการ 0.06 กม.

ท้องที่จังหวัดเลย

น้ำมันดีเซลราคา 31.00 - 31.99 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินค้ำหนุนน้ำจ่าย 15%

เงินประกันผลงาน 10%


ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	FACTOR F	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	2,650.00	3.70	9,805.00	1.2630	4.67	4.50	11,925.00	
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,870.00	49.68	192,261.60	1.2630	62.74	62.50	241,875.00	
3	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	220.00	140.63	30,938.60	1.2630	177.61	177.50	39,050.00	
4	ROCK EMBANKMENT	CU.M.	55.00	1,317.78	72,477.62	1.2630	1,664.34	1,664.00	91,520.00	
5	COMPACTED COURSE SAND	CU.M.	250.00	1,340.25	335,062.12	1.2630	1,692.73	1,692.50	423,125.00	
6	SAND EMBANKMENT	CU.M.	4,250.00	1,177.07	5,002,532.62	1.2630	1,486.63	1,486.50	6,317,625.00	
7	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	132.00	214.96	28,374.19	1.2630	271.48	271.00	35,772.00	
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	132.00	279.63	36,910.89	1.2630	353.17	353.00	46,596.00	
9	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	176.00	1,174.73	206,751.60	1.2630	1,483.67	1,483.50	261,096.00	
10	PRIME COAT	SQ.M.	878.00	37.20	32,658.55	1.2630	46.97	46.50	40,827.00	
11	TACK COAT	SQ.M.	878.00	13.19	11,576.69	1.2630	16.65	16.50	14,487.00	
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	878.00	299.24	262,736.90	1.2630	377.94	377.50	331,445.00	
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	878.00	299.28	262,768.99	1.2630	377.99	377.50	331,445.00	
14	CONCRETE LINING (DWG. SP-301)	SQ.M.	372.00	580.52	215,952.70	1.2630	733.19	733.00	272,676.00	
15	VETIVER GLASSING FOR SLOPE PROTECTION	SQ.M.	200.00	39.00	7,800.00	1.2630	49.25	49.00	9,800.00	
16	MSE WALL MODULAR BLOCK AND HDPE GEOGRID GRADE 2 สูง 4.00 ม. (ระยะตั้ง 7.00 ม.)	SQ.M.	240.00	11,000.00	2,640,000.00	1.2630	13,893.00	13,893.00	3,334,320.00	
17	MSE WALL MODULAR BLOCK AND HDPE GEOGRID GRADE 2 สูง 4.50 ม. (ระยะตั้ง 9.00 ม.)	SQ.M.	270.00	11,800.00	3,186,000.00	1.2630	14,903.40	14,903.00	4,023,810.00	
18	CONCRETE WALL ผนังถ้ำกั้นทาง MSE WALL หน้า 0.15 M. (R19@0.20M.# 2 FACE)	M.	12.00	4,805.33	57,663.93	1.2630	6,069.12	6,069.00	72,828.00	
19	งานวางท่อ PVC DIA. 2.5" CLASS 13.5 รุ่น GEOTEXTILE L = 1.00 M@ 1.00 M. (ที่ TOE ด้านใน MODULAR BLOCK)	M.	122.00	173.15	21,124.42	1.2630	218.68	218.50	26,657.00	
20	ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR HORIZONTAL & VERTICAL SUBDRAIN	CU.M.	665.00	1,449.12	963,661.47	1.2630	1,830.23	1,830.00	1,216,950.00	
21	NON - WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g/Sq.m)	SQ.M.	2,450.00	70.04	171,598.00	1.2630	88.46	88.00	215,600.00	
22	บอร์ดระบายน้ำในแนวตั้ง ทน 3 ซม. ฟูมด้วย GEOTEXTILE	SQ.M.	560.00	1,404.46	786,500.00	1.2630	1,773.83	1,773.50	993,160.00	
23	STEP R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION (DWG.DS.502 2015 REVERSION)	M.	30.00	2,373.10	71,192.96	1.2630	2,997.22	2,997.00	89,910.00	
24	PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION (DWG.DS.502 2015 REVERSION)	SQ.M.	10.00	754.96	7,549.56	1.2630	953.51	953.50	9,535.00	
25	CONCRETE INTERCEPTOR	M.	130.00	740.06	96,207.91	1.2630	934.69	934.50	121,485.00	
26	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	220.00	290.03	63,806.76	1.2630	366.30	366.00	80,520.00	
27	RETAINING WALL TYPE 5C (H=3.00 M.)(DWG.RT-106 REVISION)	M.	60.00	43,000.00	2,580,000.00	1.2630	54,309.00	54,309.00	3,258,540.00	
28	CONCRETE BARRIER TYPE III FOR DEEP CUT AND HIGH FILL (DWG. RS-610 2015 REVERSION)	M.	60.00	8,000.00	480,000.00	1.2630	10,104.00	10,104.00	606,240.00	
29	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE "E" (DWG. RS-610 2015 REVERSION)	EACH.	2.00	132,000.00	264,000.00	1.2630	166,716.00	166,716.00	333,432.00	
30	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	9.00	316.23	2,846.03	1.2630	399.39	399.00	3,591.00	
31	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	21.00	316.23	6,640.74	1.2630	399.39	399.00	8,379.00	
32	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 3)	L.S.	1.00	16,880.40	16,880.39	1.2630	21,319.94	21,226.50	21,226.50	
รวมค่าจ้างคืนทุน					18,124,280.24			รวมเงิน	22,885,447.50	


วันที่คำนวณ 13 พฤศจิกายน 2568

6. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาราคาากลาง


 ๖.ทล.6 รก. ๖.ทล.6.2 ประธานกรรมการ
 (นายอนุศักดิ์ บัวลา)


 ๖.ทล.6 กรรมการ
 (นายอนุศักดิ์ บัวลา)


 ๖.ทล.6 กรรมการ
 (นายอนันท์ เชื้อมูน)


 วิศวกร ไซยาปฏิมิตร กรรมการ
 (นายราชพงษ์ คำภา)

- อนุมัติ -

 (นายทวีศักดิ์ รุจิกรรยวัฒน์)
 ผ.ส.ท.ล.๖

Factor F
 ค่างานคืนทุน 18,124,280.24 บาท
 รวมค่าจ้างคืนทุน 18,124,280.24 บาท
 ค่าก่อสร้างงาน F 5 ลบ. = 1.3105
 ค่าก่อสร้างงาน F 10 ลบ. = 1.2521
 F = 1.26305420340
 ใช้ F (งานทาง) = 1.2630

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘