

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00 บาท ✓
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 7 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระหว่าง กม.190+635 - กม.191+860 LT.,RT.
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 24,809,864.03 บาท ✓
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	1 นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
	2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	3 นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	4 นายพีรพงศ์ ใจพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	5 นางสาวรณิศา วงษ์เวดกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ✓
 ทางหลวงหมายเลข 304 สายแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 7 ✓
 ระหว่าง กม. - กม. ระหว่าง กม.190+635 - กม.191+860 LT,RT. ✓
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน(บาท)		FACTOR	ราคา	กำหนดค่างาน	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ต่อหน่วย x FN	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING 5 CM. DEPTH ✓	SQ.M. ✓	570 ✓	13.86	7,900.20	1.2744	17.66	17.66	10,066.20
2	EARTH EXCAVATION ✓	CU.M. ✓	6,118 ✓	47.72	291,950.96	1.2744	60.81	60.81	372,035.58
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	CU.M. ✓	9 ✓	536.91	4,832.19	1.2744	684.23	684.23	6,158.07
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ✓	CU.M. ✓	4,079 ✓	1,021.01	4,164,699.79	1.2744	1,301.17	1,301.17	5,307,472.43
5	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.THICK ✓	SQ.M. ✓	20,396 ✓	11.57	235,981.72	1.2744	14.74	14.74	300,637.04
6	PRIME COAT ✓	SQ.M. ✓	20,396 ✓	31.25	637,375.00	1.2744	39.82	39.82	812,168.72
7	TACK COAT ✓	SQ.M. ✓	21,090 ✓	12.71	268,053.90	1.2744	16.19	16.19	341,447.10
8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ✓	TON ✓	15 ✓	2,701.10	40,516.50	1.2744	3,442.28	3,442.28	51,634.20
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	20,396 ✓	327.73	6,684,381.08	1.2744	417.65	417.65	8,518,389.40
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	20,966 ✓	328.73	6,892,153.18	1.2744	418.93	418.93	8,783,286.38
11	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) ✓	SQ.M. ✓	433 ✓	296.64	128,445.12	1.2744	378.03	378.03	163,686.99
12	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ✓	SQ.M. ✓	331 ✓	296.64	98,187.84	1.2744	378.03	378.03	125,127.93
13	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ✓	L.S. ✓	1.00 ✓	13,931.26	13,931.26	1.2744	17,753.99	17,753.99	17,753.99
<p>คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง มส.ทล.10 เห็นชอบ</p>		<p>ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง</p>		19,468,408.74		<p>ราคากลาง</p> <p>งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p>		24,809,864.03	
		<p>ค่างานต้นทุนงาน สะพาน และท่อเหลี่ยม</p>							
		<p>ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</p>		19,468,408.74					

ตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง

เสนอใบวงเงิน.....**๑๒, 8๐๙, 8๖๙. 03**.....บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

12 พ.ย. 2568

มส.ทล.10

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (นายธีรวัฒน์ ธีระพัฒน์พงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายพีรพงศ์ ใจหุดซา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นางสาววรรชิตา วงษ์พาดกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน