

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 5 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระหว่าง กม.197+500 - กม.199+290 LT.
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 24,814,145.42 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	1 นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
	2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	3 นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	4 นายพีรพงศ์ ใจพุดชา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	5 นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน	28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ✓	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ทางหลวงหมายเลข	ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 5	
ระหว่าง กม. - กม.	ระหว่าง กม.197+500 - กม.199+290 LT.	
ปริมาณงาน	1 แห่ง	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน(บาท)		FACTOR	ราคา	กำหนดค่างาน	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ต่อหน่วย x FN	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING 5 CM. DEPTH ✓	SQ.M. ✓	396	13.86	5,488.56	1.2743	17.66	17.66	6,993.36
2	EARTH EXCAVATION ✓	CU.M. ✓	6,061	47.72	289,230.92	1.2743	60.80	60.80	368,508.80
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	CU.M. ✓	35	571.00	19,985.00	1.2743	727.62	727.62	25,466.70
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ✓	CU.M. ✓	4,041	1,059.96	4,283,298.36	1.2743	1,350.70	1,350.70	5,458,178.70
5	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.THICK ✓	SQ.M. ✓	20,206	11.57	233,783.42	1.2743	14.74	14.74	297,836.44
6	PRIME COAT ✓	SQ.M. ✓	20,206	31.26	631,639.56	1.2743	39.83	39.83	804,804.98
7	TACK COAT ✓	SQ.M. ✓	20,726	12.71	263,427.46	1.2743	16.19	16.19	335,553.94
8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ✓	TON ✓	15	2,721.37	40,820.55	1.2743	3,467.84	3,467.84	52,017.60
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	20,206	330.16	6,671,212.96	1.2743	420.72	420.72	8,501,068.32
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	20,602	331.16	6,822,558.32	1.2743	421.99	421.99	8,693,837.98
11	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) ✓	SQ.M. ✓	399	296.64	118,359.36	1.2743	378.00	378.00	150,822.00
12	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ✓	SQ.M. ✓	268	296.64	79,499.52	1.2743	378.00	378.00	101,304.00
13	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ✓	L.S. ✓	1	13,931.26	13,931.26	1.2743	17,752.60	17,752.60	17,752.60
<p>คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง มส.ทล.10 เห็นชอบ</p> <p>ตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง เสนอในวงเงิน.....บาท</p>		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		19,473,235.25		<p>ราคากลาง</p> <p>งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p> <p>24,814,145.42</p>			
		ค่างานต้นทุนงาน สะพาน และท่อเหลี่ยม							
		ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		19,473,235.25					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพีรพงศ์ ใจพุดชา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายธนวิทย์ เลิศพรประสพโชค) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร