

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน  
 วังทอง - เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.321+291 - กม.321+330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน 3 ระหว่าง กม.321+291 - กม.321+330

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 19,994,230.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุรียา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)(ว)

7.2 มณฑล เพ็งจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เฉลิมภิเชก นิลสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจากก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 12

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตอนวิงทอง - เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.321+291 - กม.321+330 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วิงทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานฟื้นฟูทางหลวง 1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	105.000	15.84	1,663.20	1.2774	20.23	2,124.57
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE	ลบ.ม.	63.000	111.49	7,023.87	1.2774	142.41	8,972.29
3	1.3 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	42.000	195.78	8,222.76	1.2774	250.08	10,503.75
4	1.4 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	827.000	3.70	3,059.90	1.2774	4.72	3,908.71
5	1.5 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	7,102.000	49.67	352,756.34	1.2774	63.44	450,610.94
6	1.6 SOFT ROCK EXCAVATION	ลบ.ม.	374.000	120.85	45,197.90	1.2774	154.37	57,735.79
7	1.7 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	670.000	188.79	126,489.30	1.2774	241.16	161,577.43
8	1.8 SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	3,935.000	775.83	3,052,891.05	1.2774	991.04	3,899,763.02
9	1.9 SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT 1.9.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION ( EXCAVATION ONLY )	ลบ.ม.	101.000	54.64	5,518.64	1.2774	69.79	7,049.51

พัฒนา เพชรสุริยา

13 พฤศจิกายน 2568 16:16:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรากฏราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 12  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ต.นครนายก 0502 ตอน วจทอง - เขื่อนอุบล 3 ระหว่าง กม.321+291 - กม.321+330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.9.2 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	34.000	780.75	26,545.50	1.2774	997.33	33,909.22
11	1.9.3 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	34.000	564.73	19,200.82	1.2774	721.38	24,527.12
12	1.9.4 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	34.000	362.30	12,318.20	1.2774	462.80	15,735.26
13	1.1.0 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	21.000	780.75	16,395.75	1.2774	997.33	20,943.93
14	1.1.11 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	29.000	564.73	16,377.17	1.2774	721.38	20,920.19
15	1.1.12 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	29.000	362.30	10,506.70	1.2774	462.80	13,421.25
16	1.1.13 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 15 CM. DEPTH	ตร.ม.	42.000	14.27	599.34	1.2774	18.22	765.59
17	1.1.14 PRIME COAT	ตร.ม.	567.000	34.62	19,629.54	1.2774	44.22	25,074.77
18	1.1.15 TACK COAT	ตร.ม.	1,840.000	9.87	18,160.80	1.2774	12.60	23,198.60
19	1.1.16 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	18.000	2,650.91	47,716.38	1.2774	3,386.27	60,952.90

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรากฏราคากลางก่อสร้างตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 12  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ตอนควบลม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.321+291 - กม.321+330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานกลางของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.17 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC40-50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	420.000	317.49	133,345.80	1.2774	405.56	170,335.92
21	1.18 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC40-50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,840.000	318.23	585,543.20	1.2774	406.50	747,972.88
22	1.19 SOIL NAIL (L = 6.00 M.)	ม.	630.000	1,047.70	660,051.00	1.2774	1,338.33	843,149.14
23	1.20 HORIZONTAL DRAIN	ม.	1,050.000	488.43	512,851.50	1.2774	623.92	655,116.50
24	1.21 ROCK SIZE 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	664.000	561.22	372,650.08	1.2774	716.90	476,023.21
25	1.22 NON - WOVENGEOTEXTILE ,WEIGHT 200 G./SQ.M. (MIN)	ตร.ม.	3,925.000	63.80	250,415.00	1.2774	81.49	319,880.12
26	1.23 REINFORCED CONCRETE FOUNDATION (LEVEL STRIP)	ลบ.ม.	126.000	3,100.75	390,694.50	1.2774	3,960.89	499,073.15
27	1.24 MODULAR BASE BLOCK (400X240X150 mm.)	ก้อน	315.000	295.00	92,925.00	1.2774	376.83	118,702.39
28	1.25 MODULAR STANDARD BLOCK (400X240X150 mm.)	ก้อน	8,930.000	295.00	2,634,350.00	1.2774	376.83	3,365,118.69
29	1.26 GEOGRID TENSILE STRENGTH ≥ 45 KN/M.	ตร.ม.	1,720.000	363.00	624,360.00	1.2774	463.69	797,557.46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 12

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 321+291 - กม.321+330 ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	1.27 GEOGRID TENSILE STRENGTH ≥ 95 KN/M.	ตร.ม.	3,389.000	429.00	1,453,881.00	1.2774	548.00	1,857,187.58
31	1.28 GEOGRID TENSILE STRENGTH ≥ 125 KN/M.	ตร.ม.	4,878.000	605.00	2,951,190.00	1.2774	772.82	3,769,850.10
32	1.29 GEOGRID CONECTOR	ม.	1,096.000	464.00	508,544.00	1.2774	592.71	649,614.10
33	1.30 ท่อ PVC Class 13.5 dia 2.5" เจาะรูระบายน้ำโดยรอบพร้อมพื้นด้วย Geotextile	ม.	126.000	121.29	15,282.54	1.2774	154.93	19,521.91
34	1.31 CONCRETE INTERCEPTOR	ม.	210.000	518.17	108,815.70	1.2774	661.91	139,001.17
35	1.32 R.C. DITCH TYPE B WITH OUT COVER	ม.	42.000	1,794.56	75,371.52	1.2774	2,292.37	96,279.57
36	1.33 R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	319.000	254.87	81,303.53	1.2774	325.57	103,857.12
37	1.34 PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	20.000	2,487.17	49,743.40	1.2774	3,177.11	63,542.21
38	1.35 LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	ลบ.ม.	4.000	1,868.05	7,472.20	1.2774	2,386.24	9,544.98
39	1.36 CEMENT MORTAR	ลบ.ม.	4.000	2,116.09	8,464.36	1.2774	2,703.09	10,812.37

พัฒนา เพชรสุริยา

13 พฤศจิกายน 2568 16:16:24

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 12  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบลม 0502 ตอน ว่างทอง - เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.321+291 - กม.321+330 ค่ายวัดประภคร์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
40	1.37 STEPPED DRAIN CHUTE	ม.	50.000	2,343.43	117,171.50	1.2774	2,993.49	149,674.87
41	1.38 PLAIN CONCRETE AT TOE FOR RC DRAIN CHUTE	ตร.ม.	10.000	568.47	5,684.70	1.2774	726.16	7,261.63
42	1.39 คอนกรีตปิดทับท้ายกำแพง หน้า 25 CM.	ตร.ม.	58.000	1,393.95	80,849.10	1.2774	1,780.63	103,276.64
43	1.40 CONCRETE BARRIER TYPE I FOR DEEP CUT AND HIGH FILL (STD.1994)	ม.	42.000	2,174.07	91,310.94	1.2774	2,777.15	116,640.59
44	1.41 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	28.000	308.00	8,624.00	1.2774	393.43	11,016.29
45	1.42 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	41,118.60	41,118.60	1.2774	52,524.89	52,524.89
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,994,230.32</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข 12  
      ตอนความคืบ 0502 ตอน ว่างทอง - เขื่อนอย ตอน 3 ระหว่าง กม.321+291 - กม.321+330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

พัฒนา เพชรสุรียา  
( พัฒนา เพชรสุรียา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มณฑล เพ็งจันทร  
( มณฑล เพ็งจันทร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมภิเชก นิลสนธิ  
( เฉลิมภิเชก นิลสนธิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง