

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขานินช้อน ตอน 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระหว่าง กม.26+793 - กม.28+495 RT.
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 24,662,172.20 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	1 นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
	2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	3 นายธีรวัฒน์ ทีระพัฒน์พงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	4 นายพีรพงศ์ ใจฟูดชา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	5 นางสาววรรษิศา วงษ์พาดกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
ทางหลวงหมายเลข 359 เขามะกา - เขาทินชั้น ตอน 1  
ระหว่าง กม. - กม. ระหว่าง กม.26+793 - กม.28+495 RT.  
ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน(บาท)		FACTOR	ราคา	กำหนดค่างาน	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ต่อหน่วย x FN	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION ✓	CU.M. ✓	6,407 ✓	47.72	305,742.04	1.2751	60.84	60.84	389,801.88
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	CU.M. ✓	53 ✓	571.99	30,315.47	1.2751	729.34	729.34	38,655.02
3	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ✓	CU.M. ✓	4,271 ✓	906.16	3,870,209.36	1.2751	1,155.44	1,155.44	4,934,884.24
4	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.THICK ✓	SQ.M. ✓	21,358 ✓	11.57	247,112.06	1.2751	14.75	14.75	315,030.50
5	PRIME COAT ✓	SQ.M. ✓	21,358 ✓	31.22	666,796.76	1.2751	39.80	39.80	850,048.40
6	TACK COAT ✓	SQ.M. ✓	21,441 ✓	12.70	272,300.70	1.2751	16.19	16.19	347,129.79
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ✓	TON ✓	10 ✓	2,642.96	26,429.60	1.2751	3,370.03	3,370.03	33,700.30
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	21,358 ✓	320.75	6,850,578.50	1.2751	408.98	408.98	8,734,994.84
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	21,358 ✓	321.75	6,871,936.50	1.2751	410.26	410.26	8,762,333.08
10	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) ✓	SQ.M. ✓	383 ✓	296.64	113,613.12	1.2751	378.24	378.24	144,865.92
11	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ✓	SQ.M. ✓	251 ✓	296.64	74,456.64	1.2751	378.24	378.24	94,938.24
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ✓	L.S. ✓	1 ✓	12,383.34	12,383.34	1.2751	15,789.99	15,789.99	15,789.99
<p><b>คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง</b> <b>ผส.ทล.10 เห็นชอบ</b></p> <p><b>วันที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง</b> <b>เสนอใบวงเงิน.....๑๙,๖๖๒,๑๔๒.๙๐.....บาท</b></p>		คำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง		19,341,874.09		ราคากลาง		<p>งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p> <p><b>24,662,172.20</b></p>	
		คำนวณต้นทุนงาน สะพาน และท่อเหลี่ยม							
		คำนวณต้นทุนทั้งสิ้น		<b>19,341,874.09</b>					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคา ณ วันที่ :

10 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพีรพงศ์ ใจทุกขชา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาววรรชิศา วงษ์พาดกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน