

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข  
3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.7+075 - กม.7+729 ระยะทางยาว 0.654 กม. ปริมาณงาน 1  
แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
ในทางหลวงหมายเลข 3011 ระหว่าง กม.7+075 - กม.7+729 ระยะทางยาว 0.654 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  
และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 11,912,524.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อนันท์ ศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 อมรรัตน์ ไผ่งาม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 สัญญา ปานพรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.4 วิฑูรย์ ศรีบีผา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิฑูรย์ ศรีบีผา

17 พฤศจิกายน 2568 11:19:56

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง      3011 คอมพิวเตอร์      0100 คอนกรีต      งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านไทร - บ้านไทร ระยะทาง กม.7+075 - กม.7+729 ระยะทางยาว 0.654 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	460.000	20.24	9,310.40	1.3195	26.70	12,285.07
2	1.2 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	160.000	3.70	592.00	1.3195	4.88	781.14
3	1.3 EARTH EXCAVATION	CU.M.	2,024.000	49.67	100,532.08	1.3195	65.53	132,652.07
4	1.4 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	230.000	54.64	12,567.20	1.3195	72.09	16,582.42
5	1.5 EARTH EMBANKMENT	CU.M.	1,592.000	172.79	275,081.68	1.3195	227.99	362,970.27
6	1.6 SAND EMBANKMENT	CU.M.	248.000	650.25	161,262.00	1.3195	858.00	212,785.20
7	1.7 SAND FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	84.000	650.25	54,621.00	1.3195	858.00	72,072.40
8	1.8 SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	192.000	570.56	109,547.52	1.3195	752.85	144,547.95
9	1.9 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	96.000	1,031.94	99,066.24	1.3195	1,361.64	130,717.90
10	1.10 PRIME COAT	SQ.M.	460.000	28.17	12,958.20	1.3195	37.17	17,098.34

วิฑูรย์ ศรีรับผา

17 พฤศจิกายน 2568 11:20:01

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  
 ในพื้นที่หลวงหมายเลข 3011 ตอนควนชุม O100 ตอน บ้านไร่ - บ้านป่าไร่ ระหว่าง กม.7+075 - กม.7+729 ระยะทางยาว 0.654 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 TACK COAT	SQ.M.	15,249,000	12.50	190,612.50	1.3195	16.49	251,513.19
12	1.12 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	100,000	2,319.95	231,995.00	1.3195	3,061.17	306,117.40
13	1.13 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	460,000	281.84	129,646.40	1.3195	371.88	171,068.42
14	1.14 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	15,249,000	329.75	5,028,357.75	1.3195	435.10	6,634,918.05
15	1.15 NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA 7+650 SIZE 2-(2.10x2.10) M.	M.	30,000	42,848.76	1,285,462.80	1.2496	53,543.81	1,606,314.31
16	1.16 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	10,000	2,990.04	29,900.40	1.3195	3,945.35	39,453.57
17	1.17 MODIFIED R.C. MANHOLES TYPE J FOR MULTIPLE BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x2.10) M. (CROSS DRAIN) & RC PIPE CULVERT SIZE 1-DIA 1.00 M. (LONG. DRAIN) WITH STEEL COVER (LT.)	EACH	1,000	140,976.64	140,976.64	1.2496	176,164.40	176,164.40

วิฑูรย์ ศรีรับผา

17 พฤศจิกายน 2568 11:20:01

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนคอบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านไทร ระยะทาง กม.7+075 - กม.7+729 ระยะทางยาว 0.654 กม. ปริมาณงาน I แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.18 MODIFIED R.C. MANHOLES TYPE J FOR MULTIPLE BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x2.10) M. (CROSS DRAIN) & RC PIPE CULVERT SIZE 1-DIA 1.00 M. (LONG. DRAIN) WITH STEEL COVER (RT.)	EACH	1.000	130,734.23	130,734.23	1.2496	163,365.49	163,365.49
19	1.19 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	2.000	1,683.31	3,366.62	1.3195	2,221.12	4,442.25
20	1.20 STEEL GRATING	EACH	2.000	107.59	215.18	1.3195	141.96	283.93
21	1.21 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	40.000	642.82	25,712.80	1.3195	848.20	33,928.03
22	1.22 R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	SQ.M.	1,512.000	506.56	765,918.72	1.3195	668.40	1,010,629.75
23	1.23 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	600.000	291.74	175,044.00	1.3195	384.95	230,970.55
24	1.24 CURB MARKINGS	SQ.M.	20.000	70.00	1,400.00	1.3195	92.36	1,847.30

วิฑูรย์ ศรีรับผา

17 พฤศจิกายน 2568 11:20:01

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิกงการกการก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ในพวงหลวงหมายเลข 3011 ตอนควนคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.7+075 - กม.7+729 ระยะทางยาว 0.654 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	1.25 BI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	133.000	240.00	31,920.00	1.3195	316.68	42,118.44
26	1.26 BUS STOP SHELTER TYPE F	EACH	1.000	92,126.30	92,126.30	1.3195	121,560.65	121,560.65
27	1.27 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.000	11,622.74	11,622.74	1.3195	15,336.20	15,336.20
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>11,912,524.69</b>

วิฑูรย์ ศรีปผา

17 พฤศจิกายน 2568 11:20:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานก่อสร้างทั้งหมดที่ทำการก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควนคูม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.7+075 - กม.7+729 ระยะทางยาว 0.654 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

อรรถวิวัฒน์

( อรรถวิวัฒน์ ไผ่งาม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อนันต์ ศรีเจริญ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สัตยา ปานพรม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอภิชัย ศรีอินทร์ )

ผอ.ขท.อุทัยธานี

วิฑูรย์ ศรีปผา

17 พฤศจิกายน 2568