

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ -
ฉะเชิงเทรา ที่ กม.15+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ที่
กม.15+200 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 8,298,523.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 นิพนธ์ ผกากอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุสรณ์ โปธิ์แดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา


นาย ทศพร พยุรวงศ์

30 ตุลาคม 2568 17:26:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูตาข - ฉะเชิงเทรา ที่ กม.15+200 L.T.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง


(นายพิศพร พุชรวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นิพนธ์ ผากอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เพ็ญชนก


(นายคมกฤต ตัจจวิภาต)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง...

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แดนูดาง - ละโว้เพรา ที่ กม.15+200 L.T.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งานเสริมกำลังด้วย CARBON FIBER REINFORCED POLYMER	ตร.ม.	175.000	3,398.75	594,781.25	1.2669	4,305.87	753,528.36
11	11. งานทาสีด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลีเมอร์	ตร.ม.	912.000	78.12	71,245.44	1.2669	98.97	90,260.84
12	12. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	110.000	280.00	30,800.00	1.2669	354.73	39,020.52
13	13. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	8,620.60	8,620.60	1.2669	10,921.43	10,921.43
รวมราคากลาง								8,298,523.06

นาย ศศพร พยุงรังค์

30 ตุลาคม 2568 17:26:53

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประภคราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูตาย - จะเขิงทราย ที่ กม.15+200 L.T.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้อยวิธี
 ประภคราคาอิลักพรอณิกัส (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูตาย - จะเขิงทราย ที่ กม.15+200 L.T.,RT. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

ก่อสร้าง แขวงทางหลวงจะเขิงทราย / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	3,240,000	13.72	44,452.80	1.2669	17.38	56,317.25
0.2	2	TACK COAT	ตร.ม.	3,240,000	15.15	49,086.00	1.2669	19.19	62,187.05
0.3	3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	3,240,000	316.66	1,025,978.40	1.2669	401.17	1,299,812.03
0.4	4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE	ตร.ม.	360,000	477.86	172,029.60	1.2669	605.40	217,944.30
0.5	5	REPAIR BRIDGE SLAB	ตร.ม.	360,000	2,135.08	768,628.80	1.2669	2,704.93	973,775.82
0.6	6	งานสกัดร่องคอดและติดตั้ง SHEAR KEY ใหม่ ด้อยวิธี FAST SETTING CONCRETE	เมตร	240,000	2,134.66	512,318.40	1.2669	2,704.40	649,056.18
0.7	7	งานปรับปรุงรอยต่อตามขวาง ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT	เมตร	168,000	11,936.15	2,005,273.20	1.2669	15,121.90	2,540,480.61
0.8	8	MODIFICATION OF EXISTING BEAM BRIDGE WITH NON-SHRINK CONCRETE	ตร.ม.	150,000	6,438.67	965,800.50	1.2669	8,157.15	1,223,572.65
0.9	9	MODIFICATION OF EXISTING COLUMN BRIDGE WITH NON-SHRINK CONCRETE	ตร.ม.	50,000	6,024.88	301,244.00	1.2669	7,632.92	381,646.02
0.10	10	งานเสริมกำลังด้วย CARBON FIBER REINFORCED POLYMER	ตร.ม.	175,000	3,398.75	594,781.25	1.2669	4,305.87	753,528.36
0.11	11	งานทาสีด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลีเมอร์	ตร.ม.	912,000	78.12	71,245.44	1.2669	98.97	90,280.84
0.12	12	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	110,000	280.00	30,800.00	1.2669	354.73	39,020.52
0.13	13	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	8,620.60	8,620.60	1.2669	10,921.43	10,921.43
TOTAL									8,298,523.06