



แขวง/ - รหัส : เพชรบุรี 338
 โครงการ - รหัส : งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 25800
 สายทาง - หมายเลข : ท้องบัว-ห้วยทรายใต้ 4
 503
 6.417


สำหรับโครงการที่ 15 (งบประมาณ) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.202+070 - กม.208+487 (เป็นช่วงๆ)

เรียน ผอ.ขท.เพชรบุรี ผ่าน รอ.ขท.เพชรบุรี(บ)

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณประจำปี 2569 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง รหัสงาน 25800 ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน ท้องบัว-ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.202+070 - กม.208+487 (เป็นช่วงๆ)

งบประมาณ 29,850,000.00 บาท
 ราคากลาง 29,849,945.50 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายจิรกาล อินทฤทธิ์) รอ.ขท.เพชรบุรี (ว)
 ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายพอล อุทัยศรี) รอ.ขท.เพชรบุรี (ป)
 ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
 (นายจักรพันธ์ แก้วสิงาม) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 29,849,945.50 บาท

(ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายกิตติ ทรัพย์ประสม)

รล.ทล.15.2 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

ลงวันที่ 1.2 พ.ย. 2568



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338
 โครงการ - รหัส : งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 25800
 สายทาง - หมายเลข : หนองบัว-ห้วยทรายใต้ 4
 กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.202+070 - กม.208+487 (เป็นช่วงๆ) 6.417

สำนักทางหลวงที่ 15 (ปะจวบฯ)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.2381		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
รวมทาง								
1	งานเตรียมพื้นที่							
1.1	งานปรับลอกรั้วพืช	ตร.ม.	20,360.00	3.70	75,332.00	4.58	4.25	86,530.00
1.2	งานขบทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	1,270.00	28.03	35,598.10	34.70	34.25	43,497.50
2	งานดิน							
2.1	ดินผสมสำเร็จขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ลูก	183,240.00	31.17	5,711,590.80	38.59	38.50	7,054,740.00
3	งานปลูกต้นไม้							
3.1	ต้นสนประดิพัทธ์ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	ต้น	275.00	400.66	110,181.50	496.06	496.00	136,400.00
3.2	เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	484,000.00	30.66	14,839,440.00	37.96	37.75	18,271,000.00
3.3	ชอกเกียน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	25,000.00	10.16	254,000.00	12.58	12.25	306,250.00
4	งานบำรุงรักษา	เดือน	12.00	266,104.68	3,193,256.16	329,464.19	329,294.00	3,951,528.00
					24,219,398.56	1.2381		29,849,945.50
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2568							ปรับยอดลด	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,849,945.50
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =					อีสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสลึงสตางค์			
ต้นทุนรวม = ต้นทุนงานทาง + ต้นทุนงานอาคาร					24,219,398.56			

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	12	..	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	20	1.2521	เพชรบุรี	
เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	24.21939856	1.2381	ใช้ Factor F	1.2381
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls\F_ทาง_VAT7_2566_IR.7			30	1.2191	ปกติ	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338
โครงการ - รหัส : งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 25800
สายทาง - หมายเลข : หนองบัว-ห้วยทรายใต้ 4
503
สำนักทางหลวงที่ 15 (พะเยา) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.202+070 - กม.208+487 (เป็นช่วงๆ) 6.417

ประเมินราคามือ	12 พ.ย. 2568	ราคาน้ำมัน (บ/ล.)	31.00-31.99	ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.)	31.50	พื้นที่ฝน (N/R)	เพชรบุรี
ADT (คัน/วัน)	47,904	Tf =	1.050	เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
ความหนาผิว (มม.)	150	Thk. F	2.00	เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ชั้นผิวทาง (ชั้น)	พิเศษ	ระยะทาง L/4 (กม.)	0.000	ใช้ที่ระยะทาง (กม.)	1	ใช้ตาราง Factor F	ทาง

ที่	รายการ	บาท/หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น-ลง	ชนิดรถ	แหล่งวัสดุ
1	เพื่อองฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่ม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	บาท / ต้น	24.00	152	398.24	-	6 ล้อ	อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2	ซอกเกียน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่ม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	บาท / ต้น	3.50	152	398.24	-	6 ล้อ	อ.องครักษ์ จ.นครนายก
3	ต้นสนประดิพัทธ์ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	บาท / ต้น	250.00	152	398.24	-	6 ล้อ	อ.องครักษ์ จ.นครนายก
4	ดินผสมสำเร็จขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	บาท / ถุง	25.00	152	386.02	-	10 ล้อ	อ.องครักษ์ จ.นครนายก

✓

mm

Signature

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

1 งานเตรียมพื้นที่

1.1 งานปรับลอกวัชพืช

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ขนาด กลาง

ต้นทุน = ค่างานฉางป่าขุดต่อ

= 3.70 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานฉางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการฉางวัชพืชเท่านั้น

งานฉางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีเฉพาะการฉางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานฉางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ฉางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

1.2 งานขนทิ้งวัสดุ

ต้นทุน = [ส่วนขยาย x (ค่างานตัก + ค่าขนส่ง 2 กม.)]

ส่วนขยาย = 1.25 บาท/ลบ.ม.

ค่างานตัก = 8.36 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 2 กม. = 14.06 บาท/ลบ.ม.

ดังนั้น ต้นทุน = [1.25 x (8.36 + 14.06)] = 28.03 บาท/ลบ.ม.

2 งานดิน

2.1 ดินผสมสำเร็จขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.

ค่าดินผสมสำเร็จ 15 กก.ละ 1.667 = 25.00 บาท/ถุง

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 152 กม. = 5.79 บาท/ถุง

ค่าขนส่งขึ้นลง = 0.38 บาท/ถุง

ค่างานต้นทุน = 25 + 5.7903 + 0.375 = 31.16 บาท/ถุง

วิธีคิดค่าขนส่ง

ค่าดินผสมสำเร็จ 1 ตัน = 1000.00 กก.

ค่าดินผสมสำเร็จ 1 ถุง = 15.00 กก.

ค่าดินผสมสำเร็จ 1 ตัน = 66.67 ถุง

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 152 กม. = 386.02 บาท/ตัน

ดังนั้น ค่าขนส่งดินผสมสำเร็จ 386.02 / 66.67 = 5.79 บาท/ถุง

วิธีคิดค่าขนขึ้นลง

ค่าขนส่งขึ้นลง 1 ตัน = 25.00 บาท/ตัน

ค่าดินผสมสำเร็จ 1 ถุง = 66.67 กก.

ดังนั้น ค่าขนส่งขึ้นลงดินผสมสำเร็จ 25.00 / 66.67 = 0.38 บาท/ถุง

รายละเอียดค่างานดินหนุนต่อหน่วย

พื้นที่ ปกติ

ราคาประเมินเฉลี่ย

31.50 บาท/ตร

3 งานปลูกต้นไม้

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นไม้	ค่าขนส่ง	ค่าขุดดิน	ดินผสมสำเร็จ	ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	รวม	หมายเหตุ
1	ต้นไม้ประดับที่ห่อ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	250.00	34.13	14.00	62.33	40.20	400.66	

หมายเหตุ 1.ระยะทางขนส่ง

152 กม.

จากแหล่ง คลอง15 จ.นครนายก

2.ดินผสมสำเร็จขนาด

กก.

จำนวน

ถุง/ตัน

จากแหล่ง คลอง15 จ.นครนายก

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานปลูกต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้วหรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 5 นิ้ว หรือสูง 2-3 เมตรหรือมากกว่า

1 ค่าขนส่ง

ต้นไม้ยืนต้น ขนาดความสูง 2.00 - 3.00 ม. ขนาดต้นไม้/กระถาง/ ถุง(กว้างxยาวxเฉลี่ย = 0.5 ม.

จัดเรียงในกระถาง 6 ล้อ = $((2.34/0.5) \times (5.22/0.5)) = 5 \times 11 = 55$ คัน

= 105.00 ต้น/คัน/เที่ยว

น้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระถาง 6 ล้อ

= 15.00 ต้น

คิดน้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระถาง 6 ล้อ

= 100.00 %

น้ำหนักบรรทุกไฟจริง

= 9.00 ต้น

น้ำหนักต้นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มกลาง-สูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว สูง 1.00-2.00 เมตร

= 85.71 กก/ต้น

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ระยะทาง

152 กม

= 398.24 บาท/ต้น

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

= 398.24

x

9.00

= 3,584.16 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อต่อต้น

= 3584.16

/

105.00

= 34.13 บาท/ต้น

2 งานขุดดิน

ค่าขุดดิน

0.125 ลบ.ม. /ต้น

112.00 บาท

= 14.00 บาท/ต้น

ค่างานดินหนุนงานขุดดิน

= 14.00 บาท/ต้น

3 งานดินผสมสำเร็จ

งานดินผสมสำเร็จ

2 ถุง /ต้น

31.17 บาท

= 62.33 บาท/ต้น

ค่างานดินหนุนงานดินผสมสำเร็จ

= 62.33 บาท/ต้น

4 ค่าปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้วหรือสูง 2-3 เมตร

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.)

1 คน

344.00 บาท

= 344.00 บาท

- ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน

1 วัน

322.00 บาท

= 322.00 บาท

รวม

= 666.00 บาท

- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน

= 30.00 ต้น

คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย

= 22.20 บาท/ต้น

คิดเป็นเงิน

= 22.20 บาท/ต้น

4.1 ค่าค้ำยันต้นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มกลาง-สูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว สูง 1.00-2.00 เมตร

ค่าวัสดุ ไม้ยูคาลิป 2-3" ยาว 2 เมตร

1 ท่อนๆละ

18.00 บาท

= 18.00 บาท/ต้น

รวม(ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน) เป็นเงิน

= 40.20 บาท/ต้น

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ผน ปกติ
3 งานปลูกต้นไม้

ราคาน้ำมันเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นไม้	ค่าขนส่ง	ค่าชุดดิน	ค่าดินผสมสำเร็จ	ค่าปลูก	รวม	หมายเหตุ
1	เฟืองฟ้า ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	24.00	1.60	0.62	-	4.44	30.66	
2	ซอกก้าน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	3.50	1.60	0.62	-	4.44	10.16	

หมายเหตุ 1. ระยะทางขนส่ง 152 กม.
2. ดินผสมสำเร็จขนาด กก. จำนวน กก./ตรม. จากแหล่ง คลอง15 จ.นครนายก จากแหล่ง คลอง15 จ.นครนายก

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป

1 ค่าขนส่ง

ต้นไม้พุ่มเดี่ยว ความสูง 0.10-0.30 ม. ขนาดตุ้ม/กระถาง/ ถุง(กว้างxยาว)เฉลี่ย = 0.15 ม.

จัดเรียงในกระบะ 6 ล้อ 4 ชั้น ((2.34/0.15)x(5.22/0.15)) = 16x35=560 ต้น x4ชั้น=2240 ต้นต่อเที่ยว) = 2,240.00 ต้น/คัน/เที่ยว

น้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ = 15.00 ต้น

คิदनน้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ = 100.00 %

น้ำหนักบรรทุกได้จริง = 9.00 ต้น

น้ำหนักต้นไม้พุ่มเดี่ยว ความสูง 0.20-0.30 ม.(เทียบเท่า) = 4.02 กก./ต้น

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ระยะทาง 152 กม. = 398.24 บาท/ต้น

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อ = 398.24 x 9.00 = 3,584.16 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อต่อต้น = 3584.16 / 2240.00 = 1.60 บาท/ต้น

2 งานชุดดิน

- ปริมาตรดินที่ต้องชุด (1.0x1.0x0.2 เมตร) = 0.20 ลบ.ม.

ค่าแรงชุด = 112.00 บาท/ลบ.ม.

ปริมาณดินต่อตร.ม. = 36.00 ต้น/ตร.ม.

คิดเป็นเงิน = 0.62 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนงานชุดดิน = 0.62 บาท/ต้น

หมายเหตุ: 1. ปริมาณดินชุดคิดจากพื้นที่ขนาด 1 ตร.ม. ลึก 0.20 ม.

3 ค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป

- ค่าแรงงานค่อนค่อวัน (8ชม.) 1 คน 344.00 บาท = 344.00 บาท

- ค่าเฉลี่ยเครื่องมืองานที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน 322.00 บาท = 322.00 บาท

รวม 666.00 บาท

- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยค่อนค่อวัน = 150.00 ต้น

คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย = 4.44 บาท/ต้น

คิดเป็นเงินค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป = 4.44 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป 4.44 บาท/ต้น

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

6 งานบำรุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants)

โดยคิดพื้นที่ดำเนินการ 30,000.00 ราคาดีเซล 31.09 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์95 32.00 บาท/ลิตร

1 งานรดน้ำต้นไม้

- ค่าเช่ารถน้ำ	2 คัน	@	1,500.00 บาท/วัน	=	3,000.00 บาท/วัน
- ค่าเชื้อเพลิง(ดีเซล)		@	60.00 ลิตร/วัน x	31.09 บาท/ลิตร	= 1,865.40 บาท/วัน
- คนขับรถ	2 คน	@	600.00 บาท/วัน	=	1,200.00 บาท/วัน
- คนงานประจำรด	2 คน	@	344.00 บาท/วัน	=	688.00 บาท/วัน
			ค่าใช้จ่าย	=	6,753.40 บาท/วัน
			ค่างานเฉลี่ยต่อตารางเมตร = 6753.4 / 30000	=	<u>0.225 บาท/ตร.ม.</u>

2 งานใส่ปุ๋ย

งานใส่ปุ๋ย คิดพื้นที่	20,360.00 ตร.ม.	(คิดจากอัตราการทำงาน 8 ไร่/วัน/คน)	อัตราการใช้ปุ๋ย 50 กก./ไร่	
- ค่าปุ๋ย	0.64 ตัน	@	30,000.00 บาท/ตัน	= 19,200.00 บาท/วัน
ค่าเช่ารถกระบะ	1 คัน	@	900.00 บาท/วัน	= 900.00 บาท/วัน
- ค่าเชื้อเพลิง(ดีเซล)		@	30.00 ลิตร/วัน x	31.09 บาท/ลิตร = 932.70 บาท/วัน
- คนขับรถ	1 คน	@	600.00 บาท/วัน	= 600.00 บาท/วัน
- คนงาน	2 คน	@	344.00 บาท/วัน	= 688.00 บาท/วัน
(คนหว่าน 2 คน,คนขับรถ 1 คน,คนยก 1คน)			ค่าใช้จ่าย	= 22,320.70 บาท/วัน
			ค่างานเฉลี่ยต่อตารางเมตร = 22320.7 / 20360	= <u>1.096 บาท/ตร.ม.</u>

3 งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (เดือน/1 ครั้ง)

งานพรวนดิน ตัดแต่งไม้พุ่มและขนกิ่ง

ค่าแรงคนงานต่อวัน(8ชม.)	=	1.00 คน @	344.00	=	344.00 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร					
ค่าเฉลี่ยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน	=	1.00 วัน @	320.00	=	320.00 บาท
ค่างานต้นทุน				=	664.00 บาท
ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน	=	80.00 ตร.ม.			
ค่างานต้นทุน				=	<u>8.30 บาท/ตร.ม.</u>







4 งานบำรุงรักษาไมยิ้นต้น (1 เดือน/1 ครั้ง)

งานพรวนดิน ตัดแต่งไมยิ้นต้นและชนทัง

ค่าแรงคนงานต่อวัน(8ชม.)	=	1.00	คน	@	344.00	=	344.00	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร								
ค่าเฉลี่ยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน	=	1.00	วัน	@	320.00	=	320.00	บาท
ค่างานต้นทุน						=	664.00	บาท
ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน	=	15.00	ตัน					
ค่างานต้นทุน						=	<u>44.27</u>	บาท/ตัน

สรุปคิดค่างานเฉลี่ยต่อเดือน

1 งานรตนน้ำต้นไม้	=	20,360.00	ตร.ม.	180.00	วัน	=	0.225	บ/ตร.ม.	=	824,580.00	บาท
2 งานใส่ปุ๋ย	=	20,360.00	ตร.ม.	12.00	เดือน	=	1.096	บ/ตร.ม.	=	267,774.72	บาท
3 งานตัดหญ้า	=	-	ตร.ม.	8.00	เดือน	=	-	บ/ตร.ม.	=	-	บาท
4 งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (เดือน/1 ครั้ง)	=	20,360.00	ตร.ม.	12.00	เดือน	=	8.300	บ/ตร.ม.	=	2,027,856.00	บาท
5 งานบำรุงรักษาไมยิ้นต้น (1 เดือน/1 ครั้ง)	=	275.00	ตัน	6.00	เดือน	=	44.270	บ/ตัน	=	73,045.50	บาท
									=	3,193,256.22	บาท

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

ค่างานเฉลี่ย

= **266,104.68** บาท/เดือน

(Handwritten signature)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...29,850,000.00...บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
แผนรายประมาณการประจำปี 2569...งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนชุม 0503 ตอน หนองบัว - หัวทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1. แห่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...12. พฤศจิกายน 2568...เป็นเงิน...29,849,945.50 บาท... (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ตามเอกสารแบบสรุปรายละเอียดราคากลาง...งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนชุม 0503 ตอน หนองบัว - หัวทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1. แห่ง
7. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง
 - 7.1 นายจิรภาส อินทฤทธิ์ ประธานกรรมการฯ
รอ.ขท.(ว) เพชรบุรี
 - 7.2 นายพอล อุทัยศรี กรรมการ
รอ.ขท.(ป) เพชรบุรี
 - 7.3 นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร