



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๖
 เลขที่รับ ๑๓๗๕๓
 ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕
 โทร. ๐๕๒๕๑-๑๖๗๓ ต่อ ๑๘ ๙๐.๙๕

ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร. ๐๕๒๕๑-๑๖๗๓ ต่อ ๑๘ ๙๐.๙๕
 ที่ สทล.๖ ขท.เลขที่ ๑.๑/พ.๑/ ๒๓๖๗ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๕
 เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑) เรียน ผส.ทล.๖

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ ที่ สทล.๖ ขท.เลขที่ ๑.๑/จ.๑/๕๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.๑๓+๘๕๐-กม.๒๐+๐๔๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑๙,๗๑๐ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแขวงฯ ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

อนึ่ง งานดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางในกรณีวงเงินเกินที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงได้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ๐

(นายพงษ์ศักดิ์ อจลา)
 ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

๒) ไร่ นว.ท.๖, ๑๓๖๘
 - ๑๓๖๘ นว.ท.๖ ๑๓๖๘
 (นายทวีศักดิ์ รุจิรฉายวัฒน์)
 ผส.ทล.๖
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

๓) ไร่ นว.ท.๖/๑๓๖๘
 ๑๓๖๘ นว.ท.๖ ๑๓๖๘
 - ๑๓๖๘
 - ๑๓๖๘ นว.ท.๖ ๑๓๖๘
 (นายทวีศักดิ์ รุจิรฉายวัฒน์)
 ผส.ทล.๖
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

๔) ไร่ นว.ท.๖
 - ๑๓๖๘ นว.ท.๖ ๑๓๖๘
 ๑๓๖๘ นว.ท.๖ ๑๓๖๘

(นายอนุศักดิ์ บัวสา)
 ๓๑.๑๑.๖
 (นายประสิทธิ์ เสงี่ยมพร)
 ๑๓๖๘ นว.ท.๖ ๑๓๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.17+850-กม.20+040 LT., RT. ปริมาณงาน 19,710 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLANT)งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.17+850-กม.20+040LT.,RT.ปริมาณงาน 19,710 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากการขุดใส่ผิวทางเดิมออกนำไปผสมกับวัสดุใหม่และสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ แล้วนำกลับมาปูผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,700,509.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)
- 7.2 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.4 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบฝังผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกัลป์มาใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงรักษาถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.17+850-กม.20+040 LT., RT. ปริมาณงาน 19,710 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	380.000	51.05	19,399.00	1.3030	66.51	25,276.89
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	142.000	279.64	39,708.88	1.3030	364.37	51,740.67
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	190.000	563.62	107,087.80	1.3030	734.39	139,535.40
4	4. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	950.000	34.71	32,974.50	1.3030	45.22	42,965.77
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	39,420.000	12.59	496,297.80	1.3030	16.40	646,676.03
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	114.000	2,349.72	267,868.08	1.3030	3,061.68	349,032.10
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	19,710.000	280.26	5,523,924.60	1.3030	365.17	7,197,673.75
8	8. ASPHALT HOT - MIX IN-PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%)	ตร.ม.	19,710.000	211.17	4,162,160.70	1.3030	275.15	5,423,295.39
9	9. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	2,366.000	129.15	305,568.90	1.3030	168.28	398,156.27
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	384.000	306.21	117,584.64	1.3030	398.99	153,212.78

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:00:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หนองหิน-เอราวัณ ระยะทาง กม.17+850-กม.20+040 LT., RT. ประมาณงาน 19,710 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	657.000	306.21	201,179.97	1.3030	398.99	262,137.50
12	12. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3030	10,806.69	10,806.69
							รวมราคากลาง	14,700,509.24

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์พรเนต

13 พฤศจิกายน 2568 11:00:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควนคูม 0100 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.17+850-กม.20+040 LT., RT. ปริมาณงาน 19,710 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง


(หนงศักดิ์ ทิมพูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตติพงษ์ เพชรรัตน์ประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุตติศักดิ์ ชัยวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุตติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุทธิศักดิ์ รุจิธรรมรัตน์)
ผ.ส.ท.๖

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕