

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2297
 ตอน บ้านลาน - เปี้ยนน้อย ระหว่าง กม.0+090 - กม.1+809 LT. , RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2297
 ตอน บ้านลาน - เปี้ยนน้อย ระหว่าง กม.0+090 - กม.1+809 LT. , RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยจะทำการขุดไสผิวเดิมโดย กองเก็บ 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณงาน ณ จุดที่กำหนด และนำไปดำเนินการ
 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 40 เปอร์เซ็นต์ โดยผสมสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ ASPHALT
 RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING

หลังจากนั้นดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างทาง ด้วยวิธี SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT
 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1.0.148.2568 เป็นเงิน 14,708,651.68 บาท
 แล้วทำการ PRIME COAT ด้วย ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC

6. บัญชีประมาณการจากนั้น TACK COAT และปูด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC
 6.1 แบบสรุปรูปราคากลางงานทางหลวงและทางพิเศษ Thermoplastic Paint

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วาหิต กิจเฮว้ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)
- 7.2 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.3 พัชรिता ถึงกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.0+090 - กม.1+809 L.T., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) 1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK (AC 60/70)	SQ.M.	21,389.000	215.82	4,616,173.98	1.3029	281.19	6,014,413.07
2	1.2 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	LITRE.	2,560.000	128.98	330,188.80	1.3029	168.04	430,202.98
3	1.3 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	76.000	766.48	58,252.48	1.3029	998.64	75,897.15
4	1.4 PRIME COAT	SQ.M.	21,389.000	31.39	671,400.71	1.3029	40.89	874,767.98
5	1.5 TACK COAT	SQ.M.	21,522.000	15.26	328,425.72	1.3029	19.88	427,905.87
6	1.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	21,522.000	234.80	5,053,365.60	1.3029	305.92	6,584,030.04
7	1.7 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	731.000	306.10	223,759.10	1.3029	398.81	291,535.73
8	1.8	L.S	1.000	7,597.56	7,597.56	1.3029	9,898.86	9,898.86
	งานจัดการเครื่องจักรระหว่างทำการก่อสร้าง							
	๓							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตอมก้ำกำหนดเวลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านคาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.0+090 - กม.1+809 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	14,708,651.68
-------------	---------------

