

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน
 พล - บ้านไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.285+259 - กม.287+090 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข
 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.285+259 - กม.287+090 (RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยจะทำการชุบผิวเดิมโดย กองเก็บ 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณงาน ณ จุดที่กำหนด และนำไปดำเนินการ
 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 40 เปอร์เซ็นต์ โดยผสมสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ ASPHALT
 RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING จากนั้น TACK COAT ครั้งที่1

แล้วปูชั้นที่ 1 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK (AC 60/70) และ TACK COAT ครั้งที่
 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 14,621,860.74 บาท
 2 และปูชั้นที่ 2 ด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM THICK (AC 40/50)

6. บัญชีประมาณการวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วาฑิต กิจธาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)
 7.2 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 7.3 พัชรिता ถึงกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารจากอสังหาริมทรัพย์บำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลั้มาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.285+259 - กม.287+090 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง : ขวางทางหลวงของถนนกมที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลั้มาใช้ใหม่ (IN PLANT) 1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK (AC 60/70)	SQ.M.	20,666.000	214.73	4,437,610.18	1.3033	279.85	5,783,537.34
2	1.2 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	LITRE.	2,473.000	128.92	318,819.16	1.3033	168.02	415,517.01
3	1.3 TACK COAT	SQ.M.	41,477.000	15.13	627,547.01	1.3033	19.71	817,882.01
4	1.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	20,811.000	270.73	5,634,162.03	1.3033	352.84	7,343,003.37
5	1.5 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	634.000	305.00	193,370.00	1.3033	397.50	252,019.12
6	1.6 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	L.S	1.000	7,597.56	7,597.56	1.3033	9,901.89	9,901.89
รวม							รวมราคากลาง	14,621,860.74

