

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนเขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงจันทบุรี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - กม.๑๗+๑๐๐ ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจรจากเกาะสี่เป็นเกาะแบบ Raise Median พร้อมปู concrete slab, จุดกลับรถ พร้อมช่องรอเลี้ยว, ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงละ ๘.๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - กม.๑๗+๑๐๐ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓,๓๒๐ ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ กิโลเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓,๗๓๑,๘๗๘.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ.....

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางทิพย์ธาวา จิระเจริญสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ ฯ

๗.๒ นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ฯ

๗.๓ นายภูษิสส์ พันธุ์รัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ฯ

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ฯ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ราคากลาง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าสินค้าทางการเกษตร

กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา-แพ่งซาหยัง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพ่งซาหยัง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100 ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจรจากเกาะดีเป็นเกาะแบบ Raise Median พร้อมปู concrete slab , จุดกลับรถ พร้อมช่องรอเดี่ยว ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ข้างละ 8.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,320 ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 2.800 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	600.00	SQ.M	37.00	22,200.00
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	4,500.00	SQ.M	21.00	94,500.00
3	CLEARING AND GRUBBING	10,600.00	SQ.M	4.00	42,400.00
4	EARTH EXCAVATION	2,420.00	CU.M.	51.00	123,420.00
5	EARTH EMBANKMENT	1,520.00	CU.M.	574.00	872,480.00
6	SELECTED MATERIAL A	500.00	CU.M.	598.00	299,000.00
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	500.00	CU.M.	638.00	319,000.00
8	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	630.00	CU.M.	901.00	567,630.00
9	PRIME COAT	3,130.00	SQ.M	42.00	131,460.00
10	TACK COAT	57,820.00	SQ.M	19.00	1,098,580.00
11	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	545.00	TON	2,833.00	1,543,985.00
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70	3,130.00	SQ.M	344.00	1,076,720.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4169/2568 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....

นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสรารุณี วงศ์ประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูษิต พันธรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ราคากลาง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าสินค้าทางการเกษตร

กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 คอน เขาไร่ยา-แพร่ฯขาหยัง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 คอน เขาไร่ยา - แพร่ฯขาหยัง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100 ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจรจากเกาะที่เป็นเกาะแบบ Raise Median พร้อมปู concrete slab , จุดกั้นรถ พร้อมช่องรอเดินว ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ข้างละ 8.70 เมตร หน้า 0.05 เมตร ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,320 ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 2.800 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	53,320.00	SQ.M	343.00	18,288,760.00
14	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	72.00	M.	976.00	70,272.00
15	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	376.00	M.	5,657.00	2,127,032.00
16	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	12.00	EACH	25,980.00	311,760.00
17	R.C.MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH CAST IRON COVER	12.00	EACH	60,227.00	722,724.00
18	MEDIAN DROP INLETS TYPE A	6.00	EACH	8,851.00	53,106.00
19	PC. U-DITCH TYPE D	255.00	M.	3,271.00	834,105.00
20	STEEL GRATING	53.00	EACH	312.00	16,536.00
21	RETAINING WALL TYPE 1B	100.00	M	1,220.00	122,000.00
22	R.C.HEADWALL FOR R.C.PLPE. CULVERT (END WALL)	13.00	CU.M.	3,430.00	44,590.00
23	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	510.00	M	745.00	379,950.00
24	SPECIAL CURB	5,090.00	M.	268.00	1,364,120.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4169/2568 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....

นางทิพย์อารา จิรวเจริญสมบัติ
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุรารุณี วงศ์ประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูษิตส์ พันธรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ราคาากลาง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าสินค้าทางการเกษตร

กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 คอน เขาไร่ยา-แพ่งซาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 คอน เขาไร่ยา - แพ่งซาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100 ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจรจากเกาะเดิมเป็นเกาะแบบ Raise Median พร้อมปู concrete slab , จุดกลับรถ พร้อมช่องรอเลี้ยว ปูแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต

ข้างละ 8.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ระหว่าง กม.14+300 - กม.17+100 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,320 ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 2.800 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
25	CONCRETE SLAB ON MEDIAN	2,800.00	SQ.M	402.00	1,125,600.00
26	SIGN PLATE	14.00	SQ.M.	6,202.00	86,828.00
27	R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.	48.00	M.	549.00	26,352.00
28	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	48.00	EACH	19,039.00	913,872.00
29	FLASHING SIGNALS	4.00	EACH	18,597.00	74,388.00
30	THERMOPLASTIC PAINT	2,610.00	SQ.M	355.00	926,550.00
31	CURB MARKINGS	640.00	SQ.M	56.00	35,840.00
32	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	16,118.00	16,118.00

รวมทั้งสิ้น 32 รายการ

เป็นเงิน สามสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน

33,731,878.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4169/2568 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....

นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศราวุฒิ วงศ์ประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูษิสต์ พันธรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568