

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.....ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู้ – เขาคันทรง ระหว่าง กม. 3+215 - กม.5+840 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง.....
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,000,000.00..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3574
ตอน มาบปู้ – เขาคันทรง ระหว่าง กม. 3+215 - กม.5+840 RT.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...7 พฤศจิกายน 2568... เป็นเงิน 20,712,245.83..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
 - 6.2
 - 6.3
 - 6.4
 - 6.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภัทรพล สีตอกบวบ	รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
7.2 นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
7.3 นางสาวกาญจกมล แก่นดี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ราคาากลาง

รหัสงาน 28100 กิจการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยธาจังหวัดภาค
งานบูรณะโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปี่ - เขาคันทรง

ระหว่าง กม. 3+215 - กม. 5+840 RT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,950 ตร.ม.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	255.00	CU.M.	788.87	201,161.85
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	18,560.00	SQ.M.	18.09	335,750.40
3	COLD MILLING 10 CM. DEEP	8,390.00	SQ.M.	20.76	174,176.40
4	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES	2,100.00	CU.M.	137.84	289,464.00
5	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	1,680.00	CU.M.	1,066.08	1,791,014.40
6	PRIME COAT	8,390.00	SQ.M.	39.21	328,971.90
7	TACK COAT	35,455.00	SQ.M.	19.06	675,772.30
8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	8.00	TON	3,414.05	27,312.40
9	ASPHALT CONCRETE BOUND BASE GRADE AC 60 - 70	1,007.00	TON	2,684.50	2,703,291.50
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	8,390.00	SQ.M.	344.50	2,890,355.00
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	26,950.00	SQ.M.	404.86	10,910,977.00

ราคาากลาง

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
งานบูรณะโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบป๋วย - เขาคันทรง

ระหว่าง กม. 3+215 - กม. 5+840 RT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,950 ตร.ม.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
12	THERMOPLASTIC PAINT	1,000.00	SQ.M.	370.70	370,700.00
13	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	13,298.68	13,298.68
รวมทั้งสิ้น 13 รายการ					20,712,245.83
เป็นเงิน ยี่สิบสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบลบาทสามสตางค์					
คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ที่ คค 06083/ผง./437/2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2568					

ลงชื่อ.....

 (นายพิชิตพล สีตอกบวบ)
 รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

 (นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาวกาญจกมล เกณฑ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ

เห็นชอบ

 (นายมงคล นวลเกลี้ยง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ลงชื่อ.....

 (นายชาติพงษ์ รัตโนภาส)
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาช่าง รั้วสูง 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน ฅามปู - เขาคันทรง ระหว่าง กม. 3+215 - กม.5+840 RT. (นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ชลบุรี ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร) ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,950.00 ตร.ม)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทูน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างทั้งหมด (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทูน เป็นเงิน				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	255.00	619.26	157,910.28	1.2739	788.87	788.87	201,161.85	
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	SQ.M.	18,560.00	14.20	263,552.00	1.2739	18.09	18.09	335,750.40	
3	COLD MILLING 10 CM. DEEP	SQ.M.	8,390.00	16.30	136,757.00	1.2739	20.76	20.76	174,176.40	
4	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES	CU.M.	2,100.00	108.20	227,220.00	1.2739	137.84	137.84	289,464.00	
5	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	1,680.00	836.86	1,405,924.80	1.2739	1,066.08	1,066.08	1,791,014.40	
6	PRIME COAT	SQ.M.	8,390.00	30.78	258,210.64	1.2739	39.21	39.21	328,971.90	
7	TACK COAT	SQ.M.	35,455.00	14.96	530,548.62	1.2739	19.06	19.06	675,772.30	
8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	8.00	2,680.00	21,440.00	1.2739	3,414.05	3,414.05	27,312.40	
9	ASPHALT CONCRETE BOUND BASE GRADE AC 60-70	TON	1,007.00	2,107.31	2,122,061.17	1.2739	2,684.50	2,684.50	2,703,291.50	
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	SQ.M.	8,390.00	270.43	2,268,907.70	1.2739	344.50	344.50	2,890,355.00	
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	SQ.M.	26,950.00	317.81	8,564,923.53	1.2739	404.86	404.86	10,910,977.00	
12	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,000.00	291.00	291,000.00	1.2739	370.70	370.70	370,700.00	
13	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	10,439.34	10,439.34	1.2739	13,298.68	13,298.68	13,298.68	
				รวมค่าจ้างต้นทูนทั้งหมด				รวมค่าจ้างทั้งหมด	20,712,245.83	
								ปรับยอด	0.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,712,245.83	

(ค่า F สำหรับ MLR)	7 %	VAT	7 %	เงินจ้างล่วงหน้า	15 %	เงินประกันผลงาน	10 %
ค่าจ้างต้นทูนงานทาง (ด้านบาท)	10.00			20.00			
FACTOR F งานทาง	1.3105			1.2521			
ADT.	16.26						
สถานะปกติ	1.2739						
F (Additional Conditions)	-						
FACTOR F งานทาง	1.2739						