

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2
 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 7 ระหว่างกม.404+220 (RT.) - กม.406+040 (RT.) และ กม.409+705 (RT.) -
 กม.410+575 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี2569 รหัสงาน22300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLACE) ทล.2 ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี ตอน7
 ระหว่างกม.404+220RT-กม.406+040RT,กม.409+705RT-กม.410+575RT

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการบูรณะปรับปรุงผิวทางเดิมด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.
 (RECYCLING 3 CM.+AC 4 CM.) แล้วทำการ TACK COAT และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING
 COURSE ทน 4 ซม.(AC 40/50) เพิ่มความกว้างผิวทาง แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ
 THERMOPLASTIC PAINT ในระหว่างการก่อสร้างต้องจัดทำป้ายงานก่อสร้าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,785,384.13 บาท
 และบริหารการจราจรให้ปลอดภัยตลอดสัญญาจ้าง

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 จักรกริช แก้วแสงอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 ศิวชาติ อุทาพิทย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 ธนกร วิเชียรนิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.4 บุญปาน เคนคำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารจากอ่าวก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานบำรุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ 2569 ในนสอขาด - อุดรธานี ตอน 7 ระหว่างกม.404+220 (RT.) - กม.406+040 (RT.) และ กม.409+705 (RT.) - กม.410+575 (RT.)

บัญชีราคากลางก่อสร้าง : งานบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 ในนสอขาด - อุดรธานี ตอน 7 ระหว่างกม.404+220 (RT.) - กม.406+040 (RT.) และ กม.409+705 (RT.) - กม.410+575 (RT.)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM. THICK (RECYCLING 3 CM. + 4 CM.) (AC 40/50)	SQ.M.	30,565.000	332.67	10,168,058.55	1.3026	433.33	13,244,913.06
2	2. TACK COAT	SQ.M.	3,098.000	15.31	47,430.38	1.3026	19.94	61,782.81
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.THICK (AC 40/50)	SQ.M.	3,098.000	263.17	815,300.66	1.3026	342.80	1,062,010.63
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,020.000	306.25	312,375.00	1.3026	398.92	406,899.67
5	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	1.000	7,506.50	7,506.50	1.3026	9,777.96	9,777.96
รวมราคากลาง								14,785,384.13

