

1 ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรมแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)) กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าบ่อ - บ้านว่น ระหว่าง กม. 12+075 - กม.13+175 บ้านว่น ตำบลบ้านว่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร		
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง		
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	29,999,759.00 บาท		
4 ลักษณะงานโดยสังเขป	งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง		
5 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	14 พ.ย. 68	เป็นเงิน	29,999,759.00 บาท
6 บัญชีประมาณการราคาากลาง			
6.1 รายงาน ราคาากลาง			
6.2 รายงาน เอกสาร "ก"			
6.3 รายงาน การคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง			
7.1 นายชวลิต ชาสงวน	รอ.ขท.หนองคาย(ว)	ประธานกรรมการฯ	
7.2 นายสุศักดิ์ ภู่อำ	ขผ.ขท.หนองคาย	กรรมการฯ	
7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ	
7.4 นายประภาส ประทุมโต	พนักงานโยธา	กรรมการฯ	

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.จ้างเหมาทำการ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง

(บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route))

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าบ่อ - บ้านวุ่น ระหว่าง กม. 12+075 - กม.13+175

บ้านวุ่น ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร

ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	23,820.00	4.00	95,280.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,800.00	60.00	228,000.00
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	500.00	66.00	33,000.00
4	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	9,876.00	253.00	2,498,628.00
5	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	740.00	204.00	150,960.00
6	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	3,540.00	287.00	1,015,980.00
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,570.00	297.00	1,060,290.00
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	3,600.00	956.00	3,441,600.00
9	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	5,800.00	95.00	551,000.00
10	PRIME COAT	SQ.M.	22,750.00	40.00	910,000.00
11	TACK COAT	SQ.M.	22,750.00	16.00	364,000.00
12	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	50.00	2,786.00	139,300.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	22,750.00	339.00	7,712,250.00
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	22,750.00	334.00	7,598,500.00
15	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	16.00	1,765.00	28,240.00
16	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) S=2:1	CU.M.	2.00	3,477.00	6,954.00
17	CONCRETE BARRIER CURB (สูง 30 ซม.)	M.	1,440.00	387.00	557,280.00
18	CONCRETE SLAB 5 CM.THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	SQ.M.	3,670.00	240.00	880,800.00
19	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF ROADWAY LIGHTING	EACH	24.00	46,493.00	1,115,832.00
20	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF ROADWAY LIGHTING	EACH	14.00	60,486.00	846,804.00
28	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตรบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	SET	20.00	200,000.00	4,000,000.00
21	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	20.00	17,650.00	353,000.00
21	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	1.00	21,016.00	21,016.00
22	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	500.00	395.00	197,500.00
23	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	700.00	395.00	276,500.00
24	CURB MARKING	SQ.M.	120.00	74.00	8,880.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
25	RUMBLE STRIP	SQ.M.	40.00	613.00	24,520.00
26	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	SET	1.00	19,377.00	19,377.00
27	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.00	17,268.00	17,268.00
28	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	SET	1.00	200,000.00	200,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					29,999,759.00

5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

29,999,759.00 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชวลิต ชาสงวน)
รอ.ชท.หนองคาย(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ กุ๋ขำ)
ชผ.ชท.หนองคาย

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวบุญริษษา สุพรรณกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประภาส ประทุมโต)
พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

29,999,759.00

(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายมนัญ ชุตรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

14 พฤศจิกายน 2568