

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2301
 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 12+450 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 12+450 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3
 CM.+AC.4 CM.)(AC60/70) ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดของเครื่องจักรทำการ TACK COAT แล้วปูผิวทางด้วย
 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ
 THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1.1 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,716,881.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วาทีต กิจเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)
 7.2 มนต์รี ตะโก กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล
 7.3 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสูงของ ทอ 3 ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 12+450 L.T.,R.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพัน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) 1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3 CM.+AC.4 CM.) (AC 60/70) 1.2 TACK COAT 1.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70) 1.4 THERMOPLASTIC PAINT 1.5	SQ.M. SQ.M. SQ.M. SQ.M. L.S	36,140.000 161.000 161.000 1,158.000 1.000	301.40 15.15 231.29 306.00 8,859.75	10,892,596.00 2,439.15 37,237.69 354,348.00 8,859.75	1.3029 1.3029 1.3029 1.3029 1.3029	392.69 19.73 301.34 398.68 11,543.36	14,191,963.32 3,177.96 48,516.98 461,680.00 11,543.36
รวมราคากลาง								14,716,881.62

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หันตั้ง - หองสองห้อง ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 12+450 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



