

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข
 2301 ตอน หินตั้ง - หองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+720 - กม.3+005 LT. , RT. และกม.5+410 - กม.7+100 LT.
 , RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง-หองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+720-
 กม.3+005 LT.,RT. และกม.5+410-กม.7+100 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3
 CM.+AC.4 CM.(AC60/70) ในพื้นที่มีข้อจำกัดของเครื่องจักรทำการ TACK COAT แล้วปูทับด้วยผิวทาง
 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ
 THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1.0 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,731,819.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาหิต กิจเชาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)

7.2 พัชรिता ถึงกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทุ่งหลวงหมายเลข 2301 ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+720 - กม.3+005 LT., RT. และกม.5+410 - กม.7+100 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านใหม่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) 1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3 CM.+AC.4 CM.)XAC60/70	SQ.M.	35,900.000	301.72	10,831,748.00	1.3028	393.08	14,111,601.29
2	1.2 TACK COAT	SQ.M.	312.000	15.27	4,764.24	1.3028	19.89	6,206.85
3	1.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	312.000	232.44	72,521.28	1.3028	302.82	94,480.72
4	1.4 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,274.000	306.06	389,920.44	1.3028	398.73	507,988.34
5	1.5	LS	1.000	8,859.75	8,859.75	1.3028	11,542.48	11,542.48
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรทางบกก่อสร้าง							
	รวม							
							รวมราคากลาง	14,731,819.68

