

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย -
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,788,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย -
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,780,233.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน пр.4
- 6.2 รายงาน пр.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน пр.4 (พ)
- 6.4 รายงาน пр.5 (ก)
- 6.5 รายงาน пр.5 (ข)
- 6.6 รายงาน пр.6
- 6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 กิตติศักดิ์ เครือศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.2 ชูติวัต สิงขรอาสน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 วงศ์วิรัช ต้นวัชรปราณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.4 อรรถพล พระโคตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

7.5 กาญจนาธิติ สิริอิธิระกุล กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 2,556.00 | 2,556.00 | 2,556.00 | |
| | - งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 2.360 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 427.16 | 427.16 | |
| | - งานทรายรองก้นหลุมฐานราก | .350 | ลบ.ม. | 492.50 | 172.37 | 112.00 | 39.20 | 211.57 | |
| | งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมฐานราก | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) | .200 | ลบ.ม. | 1,520.47 | 304.09 | 427.00 | 85.40 | 389.49 | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน | 16.000 | ตัน | 1,068.00 | 17,088.00 | 419.00 | 6,704.00 | 23,792.00 | |
| | - ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22 | 16.000 | ตัน | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ | 231.590 | ตร.ม. | 359.10 | 83,163.96 | 163.00 | 37,749.17 | 120,913.13 | |
| | - ไม้คร่า | 69.480 | ตร.ม. | 53.41 | 3,710.92 | 0.00 | 0.00 | 3,710.92 | |
| | - ตะปู | 57.900 | กก. | 43.00 | 2,489.70 | 0.00 | 0.00 | 2,489.70 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. | 299.780 | กก. | 21.60 | 6,475.24 | 4.90 | 1,468.92 | 7,944.16 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. | 1,067.830 | กก. | 20.80 | 22,210.86 | 4.90 | 5,232.37 | 27,443.23 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขรุขระ DB-12 มม. | 1,409.980 | กก. | 20.30 | 28,622.59 | 3.90 | 5,498.92 | 34,121.51 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขรุขระ DB-16 มม. | 743.300 | กก. | 20.10 | 14,940.33 | 3.90 | 2,898.87 | 17,839.20 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 105.510 | กก. | 35.81 | 3,778.31 | 0.00 | 0.00 | 3,778.31 | |
| | - เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม. | 98.200 | ตร.ม. | 32.00 | 3,142.40 | 6.00 | 589.20 | 3,731.60 | |
| | งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์) | 29.690 | ลบ.ม. | 1,568.38 | 46,565.20 | 522.00 | 15,498.18 | 62,063.38 | |
| | - งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ | 98.200 | ตร.ม. | 286.35 | 28,119.57 | 26.00 | 2,553.20 | 30,672.77 | |
| | - งานทรายหยาบอัดแน่น | 3.440 | ลบ.ม. | 492.50 | 1,694.20 | 112.00 | 385.28 | 2,079.48 | |
| | งานโครงสร้างคานเหล็ก | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 755.700 | กก. | 19.12 | 14,448.98 | 12.00 | 9,068.40 | 23,517.38 | |
| | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 783.050 | กก. | 19.12 | 14,971.91 | 12.00 | 9,396.60 | 24,368.51 | |
| | - เหล็กกลม 100 x 50 x 2.3 มม. | 10.280 | กก. | 21.40 | 219.99 | 12.00 | 123.36 | 343.35 | |
| | - เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม. | 4.840 | กก. | 22.19 | 107.39 | 12.00 | 58.08 | 165.47 | |
| | - แผ่นเพท 200 x 200 x 9 มม. | 33.910 | กก. | 23.50 | 796.88 | 14.00 | 474.74 | 1,271.62 | |
| | - เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. | 48.000 | ตัว | 67.00 | 3,216.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง | 159.330 | ตร.ม. | 197.54 | 31,474.04 | 36.00 | 5,735.88 | 37,209.92 | |
| | - แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม. | 160.000 | ทอน | 110.43 | 17,668.80 | 10.00 | 1,600.00 | 19,268.80 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 6,514.62 | 345,381.73 | 4,834.60 | 111,102.93 | 456,484.66 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม. | 1,221.000 | แผ่น | 14.02 | 17,118.42 | 7.00 | 8,547.00 | 25,665.42 | |
| | - ครอบสันหลังคา | 6.000 | แผ่น | 37.38 | 224.28 | 27.00 | 162.00 | 386.28 | |
| | - ครอบสันตะเข้ | 72.000 | แผ่น | 37.38 | 2,691.36 | 29.00 | 2,088.00 | 4,779.36 | |
| | - ครอบปิดชายตะเข้ | 4.000 | แผ่น | 53.27 | 213.08 | 14.00 | 56.00 | 269.08 | |
| | - ครอบ 3 ทง Y | 2.000 | แผ่น | 69.00 | 138.00 | 32.00 | 64.00 | 202.00 | |
| | - แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา | 110.990 | ตร.ม. | 55.33 | 6,141.07 | 21.00 | 2,330.79 | 8,471.86 | |
| | - เจียงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว | 89.000 | เมตร | 49.71 | 4,424.19 | 46.00 | 4,094.00 | 8,518.19 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# | 81.040 | ตร.ม. | 176.74 | 14,323.00 | 77.00 | 6,240.08 | 20,563.08 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผ้าเพดานแผ่นใยสังเคราะห์เรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนาชั้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# | 21.420 | ตร.ม. | 206.26 | 4,418.08 | 77.00 | 1,649.34 | 6,067.42 | |
| | - ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้าภายนอก หนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 0.60 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# | 37.620 | ตร.ม. | 195.26 | 7,345.68 | 99.00 | 3,724.38 | 11,070.06 | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - เสกเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) | 261.780 | ม. | 81.17 | 21,248.68 | 51.00 | 13,350.78 | 34,599.46 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น) | 263.180 | ตร.ม. | 168.62 | 44,377.41 | 104.00 | 27,370.72 | 71,748.13 | |
| | - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) ภายใน | 211.340 | ตร.ม. | 60.16 | 12,714.21 | 96.00 | 20,288.64 | 33,002.85 | |
| | - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) ภายนอก | 294.100 | ตร.ม. | 60.16 | 17,693.05 | 109.00 | 32,056.90 | 49,749.95 | |
| | - กระจกป้องกันความร้อน ขนาด 16"x 16" งานพื้น | 56.690 | ตร.ม. | 309.01 | 17,517.77 | 184.00 | 10,430.96 | 27,948.73 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24" | 75.240 | ตร.ม. | 355.33 | 26,735.02 | 228.00 | 17,154.72 | 43,889.74 | |
| | - ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface) | 24.920 | ตร.ม. | 335.12 | 8,351.19 | 161.00 | 4,012.12 | 12,363.31 | |
| | - ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น | 24.230 | ตร.ม. | 335.12 | 8,119.95 | 161.00 | 3,901.03 | 12,020.98 | |
| | งานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 1.00 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 4,094.00 | 4,094.00 | 0.00 | 0.00 | 4,094.00 | |
| | - D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 5.000 | ชุด | 3,986.00 | 19,930.00 | 0.00 | 0.00 | 19,930.00 | |
| | - D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 3,976.00 | 3,976.00 | 0.00 | 0.00 | 3,976.00 | |
| | - D4 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 3.000 | ชุด | 3,436.00 | 10,308.00 | 0.00 | 0.00 | 10,308.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - D5 - ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 11,057.27 | 11,057.27 | 0.00 | 0.00 | 11,057.27 | |
| | - D6 - ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 0.90 x 1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 3,966.00 | 3,966.00 | 0.00 | 0.00 | 3,966.00 | |
| | - W1 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.80x1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 9,529.01 | 19,058.02 | 0.00 | 0.00 | 19,058.02 | |
| | - W2 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง ขนาด 0.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 7,471.31 | 14,942.62 | 0.00 | 0.00 | 14,942.62 | |
| | - W3 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 8.000 | ชุด | 5,790.25 | 46,322.00 | 0.00 | 0.00 | 46,322.00 | |
| | - W4 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.05x1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 3.000 | ชุด | 5,555.36 | 16,666.08 | 0.00 | 0.00 | 16,666.08 | |
| | - W5 - หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.70 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 3,637.80 | 3,637.80 | 0.00 | 0.00 | 3,637.80 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - W6 - หนาต่างบานกระทุ้ง อดูมิเนียม ขนาด 0.60 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 3,324.87 | 6,649.74 | 0.00 | 0.00 | 6,649.74 | |
| | - W7 - หนาต่างบานเบ็ดเดี่ยว พร้อมช่องแสง ขนาด 0.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 6,918.11 | 13,836.22 | 0.00 | 0.00 | 13,836.22 | |
| | - W8 - หนาต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.50x1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 7,763.51 | 7,763.51 | 0.00 | 0.00 | 7,763.51 | |
| | - บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม. งานสุขภัณฑ์ | 29.250 | เมตร | 90.00 | 2,632.50 | 41.00 | 1,199.25 | 3,831.75 | |
| | - โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ | 3.000 | ชุด | 2,700.93 | 8,102.79 | 461.00 | 1,383.00 | 9,485.79 | |
| | - สายฉีดชำระครบชุด | 3.000 | ชุด | 366.30 | 1,098.90 | 72.00 | 216.00 | 1,314.90 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งโถเคาน์เตอร์ | 2.000 | ชุด | 1,160.48 | 2,320.96 | 461.00 | 922.00 | 3,242.96 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 828.31 | 828.31 | 461.00 | 461.00 | 1,289.31 | |
| | - ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า | 3.000 | ชุด | 940.00 | 2,820.00 | 205.00 | 615.00 | 3,435.00 | |
| | - สะตืออ่างล้างหน้าแบบกวด | 3.000 | ชุด | 289.00 | 867.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | |

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | | | | | | | | | |
| | - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | 3.000 | ชุด | 759.00 | 2,277.00 | 0.00 | 0.00 | 2,277.00 | |
| | - สายน้ำดี | 3.000 | ชุด | 230.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | |
| | - สต่อปวาล์ว | 6.000 | ชุด | 259.00 | 1,554.00 | 36.00 | 216.00 | 1,770.00 | |
| | - กอกล้างพื้น | 3.000 | ชุด | 369.00 | 1,107.00 | 26.00 | 78.00 | 1,185.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษทิชชู | 3.000 | ชุด | 366.12 | 1,098.36 | 123.00 | 369.00 | 1,467.36 | |
| | - ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว | 3.000 | ชุด | 329.00 | 987.00 | 77.00 | 231.00 | 1,218.00 | |
| | - กระจกเงากระจกเงาเรียบปลี ขนาด 80x100 ซม. | 2.000 | ชุด | 538.00 | 1,076.00 | 72.00 | 144.00 | 1,220.00 | |
| | - กระจกเงากระจกเงาสีเรัจรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ | 1.000 | ชุด | 238.00 | 238.00 | 72.00 | 72.00 | 310.00 | |
| | - ชุดฝักบัว แบบติดตั้ง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน | 3.000 | ชุด | 338.00 | 1,014.00 | 72.00 | 216.00 | 1,230.00 | |
| | - ที่ใส่สบู่ (เซรามิก) | 3.000 | ชุด | 420.56 | 1,261.68 | 72.00 | 216.00 | 1,477.68 | |
| | - รวาวแขวนผ้า (สแตนเลส) | 3.000 | ชุด | 239.00 | 717.00 | 72.00 | 216.00 | 933.00 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) | 211.340 | ตร.ม. | 94.02 | 19,870.18 | 35.00 | 7,396.90 | 27,267.08 | |
| | - ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) | 294.100 | ตร.ม. | 83.88 | 24,669.10 | 31.00 | 9,117.10 | 33,786.20 | |
| | งานบันได,ราวกันตก | | | | | | | | |
| | - ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม. | 5.000 | แผ่น | 585.00 | 2,925.00 | 78.57 | 392.85 | 3,317.85 | |
| | - ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม. | 8.000 | แผ่น | 285.00 | 2,280.00 | 78.57 | 628.56 | 2,908.56 | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม. | 23.010 | กก. | 21.40 | 492.41 | 14.00 | 322.14 | 814.55 | |
| | - เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม. | 11.840 | กก. | 19.31 | 228.63 | 14.00 | 165.76 | 394.39 | |
| | - เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม. | 23.760 | กก. | 19.31 | 458.80 | 14.00 | 332.64 | 791.44 | |
| | - เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีธรรมชาติ | 2.600 | ม. | 233.33 | 606.65 | 14.00 | 36.40 | 643.05 | |
| | - กระดาษเทมเปอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy | 2.600 | ม. | 621.39 | 1,615.61 | 500.00 | 1,300.00 | 2,915.61 | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 มม. | 75.520 | กก. | 21.40 | 1,616.12 | 14.00 | 1,057.28 | 2,673.40 | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 มม. | 152.300 | กก. | 21.40 | 3,259.22 | 14.00 | 2,132.20 | 5,391.42 | |

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา | 15.680 | ตร.ม. | 139.12 | 2,181.40 | 36.00 | 564.48 | 2,745.88 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 95,709.79 | 486,895.32 | 4,689.14 | 187,522.02 | 674,417.34 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | | | | | | | |
| | งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System) | | | | | | | | |
| | - ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2" | 10.000 | เส้น | 218.69 | 2,186.90 | 164.00 | 1,640.00 | 3,826.90 | |
| | - ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1" | 6.000 | เส้น | 100.94 | 605.64 | 124.00 | 744.00 | 1,349.64 | |
| | - ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4" | 8.000 | เส้น | 64.49 | 515.92 | 164.00 | 1,312.00 | 1,827.92 | |
| | - ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 1,654.23 | 1,654.23 | 0.00 | 0.00 | 1,654.23 | |
| | - บอล (Ball Valve) Dia. 2" | 7.000 | ตัว | 995.00 | 6,965.00 | 51.00 | 357.00 | 7,322.00 | |
| | - บอล (Ball Valve) Dia. 1" | 4.000 | ตัว | 255.00 | 1,020.00 | 51.00 | 204.00 | 1,224.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กอกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2" | 13.000 | ตัว | 108.00 | 1,404.00 | 51.00 | 663.00 | 2,067.00 | |
| | - กอกสนาม Dia.1/2" | 3.000 | ตัว | 125.00 | 375.00 | 51.00 | 153.00 | 528.00 | |
| | - กอกกลางพื้น Dia.1/2" | 3.000 | ตัว | 198.00 | 594.00 | 51.00 | 153.00 | 747.00 | |
| | - บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 5,940.00 | 5,940.00 | 420.00 | 420.00 | 6,360.00 | |
| | - ฝังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 7,490.00 | 7,490.00 | 560.00 | 560.00 | 8,050.00 | |
| | งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System) | | | | | | | | |
| | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4" | 7.000 | เส้น | 813.08 | 5,691.56 | 412.00 | 2,884.00 | 8,575.56 | |
| | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3" | 33.000 | เส้น | 504.67 | 16,654.11 | 308.00 | 10,164.00 | 26,818.11 | |
| | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2" | 6.000 | เส้น | 218.69 | 1,312.14 | 164.00 | 984.00 | 2,296.14 | |
| | - ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 9,463.12 | 9,463.12 | 0.00 | 0.00 | 9,463.12 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม. | 30.000 | เมตร | 168.22 | 5,046.60 | 50.47 | 1,514.10 | 6,560.70 | |
| | - บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม. | 5.000 | บ่อ | 475.20 | 2,376.00 | 142.56 | 712.80 | 3,088.80 | |
| | - บอดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม. | 2.000 | บ่อ | 2,351.25 | 4,702.50 | 705.38 | 1,410.76 | 6,113.26 | |
| | - ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 มม. | 1.000 | บ่อ | 3,168.00 | 3,168.00 | 210.00 | 210.00 | 3,378.00 | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 4,933.70 | 4,933.70 | 986.74 | 986.74 | 5,920.44 | |
| | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม. | 4.000 | ต้น | 372.95 | 1,491.80 | 122.00 | 488.00 | 1,979.80 | |
| | - งานดินขุด | 3.550 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 642.55 | 642.55 | |
| | - ทรายหยาบบดอัดแน่น | .110 | ลบ.ม. | 492.50 | 54.17 | 112.00 | 12.32 | 66.49 | |
| | - งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 | .370 | ลบ.ม. | 1,770.92 | 655.24 | 421.00 | 155.77 | 811.01 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. | 5.390 | กก. | 21.60 | 116.42 | 4.90 | 26.41 | 142.83 | |

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. | 15.390 | กก. | 20.80 | 320.11 | 4.90 | 75.41 | 395.52 | |
| | - ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทหนา 3.2 มม. | 1.000 | ชุด | 2,772.00 | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.00 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น) | .470 | ตร.ม. | 168.62 | 79.25 | 104.00 | 48.88 | 128.13 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 44,864.67 | 87,587.41 | 5,615.95 | 26,521.74 | 114,109.15 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | แผงสวิตช์ย่อย (Load Center) | | | | | | | | |
| | - - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง | 1.000 | ชุด | 2,300.00 | 2,300.00 | 630.00 | 630.00 | 2,930.00 | |
| | - - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure | 5.000 | ชุด | 128.00 | 640.00 | 38.40 | 192.00 | 832.00 | |
| | - - ELCB. 1P,20 AT. w/ Enclosure | 5.000 | ชุด | 128.00 | 640.00 | 38.40 | 192.00 | 832.00 | |
| | - - ELCB. 1P,32 AT. w/ Enclosure | 1.000 | ชุด | 108.00 | 108.00 | 32.40 | 32.40 | 140.40 | |
| | - - Grounding System | 1.000 | L.S | 1,260.00 | 1,260.00 | 137.00 | 137.00 | 1,397.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 494.80 | 494.80 | 148.44 | 148.44 | 643.24 | |
| | สายไฟฟ้า (Cable) | | | | | | | | |
| | - สาย THW. 35 Sq.mm. | 44.000 | เมตร | 190.38 | 8,376.72 | 31.00 | 1,364.00 | 9,740.72 | |
| | - สาย THW. 10 Sq.mm. | 11.000 | เมตร | 52.46 | 577.06 | 16.00 | 176.00 | 753.06 | |
| | - สาย THW. 2.5 Sq.mm. | 322.000 | เมตร | 13.30 | 4,282.60 | 7.00 | 2,254.00 | 6,536.60 | |
| | - สาย THW. 1.5 Sq.mm. | 444.000 | เมตร | 8.72 | 3,871.68 | 5.00 | 2,220.00 | 6,091.68 | |
| | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 1,711.01 | 1,711.01 | 513.30 | 513.30 | 2,224.31 | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit) | | | | | | | | |
| | - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 226.000 | เมตร | 20.74 | 4,687.24 | 21.00 | 4,746.00 | 9,433.24 | |
| | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 468.61 | 468.61 | 0.00 | 0.00 | 468.61 | |
| | ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture) | | | | | | | | |
| | - ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture) | 4.000 | ชุด | 288.00 | 1,152.00 | 118.00 | 472.00 | 1,624.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 6.000 | ชุด | 459.00 | 2,754.00 | 118.00 | 708.00 | 3,462.00 | |
| | - โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 39.000 | ชุด | 299.00 | 11,661.00 | 118.00 | 4,602.00 | 16,263.00 | |
| | - โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 1.000 | ชุด | 1,990.00 | 1,990.00 | 154.00 | 154.00 | 2,144.00 | |
| | สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet) | | | | | | | | |
| | - สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา | 25.000 | จุด | 58.00 | 1,450.00 | 82.00 | 2,050.00 | 3,500.00 | |
| | - สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว พร้อมฝา | 2.000 | จุด | 88.00 | 176.00 | 92.00 | 184.00 | 360.00 | |
| | - ปลั๊กไฟคู่หัวไป แบบ Ground | 46.000 | จุด | 109.00 | 5,014.00 | 92.00 | 4,232.00 | 9,246.00 | |
| | - ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ | 6.000 | จุด | 123.00 | 738.00 | 118.00 | 708.00 | 1,446.00 | |
| | - ปลั๊กโทรทศน์ | 1.000 | จุด | 118.00 | 118.00 | 92.00 | 92.00 | 210.00 | |
| | - ปลั๊กโทรศัพท์ | 1.000 | จุด | 118.00 | 118.00 | 92.00 | 92.00 | 210.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กริ่งเสียง | 1.000 | จุด | 270.00 | 270.00 | 82.00 | 82.00 | 352.00 | |
| | - กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 2,365.20 | 2,365.20 | 709.56 | 709.56 | 3,074.76 | |
| | - ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม | 1.000 | จุด | 1,780.00 | 1,780.00 | 116.00 | 116.00 | 1,896.00 | |
| | - ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) | 1.000 | จุด | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 15,779.22 | 59,833.92 | 3,601.50 | 26,806.70 | 86,640.62 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 1,331,651.77 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอนุรักษ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ในเมืองก่อสร้าง ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานโยธาและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ระดับ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับถนน (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดซื้อพัสดุและสิ่งก่อสร้าง - แขวงทางหลวงนครราชสีมา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าจัดซื้อ | | | | | | | | |
| | Air conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 12,000 BTU | | รวม | | | | | 21,500.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

38,300.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันรวมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ในเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ดำเนินการประกวดราคาโดย คณะกรรมการจัดซื้อพัสดุหมายเลข 205 โดยมีผู้จัดซื้อพัสดุ - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | Air conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | | รวม | | | | | 16,800.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 38,300.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 38,300.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติศักดิ์ เครือศรี
19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | Air conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 12,000 BTU | 1.000 | ชุด | 21,500.00 | | 0.00 | | 21,500.00 | |
| | 1.1 Airconditionerขนาดไม่น้อยกว่า12,000BTU รวมค่าAir conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 12,000 BTU | - | - | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | |
| 2 | Air conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | 1.000 | ชุด | 16,800.00 | | 0.00 | | 16,800.00 | |
| | 2.1 Airconditionerขนาดไม่น้อยกว่า18,000BTU รวมค่าAir conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | - | - | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยความสะดวกระดับ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองวังหลวงหมายเลข 205 ต.อน โคน โคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมาที่ 1 ที่ กิ่งอำเภอโคกสูง นครราชสีมา (e-bidding) /
 หนองวังหลวงหมายเลข 205 ต.อน โคน โคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมาที่ 1 ที่ กิ่งอำเภอโคกสูง นครราชสีมา (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยความสะดวกระดับ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
 งบลงทุนโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ 205 ล้านบาท - งบลงทุนโครงการระดับ 2 / กรมทางหลวง
 งบลงทุนโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ 205 ล้านบาท - งบลงทุนโครงการระดับ 2 / กรมทางหลวง
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------------------|--|
| 1 | มาตรฐานน้ำประปา | 1.000 | ชุด | 3,600.00 | มาตรฐานน้ำประปา (จากการประปา) Dia. 2", Dia. 1" และ Dia. 1/2" |
| 2 | งานมอเตอร์ไฟฟ้า | 1.000 | ชุด | 2,392.00 | มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220V 15(45)A 50 Hz |
| 3 | งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง | 1.000 | ชุด | 0.00 | งานขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมปักเสาดัดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส 22,000V-380/200V 160 KVA. |
| 4 | งานทดสอบหาค่า | 1.000 | หลุม | 0.00 | มีผล Boring Log จากเขต |

หน่วย : บาท

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ งานมิเตอร์ไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชั้นงานการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชั้นงานการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 / กรมทางหลวง
 ที่หลวงหมายเลข 205 ตอน เติบใหญ่ - เขื่องานหลวงนครราชสีมา
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
 ใช้มิเตอร์ไฟเดิม

2. รายละเอียดการคำนวณ

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|---|----------|----------|
| 1 | มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220V 15(45)A 50 Hz | 2,392.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 2,392.00 | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 2,392.00 | |

หน่วย : บาท

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ งานทดสอบราคา ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมืองหลวงหมายเลข 205 ตอนคูแก้ว อำเภอคูแก้ว จังหวัดนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม. 232+286 ^{จุดตัด} _{คูน้ำ} /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน เคาแก้ว - แขวงทางหลวงนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มีผล Boring Log จากเขต

2. รายละเอียดการคำนวณ

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|-------|----------|
| 1 | Boring Log | 0.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |

หน่วย : บาท

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:29:27

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง | 1,331,651.77 | 1.3036 | 1,735,941.24 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,735,941.24 | |

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,466.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,735,941.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเป็นการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 L.T. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบทและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าจ้างต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| | เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินลงหน้จ่าย 15 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 10 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,735,941.24 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,466.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,735,941.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:31:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 |
| สถานที่ก่อสร้าง | งานก่อสร้างอุโมงค์ที่คู่คูยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับข้ามาญการพิเศษและอิมุมการระดับต้น (ระดับ 7-8) แนวทางหลวงบุรีรัมย์บุรีรัมย์ที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง |
| แบบเลขที่ | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แนวทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 L.T. ผลผลิต 1 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับข้ามาญการพิเศษและอิมุมการระดับต้น (ระดับ 7-8) แนวทางหลวงนครราชสีมา 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานแขวงหลวงหมายเลข 205 แขวงหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 19 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 |

กิตติศักดิ์ เครือศรี
(กิตติศักดิ์ เครือศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุติวัด สิงขรอาสน์
(ชุติวัด สิงขรอาสน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วงศ์วิศ ตันวัชรปรานี
(วงศ์วิศ ตันวัชรปรานี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณพล พระโคตร
(อรุณพล พระโคตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กาญจน์นัฐดา ศิรินิธิระกุล
(กาญจน์นัฐดา ศิรินิธิระกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ เครือศรี

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 |
| | งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 แห่ง |
| สถานที่ก่อสร้าง | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตำบลสีชะโนเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 แห่ง |
| | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวง |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 19 พฤศจิกายน 2568 |

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | Air conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 12,000 BTU | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | |
| 2 | Air conditioner ขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 38,300.00 | |

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นครราชสีมา 1 แห่ง | | |
| แบบเลขที่ | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แคว้นทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ในที่ กม. 232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยมีผู้ประกอบการคือผู้พรอนิส (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นครราชสีมา 1 แห่ง | ในท้องที่ | เมืองนครราชสีมา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แคว้นทางหลวงนครราชสีมา | ประเภทโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวง |
| แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 19 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 พฤศจิกายน 2568 | |

กิตติศักดิ์ เครือศรี

(กิตติศักดิ์ เครือศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุติวัด สิงขรอาสา
(ชุติวัด สิงขรอาสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วงศ์วิริศ ต้นวัชรปราณี

(วงศ์วิริศ ต้นวัชรปราณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล พระโคตร

(อรรถพล พระโคตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กาญจน์นัฐดา ศิรินิธิธีระกุล

กิตติศักดิ์ เครือศรี

19 พฤศจิกายน 2568 18:31:22

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 |
| งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 แห่ง | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคนน โคนงาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1-4 ที่ กม.232+286 LT. สลเสิต 1 แห่ง โดยมีผู้ประกอบการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 แห่ง |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคนน โคนงาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 19 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 |

(กาญจนรัฐดา ศิริมีธีระกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน เดกทราย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ท.กม.232+286 L.I. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลขพิเศษวิทยสิริยศที่ 2 แขวงทางหลวงนครราชสีมา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หน่วย : บาท |
|----------|--|--------------|-------------|
| 1 | งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 1,735,941.24 บาท | 1,735,941.24 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 38,300.00 | |
| 3 | งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | 5,992.00 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบเลขที่ | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 พ.ท.กม.232+286 L.I. - ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ทางหลวงชนบทของจังหวัดนครราชสีมา | | |
| แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 พฤศจิกายน 2568 | |

| | | |
|--|----------|--------------|
| สรุป | ราคากลาง | 1,780,233.24 |
| ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์ | | |

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมด้านวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 |
| งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 |
| แบบเลขที่ | ในเบื้องต้น เมืองนครราชสีมา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมา |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 |



ชุติวัด สิงขรอาสน์
(ชุติวัด สิงขรอาสน์)
กรมการกำหนดราคากลาง

วงศ์วิศ ตันวัชรปราณี
(วงศ์วิศ ตันวัชรปราณี)
กรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล พระโคตร
(อรรถพล พระโคตร)
กรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ เครือศรี
(กิตติศักดิ์ เครือศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 |
| สถานที่ก่อสร้าง | งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับขานาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง |
| แบบเลขที่ | ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคนง-โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับขานาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคนง-โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมา |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 |

กาญจนาฐิตา ศิรินิธิธีระกุล
(กาญจนาฐิตา ศิรินิธิธีระกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ ▲

| | | |
|----|---------------|--|
| A4 | เลขที่โครงการ | 68119115132 |
| A5 | ชื่อโครงการ | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคนสวย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+286 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |

เอกสารราคากลาง

* จัดทำ Template เอกสารราคากลางในระบบ จัดทำ ไม่จัดทำ

| รายการ | ไฟล์แนบ |
|--|---|
| 1 * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) | 1398114_01.pdf (70.68 KB) <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 * แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4,ปร.5,ปร.6) | 1398114_02.pdf (1.24 MB) <input checked="" type="checkbox"/> |

เอกสารราคากลาง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

| | | |
|----|--------------------------|----------------------------|
| B1 | * หน่วยงานเจ้าของโครงการ | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
| B2 | วงเงินที่ได้รับการจัดสรร | 1,788,000.00 บาท |

ลักษณะงานและราคากลาง

| รายการพิจารณา | ข้อมูล | สถานะ |
|--|--------------|--|
| รายการพิจารณาที่ 1 | 1,780,233.24 | คำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.1 * งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคนสวย - แขวงทางหลวงนครราชสีมา | | <input checked="" type="checkbox"/> |

ราคากลาง

| | | | |
|----|--------------------------------|------------|---|
| C1 | * วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ | 19/11/2568 | ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดตปปปป) |
| C2 | เป็นเงิน | | 1,780,233.24 บาท |

หมายเหตุ รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบได้แก่ " , ' , . # , \$, & , / , \ , ; , : , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

-