



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ 1-2 พ.ย. 2568

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพนี้อย่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540 วงเงิน 38,765,200.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 38,160,584.98 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป



(นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายปกรณ์ ศรีบานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

๒



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ 255 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โปธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โปธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

E-mail / Fax / โทรสารอิเล็กทรอนิกส์	3327
เลขที่	๓๕๖๗
วันที่	- ๓๓ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา	๐๕.๐๕

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กลุ่มศึกษาวางแผน โทร 24107, 24113

ที่ สป.1/น/ ๖๖๐4 วันที่ 31 ต.ค. 2568

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ผส.ทล.10 , ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 3

ตามบันทึก สำนักงานทางหลวงที่ 10 ที่ สทล.10.2/1475 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เสนอแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทางงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขาง - โพนีกลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540 วงเงินงบประมาณ 38,765,200 บาท นั้น

สำนักอำนวยการความปลอดภัย ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางสำนักฯ ขอยกเลิกบันทึกเลขที่ สป.1/น./5468 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2568 มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการความปลอดภัย

ที่ สทล.๑๐.๑/ ๒๑๑๑ - - ๓ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๓

วพ.ทล.๑๐, วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, คุณปราณี ลินประ

- เพื่อทราบการแก้ไขแผนรายประมาณการ ตามบันทึก สทล.๑๐ ที่ สทล.๑๐.๑/๑๐๘๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องจาก

สร. ขอแก้ไข กม. ดำเนินการ
- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

๑๕๕-๒๑๑๗ ๖๘
ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 31/10/๖๘ ผู้ส่ง: นกทส.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	
/หน่วยงานจ้างของโครงการ	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง	
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	38,765,200.00 บาท	
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)	
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 พ.ย. 2568	เป็นเงิน 38,160,584.98 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตาม เอกสารประกอบรายการคำนวณแผนรายประมาณการ จำนวน 1 ชุด	
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
1 นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์	ประธานกรรมการ	
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ		
2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร	กรรมการ	
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
3 นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์	กรรมการ	
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
4 นายพีรพงศ์ ใจพุดซา	กรรมการ	
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5 นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่	กรรมการ	
นายช่างโยธาชำนาญงาน		

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
ทางหลวงหมายเลข	304	
ตอน	ดอนขวาง - โท้งกลาง ตอน 2	
กม.ดำเนินการ	ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540	
ผลผลิต	1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)	

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	19,894,801.40	บาท
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	11,161,416.19	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ	480,000.00	บาท

2. Factor F

Factor F	(งานก่อสร้างทาง)	ค่างาน(ทุน)	Factor F
	1.2183	30,000,000	1.2191
		40,000,000	1.2119
Factor F	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	ค่างาน(ทุน)	Factor F
		30,000,000	1.2111
		35,000,000	1.2056

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

Factor F	(ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000
----------	------------------------------------	--------

3. Factor Fn

Factor Fn	1.2183	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	-	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

รหัสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนคูม 0502 ตอน ตอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2
 กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540
 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย		กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		ราคา/หน่วย	x Fn	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	240	126.66	30,398.40	1.2183	154.3099	154.31	37,034.40	
2	REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC MARKINGS	SQ.M.	100	15.06	1,506.00	1.2183	18.3476	18.35	1,895.00	
3	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	9,500	1.74	16,530.00	1.2183	2.1198	2.12	20,140.00	
4	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,600	46.41	259,896.00	1.2183	56.5413	56.54	316,624.00	
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	1,600	51.05	81,680.00	1.2183	62.1942	62.19	99,504.00	
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	3,890	188.63	733,770.70	1.2183	229.8079	229.81	893,960.90	
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	100	159.25	15,925.00	1.2183	194.0143	194.01	19,401.00	
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	1,300	188.63	245,219.00	1.2183	229.8079	229.81	298,753.00	
9	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	1,175	417.66	490,750.50	1.2183	508.8352	508.83	597,875.25	
10	SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	1,525	528.86	806,511.50	1.2183	644.3101	644.31	982,572.75	

16

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุรินทร์)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญเสด็จ)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

"เอกสาร ๓"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย		เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		Fn	x Fn	
11	PRIME COAT	SQ.M.	9,715	31.19	303,010.85	1.2183	37.9988	38.00	369,170.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.60-70)	SQ.M.	9,715	244.82	2,378,426.30	1.2183	298.2642	298.26	2,897,595.90
13	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	650	82.50	53,625.00	1.2183	100.5098	100.51	65,331.50
14	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	3,425	11.04	37,812.00	1.2183	13.4500	13.45	46,066.25
15	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, $0 < w \leq 23$ M.	SQ.M.	10,365	766.20	7,941,663.00	1.2183	933.4615	933.46	9,675,312.90
16	CONTRACTION JOINT	M.	1,060	328.47	348,178.20	1.2183	400.1750	400.17	424,180.20
17	LONGITUDINAL JOINT	M.	3,625	103.47	375,078.75	1.2183	126.0575	126.06	456,967.50
18	DUMMY JOINT	M.	620	43.88	27,205.60	1.2183	53.4590	53.46	33,145.20
19	EDGE JOINT	M.	180	40.22	7,239.60	1.2183	49.0000	49.00	8,820.00
20	PRECAST BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE [1.50x1.50]	M.	615	14,521.15	8,930,507.25	1.2044	17,489.2731	17,489.27	10,755,901.05

รหัสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนชุม 0502 ตอน คอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

16.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)



ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)



ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)



ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย		กำหนดราคากลาง (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		x Fc	เป็นเงิน	
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M CLASS 2	M.	20	1,408.97	28,179.40	1.2183	1,716.5482	1,716.55	34,331.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M CLASS 2	M.	45	3,000.21	135,009.45	1.2183	3,655.1558	3,655.15	164,481.75
23	R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL GRATING	EACH	3	32,364.48	97,093.44	1.2183	39,429.6460	39,429.64	118,288.92
24	R.C. MANHOLE TYPE I FOR SINGLE BOX CULVERT SIZE 1-[1.50 x 1.50] WITH R.C. COVER	EACH	33	45,240.62	1,492,940.46	1.2044	54,487.8027	54,487.80	1,798,097.40
25	R.C. MANHOLE TYPE F FOR BOX CULVERT CLOSE TYPE WITH STEEL GRATING	EACH	15	47,991.59	719,873.85	1.2044	57,801.0710	57,801.07	867,016.05
26	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	50	1,734.65	86,732.50	1.2183	2,113.3241	2,113.32	105,666.00
27	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 1 - [1.50 x 1.50] (WING WALL)	EACH	1	18,094.63	18,094.63	1.2044	21,793.1724	21,793.17	21,793.17
28	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	1,660	293.66	484,539.00	1.2183	357.7660	357.76	590,304.00
29	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL	M.	360	1,053.61	379,299.60	1.2183	1,283.6131	1,283.61	462,099.60
30	RETAINING WALL TYPE 2A	M.	125	3,806.16	475,770.00	1.2183	4,637.0447	4,637.04	579,630.00

รหัสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนคู่ม 0502 ตอน ตอนขวาง - โท้งกลาง ตอน 2

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รศ.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจทุตธา)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

"เอกสาร ๓"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กัณฑ์ราคากลาง (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน				
31	BARRIER CURB AND GUTTER	M.	200	617.97	123,594.00	1.2183	752.8729	752.87	150,574.00
32	MOUNTABLE CURB AND GUTTER	M.	480	619.68	297,446.40	1.2183	754.9561	754.96	362,380.80
33	R.C. SLAB 6 CM. THICK	SQ.M.	2,160	207.06	447,249.60	1.2183	252.2612	252.26	544,881.60
34	W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS I TYPE II	M.	400	1,468.54	587,416.00	1.2183	1,789.1223	1,789.12	715,648.00
35	RELOCATION OF EXISTING OVERHANG TRAFFIC SIGN	EACH	1	24,231.76	24,231.76	1.2183	29,521.5532	29,521.55	29,521.55
36	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE	EACH	16	34,141.44	546,263.04	1.2183	41,594.5164	41,594.52	665,512.32
37	SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT-OFF	EACH	18	18,944.09	340,993.62	1.2183	23,079.5848	23,079.58	415,432.44
38	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET)	EACH	3	22,416.06	67,248.18	1.2183	27,309.4859	27,309.48	81,928.44
39	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (DOUBLE BRACKET)	EACH	1	1,316,871.06	1,316,871.06	1.2183	1,604,344.0124	1,604,344.01	1,604,344.01
40	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง (2 หม้อแปลง)	L.S.	1	480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00

16.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ท.ล.10.2)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

"เอกสาร ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

รหัสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนคูม 0502 ตอน ตอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน				
41	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	820	304.02	249,296.40	1.2183	370.3876	370.39	303,719.80
42	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	30	304.02	9,120.60	1.2183	370.3876	370.39	11,111.70
43	CURB MARKING	SQ.M.	300	94.26	28,278.00	1.2183	114.8370	114.84	34,452.00
44	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	15,742.95	15,742.95	1.2183	19,179.6360	19,179.63	19,179.63
				คำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง	19,894,801.40			ราคากลาง	
				คำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	11,161,416.19			งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	38,160,584.98
				คำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	31,056,217.59				

คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง

พ.ศ.10 เห็นชอบ

ตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง

เสนอใบวงเงิน 38,160,584.98 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2568



(นายปวิชย์ บุรสุมบูรณ์) 12 พ.ย. 2568

พ.ศ.10

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (จส.พ.ล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสุมบูรณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จว.พ.ล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)



ลงนาม.....กรรมการ (จผ.พ.ล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพูดชา)



ลงนาม.....กรรมการ (จว.พ.ล.10)

(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์)



ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT เป็นเงิน หนึ่งร้อยห้าสิบสามสิบเอ็ดตารางคี่ ต่อหน่วย	SQ.M.	240	154.31	37,034.40
2	REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC MARKINGS เป็นเงิน สิบแปดบาทสามสิบห้าตารางคี่ ต่อหน่วย	SQ.M.	100	18.35	1,835.00
3	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน สิบสองบาทสิบสองตารางคี่ ต่อหน่วย	SQ.M.	9,500	2.12	20,140.00
4	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบหกบาทห้าสิบสี่ตารางคี่ ต่อหน่วย	CU.M.	5,600	56.54	316,624.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบสองบาทสิบเก้าตารางคี่ ต่อหน่วย	CU.M.	1,600	62.19	99,504.00

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)
 (นายสุชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)
 (นายพิรพงศ์ ใจตุตธา)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รล.ทล.10.2)
 (นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรัมย์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)
 (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
 (นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ตอนขวาง - โปธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนึ่งสื่อ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
6	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน สองร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	3,890	229.81	893,960.90
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND เป็นเงิน หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	100	194.01	19,401.00
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน สองร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,300	229.81	298,753.00
9	SELECTED MATERIAL A เป็นเงิน ห้าร้อยแปดบาทแปดสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,175	508.83	597,875.25
10	SOIL CEMENT SUBBASE เป็นเงิน หกร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,525	644.31	982,572.75

6.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รศ.พล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรณบุรณ์)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.พ.ล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)



ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ จิมใหม่)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.พ.ล.10)

(นายวิศิษฐ์ บุญสมจิตร)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.พ.ล.10)

(นายพิรพงศ์ ไชยุดชา)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนคึม 0502 ตอน ตอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
11	PRIME COAT เป็นเงิน สานลึบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	9,715	38.00	369,170.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.60-70) เป็นเงิน ส่องรอยแก้ไขแบบบาศิ่ลึบหกสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	9,715	298.26	2,897,595.90
13	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT เป็นเงิน หนึ่งร้อยบาทห้าสิบลึงต่อสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	650	100.51	65,331.50
14	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK เป็นเงิน ลึบสามบาทสี่สิบลึงต่อสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	3,425	13.45	46,066.25
15	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK , 0 < W ≤ 23 M. เป็นเงิน ใ้กร้อยสามลึงสามบาทสี่สิบลึงต่อสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	10,365	933.46	9,675,312.90

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รต.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรณบุรีรัมย์)

ลงนาม.....กรรมการ (วว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญถมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (วณ.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ โจทยุตตา)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รต.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรณบุรีรัมย์)

ลงนาม.....กรรมการ (จบ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ อิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควมคม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตันหนึ่งสื่อ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
16	CONTRACTION JOINT เป็นเงิน สร้อยบาทสี่เหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยม ต่อหน่วย	M.	1,060	400.17	424,180.20
17	LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน หนึ่งร้อยสี่เหลี่ยมทศกษตงค์ ต่อหน่วย	M.	3,625	126.06	456,967.50
18	DUMMY JOINT เป็นเงิน ทำลิบสามบาทสี่เหลี่ยมทศกษตงค์ ต่อหน่วย	M.	620	53.46	33,145.20
19	EDGE JOINT เป็นเงิน สี่เหลี่ยมทศกษตงค์ ต่อหน่วย	M.	180	49.00	8,820.00
20	PRECAST BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE [1.50x1.50] เป็นเงิน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	615	17,489.27	10,755,901.05

16.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รศ.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรณบุรณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จว.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จว.ทล.10)

(นายสุวิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (จว.ทล.10)

(นายพิรพงษ์ โฉมดี)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ จิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และภาษีใด ๆ ไร่ด้วยแล้ว)
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ตอนขวาง - โปธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M CLASS 2 เป็นเงิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	20	1,716.55	34,331.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M CLASS 2 เป็นเงิน สามพันหกร้อยห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	45	3,655.15	164,481.75
23	R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL GRATING เป็นเงิน สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	3	39,429.64	118,288.92
24	R.C. MANHOLE TYPE I FOR SINGLE BOX CULVERT SIZE 1-[1.50 x 1.50] WITH R.C. COVER เป็นเงิน ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	33	54,487.80	1,798,097.40
25	R.C. MANHOLE TYPE F FOR BOX CULVERT CLOSE TYPE WITH STEEL GRATING เป็นเงิน ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	15	57,801.07	867,016.05

16.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ต.ท.10.2)
 (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)
 (นายสุชาติชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)
 (นายธีรวัฒน์ ทิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)
 (นายพีรพงศ์ ใจพูดชา)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
 (นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
26	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน สองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	M.	50	2,113.32	105,666.00
27	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 1 - [1.50 x 1.50] (WING WALL) เป็นเงิน สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	1	21,793.17	21,793.17
28	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1,650	357.76	590,304.00
29	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL เป็นเงิน หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	360	1,283.61	462,099.60
30	RETAINING WALL TYPE 2A เป็นเงิน สี่พันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์ ต่อหน่วย	M.	125	4,637.04	579,630.00

16.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ท.ล.10.2)
(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)
(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)
(นายพีรพงศ์ ใจตตะ)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
(นายสมศักดิ์ จิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
31	BARRIER CURB AND GUTTER เป็นเงิน เจ็ตร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	200	752.87	150,574.00
32	MOUNTABLE CURB AND GUTTER เป็นเงิน เจ็ตร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	M.	480	754.96	362,380.80
33	R.C. SLAB 6 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	2160	252.26	544,881.60
34	W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS I TYPE II เป็นเงิน หนึ่งพันเจ็ตร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	M.	400	1,789.12	715,648.00
35	RELOCATION OF EXISTING OVERHANG TRAFFIC SIGN	EACH	1	29,521.55	29,521.55

16.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ ประสมบุญ)



ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)



ลงนาม.....กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

(นายพิรพงศ์ โจ้พุดซา)



ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ สิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โปธิ์กลาง ตอน 2

ระหว่าง กม.292+850 - กม.293+540

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
41	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	820	370.39	303,719.80
42	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	30	370.39	11,111.70
43	CURB MARKING เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	300	114.84	34,452.00
44	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1	19,179.63	19,179.63
					38,160,584.98

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(สามสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.พ.ล.10.2)
(นายเชยวิทย์ บุรณบุตรณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.พ.ล.10)
(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.พ.ล.10)
(นายสุชีชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (จ.พ.ล.10)
(นายพีรพงศ์ โจพฤชา)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)