

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-
หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.296+207-กม.296+687 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.296+207-กม.296+687 ปริมาณงาน
1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,790,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้าง U-TURN พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 9,644,226.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 จูดี งามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จูดีศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ศักดิ์ถิ่นถน จรรยาสุจริต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

พ.อ.

(นายพงษ์ศักดิ์ อจลา)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ

19 พฤศจิกายน 2568 14:02:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกคา-
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ กม.296+207-กม.296+687 บริเวณงาน 1 แยก ดงวิทยุประภตคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 1 | 1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER TYPE II | ม. | 494.000 | 253.71 | 125,332.74 | 1.3409 | 340.19 | 168,058.67 |
| 2 | 2. EARTH EXCAVATION | ลบ.ม. | 309.000 | 46.41 | 14,340.69 | 1.3409 | 62.23 | 19,229.43 |
| 3 | 3. EARTH EMBANKMENT | ลบ.ม. | 4,442.000 | 132.63 | 589,142.46 | 1.3409 | 177.84 | 789,981.12 |
| 4 | 4. SELECTED MATERIAL "A" | ลบ.ม. | 466.000 | 214.97 | 100,176.02 | 1.3409 | 288.25 | 134,326.02 |
| 5 | 5. SOIL AGGREGATE SUBBASE | ลบ.ม. | 454.000 | 279.64 | 126,956.56 | 1.3409 | 374.96 | 170,236.05 |
| 6 | 6. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE | ลบ.ม. | 597.000 | 795.85 | 475,122.45 | 1.3409 | 1,067.15 | 637,091.69 |
| 7 | 7. PRIME COAT (EAP) | ตร.ม. | 3,220.000 | 31.50 | 101,430.00 | 1.3409 | 42.23 | 136,007.48 |
| 8 | 8. TACK COAT | ตร.ม. | 3,220.000 | 12.59 | 40,539.80 | 1.3409 | 16.88 | 54,359.81 |
| 9 | 9. ASPHALT CONCRETE BASE COURSE 8 CM. THICK | ตร.ม. | 3,220.000 | 436.79 | 1,406,463.80 | 1.3409 | 585.69 | 1,885,927.30 |
| 10 | 10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 3,220.000 | 285.59 | 919,599.80 | 1.3409 | 382.94 | 1,233,091.37 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานช่างหนักทางหลวง รับปรุงทางหลวง งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเดา-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค 296+207-กม.296+687 บริเวณกม. 1 แห่ง ต.วิชัยประจักษ์วราดอ.เคอ.พรอนันต์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 11 | 11. EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERT AT STA. 283 +075 SIZE 2 - (1.00x1.50) | ม. | 6.000 | 22,191.91 | 133,151.46 | 1.2637 | 28,043.91 | 168,263.50 |
| 12 | 12. R.C. HEAD WALL FOR BOX CULVERT SIZE 1.00x1.50 m. | แท่ง | 2.000 | 16,157.04 | 32,314.08 | 1.2637 | 20,417.65 | 40,835.30 |
| 13 | 13. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A | ม. | 72.000 | 1,378.17 | 99,228.24 | 1.3409 | 1,847.98 | 133,055.14 |
| 14 | 14. CONCRETE BARRIER TYPE I | ม. | 88.000 | 1,798.93 | 158,305.84 | 1.3409 | 2,412.18 | 212,272.30 |
| 15 | 15. BARRIER CURB AND GUTTER | ม. | 780.000 | 685.22 | 534,471.60 | 1.3409 | 918.81 | 716,672.96 |
| 16 | 16. CONCRETE SLAB 6 CM. | ตร.ม. | 552.000 | 220.45 | 121,688.40 | 1.3409 | 295.60 | 163,171.97 |
| 17 | 17. SIGN PLATE | ตร.ม. | 23.000 | 5,771.35 | 132,741.05 | 1.3409 | 7,738.80 | 177,992.47 |
| 18 | 18. R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M. | ม. | 47.000 | 464.14 | 21,814.58 | 1.3409 | 622.36 | 29,251.17 |
| 19 | 19. ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF | ต้น | 36.000 | 32,324.13 | 1,163,668.68 | 1.3409 | 43,343.42 | 1,560,363.33 |

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนเศรษฐ์

19 พฤศจิกายน 2568 14:02:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรางงานปรับปรุงทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเตา-ทนวนงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รหัสรายการ กม.296+207-กม.296+687 ปริมาณงาน 1 แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|---------------------|
| 20 | 20. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF | ต้น | 14.000 | 42,833.12 | 599,663.68 | 1.3409 | 57,434.93 | 804,089.02 | |
| 21 | 21. FLASHING SIGNALS | ต้น | 2.000 | 18,500.00 | 37,000.00 | 1.3409 | 24,806.65 | 49,613.30 | |
| 22 | 22. CURB MARKINGS | ตร.ม. | 70.000 | 45.00 | 3,150.00 | 1.3409 | 60.34 | 4,223.83 | |
| 23 | 23. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) | ตร.ม. | 107.000 | 297.60 | 31,843.20 | 1.3409 | 399.05 | 42,698.54 | |
| 24 | 24. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) | ตร.ม. | 133.000 | 297.60 | 39,580.80 | 1.3409 | 399.05 | 53,073.89 | |
| 25 | 25. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | เหมาจ่าย | 1.000 | 15,169.72 | 15,169.72 | 1.3409 | 20,341.07 | 20,341.07 | |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | | 9,644,226.73 |

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธนาศ

19 พฤศจิกายน 2568 14:02:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการงานปรับปรุงทางหลวง งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเค้า-

หลักการยทกสับ ระหวาง กม.296+207-กม.296+687 ปริมาณงาน 1 แทง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แหวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต

19 พฤศจิกายน 2568 14:02:12

