

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700

 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง

 กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

 ผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

.....
 โดยสังเขป จ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700

 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 19,973,556.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมโภช โอทาทะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
- 7.2 จักรารุณี เตโช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ฐปนันท พรสิริโชติรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12 รก.ชค.ทล.12
- 7.4 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.5 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.6 เขาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100
 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	1.000	9,600.00	9,600.00	1.2787	12,275.52	12,275.52
2	2. REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	EACH	14.000	1,546.67	21,653.38	1.2787	1,977.72	27,688.17
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,724.000	3.70	21,178.80	1.2787	4.73	27,081.33
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,908.000	49.67	94,770.36	1.2787	63.51	121,182.85
5	5. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	2,520.000	54.64	137,692.80	1.2787	69.86	176,067.78
6	6. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	990.000	54.64	54,093.60	1.2787	69.86	69,169.48
7	7. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,495.000	669.95	1,671,525.25	1.2787	856.66	2,137,379.33
8	8. EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	179.000	119.18	21,333.22	1.2787	152.39	27,278.78
9	9. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	920.000	598.86	550,951.20	1.2787	765.76	704,501.29
10	10. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	828.000	1,145.91	948,813.48	1.2787	1,465.27	1,213,247.79
11	11. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	3,626.000	88.10	319,450.60	1.2787	112.65	408,481.48

สมโภช โอทาคะ

20 พฤศจิกายน 2568 11:43:19

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100
 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณภาพวัสดุ (หินฝุ่น)	ลบ.ม.	96.000	507.02	48,673.92	1.2787	648.32	62,239.34
13	13. PRIME COAT	ตร.ม.	8,102.000	28.18	228,314.36	1.2787	36.03	291,945.57
14	14. TACK COAT	ตร.ม.	7,943.000	12.51	99,366.93	1.2787	15.99	127,060.49
15	15. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,357.89	47,157.80	1.2787	3,015.03	60,300.67
16	16. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,102.000	286.39	2,320,331.78	1.2787	366.20	2,967,008.24
17	17. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	7,943.000	334.31	2,655,424.33	1.2787	427.48	3,395,491.09
18	18. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	ม.	33.000	1,173.98	38,741.34	1.2787	1,501.16	49,538.55
19	19. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	30.000	3,751.23	112,536.90	1.2787	4,796.69	143,900.93
20	20. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	ม.	630.000	3,101.23	1,953,774.90	1.2787	3,965.54	2,498,291.96
21	21. CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	396.000	693.43	274,598.28	1.2787	886.68	351,128.82

สมโภช โอทาคะ

20 พฤศจิกายน 2568 11:43:19

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100
 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.00 M. WITH STEEL COVER	EACH	42.000	25,618.15	1,075,962.30	1.2787	32,757.92	1,375,832.99
23	23. MEDIAN DROP INLET TYPE A	EACH	3.000	8,162.34	24,487.02	1.2787	10,437.18	31,311.55
24	24. STEEL GRATING	EACH	3.000	107.59	322.77	1.2787	137.57	412.72
25	25. R.C. U-DITCH TYPE D	ม.	120.000	2,563.82	307,658.40	1.2787	3,278.35	393,402.79
26	26. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,593.000	352.75	561,930.75	1.2787	451.06	718,540.85
27	27. R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	350.000	521.19	182,416.50	1.2787	666.44	233,255.97
28	28. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	12.000	35,275.38	423,304.56	1.2787	45,106.62	541,279.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100
 ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	29. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	6.000	45,558.77	273,352.62	1.2787	58,255.99	349,535.99
30	30. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	660.000	301.00	198,660.00	1.2787	384.88	254,026.54
31	31. CURB MARKINGS	ตร.ม.	195.000	56.34	10,986.30	1.2787	72.04	14,048.18
32	32. BUS STOP SHELTER TYPE B (R.C. & STEEL)	EACH	1.000	115,147.18	115,147.18	1.2787	147,238.69	147,238.69
33	33. R.C. V-GUTTER	ม.	630.000	840.26	529,363.80	1.2787	1,074.44	676,897.49
34	34. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	98,939.00	98,939.00	1.2787	126,513.29	126,513.29
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							240,000.00
รวมราคากลาง								19,973,556.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100
ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100
ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.12+154 - กม.12+631 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.477 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง



สมโภช โอทาทะ
(สมโภช โอทาทะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักราวุฒิ เตโช
(จักราวุฒิ เตโช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐปนันท พรสิริโชติรัตน์
(ฐปนันท พรสิริโชติรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจุล
(เขาวลิต นาประจุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์
(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมโภช โอทาทะ

20 พฤศจิกายน 2568