



# บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๖
เลขที่รับ ๑๕๐๗๖
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘
ลงวันที่ ๐๗/๑๕
เวลา

ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร. ๐-๕๒๑-๑๖๗๓-๓๐-๑๘  
 ที่ สทล.๖ ขท.เลขที่ ๑.๑/พ.๑/๒๗๕๕ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘  
 เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑) เรียน ผส.ทล.๖

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ ที่ สทล.๖ ขท.เลขที่ ๑.๑/จ.๑/๕๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ไร่ทาม-วังแคน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐-กม.๘+๗๓๕ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และฯฯ ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

อนึ่ง งานดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางในกรณีวงเงินเกินที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงได้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๒) ผส.ทล.๖, ผอ.สทล.๖  
 -ทรงส่งตรวจตาม ทม๑ ต่อไป  
  
 (นายทวีศักดิ์ รุจิกรยาววัฒน์)  
 ผส.ทล.๖  
 ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘

๒๐  
 (นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)  
 ผอ.ขท.เลขที่ ๑  
 ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘  
 ที่ สทล.๖.๑/สทล.๖  
 ๑๒) ผส.ทล.๖  
 -อนุมัติ  
 -ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๑๓) ผส.ทล.๖  
 -ได้ตรวจส่ง ผอ.สทล.๖  
 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิกรยาววัฒน์)  
 ผส.ทล.๖  
 ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘

(นายอนุศักดิ์ ชิวสา)  
 รบ.ทล.๖  
 ผอ.สทล.๖  
 ผอ.สทล.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน  
ไร่ทาม-วังแคน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000-กม.8+735 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไร่ทาม-  
วังแคน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000-กม.8+735 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป ยกระดับคันทาง 2 ช่องจราจร กว้าง 3.50 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.  
พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ สะพาน เปลี่ยนขนาดท่อและวางท่อเพิ่ม  
ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภัยและสี่เทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 18,845,518.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 รุติ งามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทนงค์ศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 รุติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ปรึกษางานฟื้นฟูทางหลวง 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไร่พาม-วังแค่น ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000-กม.8+735 LT., RT. ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 1 แห่ง ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	11,760.000	1.74	20,462.40	1.2819	2.23	26,230.75
2	2. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	6,255.000	15.64	97,828.20	1.2819	20.04	125,405.96
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,300.000	46.41	153,153.00	1.2819	59.49	196,326.83
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	11,982.000	132.63	1,589,172.66	1.2819	170.01	2,037,160.43
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	1,033.000	214.97	222,064.01	1.2819	275.57	284,663.85
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,012.000	279.64	282,995.68	1.2819	358.47	362,772.16
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,308.000	595.51	778,927.08	1.2819	763.38	998,506.62
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	6,405.000	34.75	222,573.75	1.2819	44.54	285,317.29
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	6,405.000	12.60	80,703.00	1.2819	16.15	103,453.17
10	10. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	6,405.000	284.86	1,824,528.30	1.2819	365.16	2,338,862.82
11	11. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	6,405.000	285.18	1,826,577.90	1.2819	365.57	2,341,490.21

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธนาศ

19 พฤศจิกายน 2568 16:53:00

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง 2249 ตอน ไรทาม-วังแดน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000-กม.8+735 LT., RT. ปริมาณงาน**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. NON WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g./sq.m.)	ตร.ม.	260.000	114.69	29,819.40	1.2819	147.02	38,225.48
13	13. ROCK SIZE 3/8"- 3/4" SIZE FOR HORIZONTAL SUBDRAIN	ลบ.ม.	20.000	859.39	17,187.80	1.2819	1,101.65	22,033.04
14	14. ท่อ PVC PERFORATED PIPE DIA. 2.5" เจาะรูพรุน ทุ้มด้วย Geotextile L=1.00 M. @ 1.00 m. ที่ Toe ด้านหนึ่งของกำแพงเสริมกำลังดิน	ม.	120.000	113.74	13,648.80	1.2819	145.80	17,496.39
15	15. GALVANIZES 10 X 12 CM. MESH Gabions Size 2.00x1.00x1.00 M.	กล่อง	60.000	1,608.08	96,484.80	1.2819	2,061.39	123,683.86
16	16. GALVANIZES 10 X 12 CM. MESH Gabions Size 2.00x1.00x0.50 M.	กล่อง	40.000	1,024.08	40,963.20	1.2819	1,312.76	52,510.72
17	17. ROCK - FILLED GABIONS	ลบ.ม.	160.000	695.96	111,353.60	1.2819	892.15	142,744.17
18	18. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.8+356 สะพานขนาดพ =12 ม. Span (1x10+1x10+1x10)	ม.	30.000	109,953.01	3,298,590.30	1.2362	135,923.91	4,077,717.32
19	19. BRIDGE APPROACH SLAB	ตร.ม.	240.000	2,668.39	640,413.60	1.2362	3,298.66	791,679.29

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธเนศ

19 พฤศจิกายน 2568 16:53:00

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงานฟื้นฟูทางหลวง 2249 ตอน ไร่พาม-วังแดน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000-กม.8+735 LT., RT. ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. CONCRETE SLOPE PROTECTION (DWG.SP-301 2015 REVISION)	ตร.ม.	700.000	636.12	445,284.00	1.2362	786.37	550,460.08
21	21. R.C.BOX CULVERT ขนาด 2- (1.50x1.50)	ม.	45.000	19,414.97	873,673.65	1.2362	24,000.78	1,080,035.36
22	22. R.C. HEAD WALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-1.50x1.50 m. (One Side)	แผง	6.000	29,219.96	175,319.76	1.2362	36,121.71	216,730.28
23	23. NEW R.C. PIPE CULVERT ขนาด Dia. 0.80 ม. Class II	ม.	10.000	2,796.31	27,963.10	1.2819	3,584.58	35,845.89
24	24. NEW R.C. PIPE CULVERT ขนาด Dia. 1.20 ม. Class II	ม.	16.000	6,483.58	103,737.28	1.2819	8,311.30	132,980.81
25	25. R.C. MANHOLE TYPE "B" FOR R.C. DITCH TYPE "A" WITH STEEL COVER	แผง	4.000	19,455.94	77,823.76	1.2819	24,940.56	99,762.27
26	26. R.C.DITCH TYPE "A"	ม.	150.000	4,766.85	715,027.50	1.2819	6,110.62	916,593.75
27	27. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	2,388.000	229.54	548,141.52	1.2819	294.24	702,662.61
28	28. SIDE DITCH LINING TYPE IV FOR VILLAGE SECTION	ตร.ม.	987.000	266.64	263,173.68	1.2819	341.80	337,362.34

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนเนต

19 พฤศจิกายน 2568 16:53:00

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงงานพื้นปูทางหลวง 2249 ตอน ไร่ทาม-วังแดน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000-กม.8+735 LT., RT. ปริมายงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 1 แห่ง ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	29. REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	11.000	3,060.50	33,665.50	1.2819	3,923.25	43,155.80
30	30. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 mm. Thickness	ม.	32.000	1,321.63	42,292.16	1.2819	1,694.19	54,214.31
31	31. SIGN PLATE	ตร.ม.	10.000	5,242.21	52,422.10	1.2819	6,719.98	67,199.88
32	32. R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ม.	60.000	450.05	27,003.00	1.2819	576.91	34,615.14
33	33. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	220.000	311.25	68,475.00	1.2819	398.99	87,778.10
34	34. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	220.000	311.25	68,475.00	1.2819	398.99	87,778.10
35	35. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	25,012.75	25,012.75	1.2819	32,063.84	32,063.84
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>18,845,518.92</b>

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนาศ


19 พฤศจิกายน 2568 16:53:00


8444


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง งานที่เลขที่ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควนคูม 0101 ตอน ไรทาน-วังแคบ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000-กม.8+735 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

  
( กิตติพงศ์ เพ็ชรจันทร์ธรมศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ฐิติ รามศิริ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ทนงศักดิ์ พิมพูน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

- อนุมัติ  
  
[นายทศศักดิ์ จิรธรรมวัฒน์]  
มส.ยล.๖

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์  
19 พฤศจิกายน 2568