

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300  
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2065  
 ตอน พล - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.12+150 - กม.15+190 LT. , RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข  
 2065 ตอน พล - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.12+150 - กม.15+190 LT. , RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3  
 CM.+AC.4 CM.)(AC60/70) ในพื้นที่มีข้อจำกัดของเครื่องจักรทำการ TACK COAT แล้วปูทับด้วยผิวทาง  
 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ  
 THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1.3 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,739,335.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาฑิต กิจเฮวี่ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)

7.2 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 มนตรี ตะโก กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ลำไย ตอน 1 ระยะทาง กม.12+150 - กม.15+190 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน       | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN  | ราคากลาง      |
|------------------|--|-------|------------|--------------|---------------|--------|--------------------|---------------|
| 1                | 1. รหัสงาน 22300<br>งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)<br>1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE<br>RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3 CM.+AC.4 CM.)\AC 60/70) | SQ.M. | 36,480.000 | 298.49       | 10,888,915.20 | 1.3028 | 388.87             | 14,186,078.72 |
| 2                | 1.2 TACK COAT  | SQ.M. | 129.000    | 15.25        | 1,967.25      | 1.3028 | 19.86              | 2,562.93      |
| 3                | 1.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70)   | SQ.M. | 129.000    | 229.01       | 29,542.29     | 1.3028 | 298.35             | 38,487.69     |
| 4                | 1.4 THERMOPLASTIC PAINT  | SQ.M. | 1,260.000  | 306.00       | 385,560.00    | 1.3028 | 398.65             | 502,307.56    |
| 5                | 1.5<br>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง   | L.S   | 1.000      | 7,597.56     | 7,597.56      | 1.3028 | 9,898.10           | 9,898.10      |
|                  |  |       |            |              |               |        | <b>รวมราคากลาง</b> | 14,739,335.00 |

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทรายงาน      วัตถุประสงค์      งบประมาณ      2569      รหัสงาน      22300      งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)      งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวง/จังหวัด      หมายเลข      2065      ตอน      พล -      คุ้      ตอ      1      ระหว่าง      กม.12+150 -      กม.15+190      LT. ,      RT.      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

