

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 32020
งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ

งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-
หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.28+963-กม.30+044 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ

งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-
หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.28+963-กม.30+044

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 19,828,841.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชุมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 วีระพงษ์ คุณวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างและประเมินรายประเภณการกิจกรรมอันเกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (applicant) : งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควนชุม 0201 ตอน นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวลาญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING พลาจ	ตร.ม.	6,500.000	3.70	24,050.00	1.2804	4.73	30,793.62
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS	ม.	80.000	129.03	10,322.40	1.2804	165.21	13,216.80
3	1.3 REMOVAL OF EXISTING MANHOLE	แห่ง	8.000	1,330.87	10,646.96	1.2804	1,704.04	13,632.36
4	1.4 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,980.000	46.41	91,891.80	1.2804	59.42	117,658.26
5	1.5 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	100.000	51.05	5,105.00	1.2804	65.36	6,536.44
6	1.6 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,230.000	140.63	172,974.90	1.2804	180.06	221,477.06
7	1.7 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	75.000	140.63	10,547.25	1.2804	180.06	13,504.69
8	1.8 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	200.000	117.25	23,450.00	1.2804	150.12	30,025.38
9	1.9 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	530.000	214.97	113,934.10	1.2804	275.24	145,881.22

ชื่อนาม พิมพ์แก้ว

17 พฤศจิกายน 2568 19:32:27

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายปีประเภทภารกิจกรมอำนาจควบคุมความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงจากสภาพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (client) งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควนชุม 0201 ตอน นคมเขียงพิน-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.28+963-กม.30+044 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	500,000	279.64	139,820.00	1.2804	358.05	179,025.52
11	1.11 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	610,000	756.98	461,757.80	1.2804	969.23	591,234.68
12	1.12 PRIME COAT	ตร.ม.	2,900,000	31.52	91,408.00	1.2804	40.35	117,038.80
13	1.13 TACK COAT	ตร.ม.	23,150,000	12.60	291,690.00	1.2804	16.13	373,479.87
14	1.14 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	10,000	2,280.57	22,805.70	1.2804	2,920.04	29,200.41
15	1.15 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	2,900,000	273.77	793,933.00	1.2804	350.53	1,016,551.81
16	1.16 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	23,150,000	274.03	6,343,794.50	1.2804	350.86	8,122,594.47
17	1.17 CONCRETE BARRIER PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II	ม.	507,000	3,966.18	2,010,853.26	1.2804	5,078.29	2,574,696.51
18	1.18 CONCRETE BARRIER PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE C	แผง	2,000	14,397.47	28,794.94	1.2804	18,434.52	36,869.04

ผู้พิมพ์ พิมพ์แก้ว

17 พฤศจิกายน 2568 19:32:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศการตรวจประเมินรายประมาณการกิจกรรมอันเกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงสภาพ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (ชื่อผู้จ้าง) : งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควนค้ำ 0201 ตอน นิคมเขียงพม-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.28+963-กม.30+044 ควบคุมโดยวิศวกรจราจร
 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 RC.PE PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. (CLASS 2)	ม.	8.000	2,662.02	21,296.16	1.2804	3,408.45	27,267.60
20	1.20 RC.PE PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. (CLASS 3)	ม.	100.000	3,242.02	324,202.00	1.2804	4,151.08	415,108.24
21	1.21 BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	1,180.000	552.13	651,513.40	1.2804	706.94	834,197.75
22	1.22 BARRIER CURB	ม.	100.000	406.80	40,680.00	1.2804	520.86	52,086.67
23	1.23 SIDE DITCH LINING TYPE II (DWG.DS-201 ปี 2015)	ตร.ม.	2,320.000	246.42	571,694.40	1.2804	315.51	731,997.50
24	1.24 R.C.MANHOLE TYPE D FOR R.C.P DIA. 1.00 M. (DWG.DS-704 ปี 2015	แห่ง	8.000	22,166.70	177,333.60	1.2804	28,382.24	227,057.94
25	1.25 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	8.000	1,458.20	11,665.60	1.2804	1,867.07	14,936.63
26	1.26 CONCRETE SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	1,090.000	193.70	211,133.00	1.2804	248.01	270,334.69
27	1.27 TRAFFIC SIGNS PLATE	ตร.ม.	25.000	4,246.44	106,161.00	1.2804	5,437.14	135,928.54
28	1.28 SING POST SIZE SQ. 75 X 75 X 3.2 MM.	ม.	170.000	280.76	47,729.20	1.2804	359.48	61,112.46

ผู้จัดทำ : พันธ์แก้ว

17 พฤศจิกายน 2568 19:32:27

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างแผนรายงบประมาณการกิจกรรมอันเกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นคมเขียงพิน-หนองบัวลี้ภู ระหว่าง กม.28+963-กม.30+044 ควบคุมปรับปรุงราคาอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (attached) : แขวงทางหลวงชนองบัวลี้ภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	1.29 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ต้น	14,000	16,789.38	235,051.32	1.2804	21,497.12	300,959.71
30	1.30 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	20,000	44,836.12	896,722.40	1.2804	57,408.16	1,148,163.36
31	1.31 TRAFFIC SIGNALS	แผง	1,000	911,796.00	911,796.00	1.2804	1,167,463.59	1,167,463.59
32	1.32 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	320,000	289.00	92,480.00	1.2804	370.03	118,411.39
33	1.33 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	600,000	289.00	173,400.00	1.2804	370.03	222,021.36
34	1.34 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (LS.) 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	เหมาจ่าย	1,000	20,600.82	20,600.82	1.2804	26,377.28	26,377.28
รวมราคากลาง								19,828,841.65

ชื่อนาม ผู้รับเหมา

17 พฤศจิกายน 2568 19:32:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ไทยปรับปรุงกายภาพ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (e-bidding) งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควนชุม 0201 ตอน นครเขยงพิน-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.28+963-กม.30+044 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง



ชื่อนาม ผู้ยื่นใ้

17 พฤศจิกายน 2568 19:32:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ

งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควนคึม 0201 ตอน นคมเชิงพนม-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.28+963-กม.30+044 ควบคุมโดยวิศวกรจราจร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

(ชุมชุม พันธแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีระพงษ์ คุณวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายเพชร พินพะแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิศศักดิ์ รุ่งจรรยาวัฒน์)

ผส.ทล.๖

19 พ.ย. 2568

ชุมชุม พันธแก้ว

17 พฤศจิกายน 2568