

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ประจำปี 2569
 รหัสงาน 33700 งานยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชิงพิณ-
 หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.30+504-กม.31+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ประจำปี 2569 รหัสงาน 33700
 งานยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง
 กม.30+504-กม.31+200

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,637,871.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชูมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 สุธิเชต ผลศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประเภทการ กิจการกรมการระดับความปลอดภัยเดียวกัน ประจำปี 2569 รหัสงาน 33700 งานยกระดับความปลอดภัยในระดัเดียวกัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ระยะทาง กม.30+504-กม.31+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน							
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,620.000	3.70	17,094.00	1.3043	4.82	22,295.70
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,450.000	46.41	67,294.50	1.3043	60.53	87,772.21
3	1.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,650.000	140.63	372,669.50	1.3043	183.42	486,072.82
4	1.4 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	550.000	214.97	118,233.50	1.3043	280.38	154,211.95
5	1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	520.000	279.64	145,412.80	1.3043	364.73	189,661.91
6	1.6 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	650.000	751.77	488,650.50	1.3043	980.53	637,346.84
7	1.7 PRIME COAT	ตร.ม.	3,760.000	31.51	118,477.60	1.3043	41.09	154,530.33
8	1.8 TACK COAT	ตร.ม.	17,000.000	12.59	214,030.00	1.3043	16.42	279,159.32
9	1.9 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	3,760.000	273.29	1,027,570.40	1.3043	356.45	1,340,260.07
10	1.10 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	17,000.000	273.55	4,650,350.00	1.3043	356.79	6,065,451.50

ชุมนุม พันธแก้ว

18 พฤศจิกายน 2568 01:01:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคากลางก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกกระจัดวัสดุในระดบัเดียวกัน ประจําปี 2569 งานยกระดับความปลอดภัยจุดกั้บรถจักรยานยนต์ในระดบัเดียวกัน
 หน่วยงาานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นคมเชิงพน-หนองบัวสถัก ระหวาง กม.30+504-กม.31+200 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงหนองบัวสถัก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
19	1.19 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	18.000	44,836.12	807,050.16	1.3043	58,479.75	1,052,635.52	
20	1.20 TRAFFIC SIGNS PLATE	ตร.ม.	5.000	4,246.44	21,232.20	1.3043	5,538.63	27,693.15	
21	1.21 SING POST SIZE SQ. 75 x 75 x 3.2 MM.	ม.	34.000	280.78	9,546.52	1.3043	366.22	12,451.52	
22	1.22 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	450.000	289.00	130,050.00	1.3043	376.94	169,624.21	
23	1.23 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	350.000	289.00	101,150.00	1.3043	376.94	131,929.94	
24	1.24 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (LS.) 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา	เหมาจ่าย	1.000	17,167.35	17,167.35	1.3043	22,391.37	22,391.37	
รวมราคากลาง									14,637,871.15

