

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2  
ตอน อุตรธานี - น้ำสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.468+515 (RT.) - กม.469+960 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี2569 รหัสงาน22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม  
นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทล2 ตอน อุตรธานี-น้ำสวย ตอน2 ระหว่าง กม.468+515 (RT.)-

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุตรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เน้นการขุดไสผิวเดิมด้วยวิธีMILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE กองเก็บ 60 เปอร์เซนต์  
ของปริมาณงาน ณ จุดที่กำหนด และนำไปดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLIN ที่โรงงาน 40  
เปอร์เซนต์ หลังจากนั้นดำเนินการขุดซ่อมผิวทาง SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

บดอัดเสร็จ ทำการ PRIME COAT แล้วปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK  
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,732,537.20 บาท  
(AC.60/70) ,ทำการ TACK COAT ชั้นที่ 1 ปูทับด้วย ASPHALT HOT MIX RECYCLING 5 CM. THICK

6. บัญชีประมาณการ (AC.60/70) กาลนั้นทำการ TACK COAT ชั้นที่2 ปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางหลวงชั้นรองทางหลวง แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
THERMOPLASTIC PAINT ในระหว่างการก่อสร้างต้องมีการจัดการเครื่องหมายจราจร

ให้สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตามรูปแบบที่กำหนด

7.1 จักรกริช แก้วแสงอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ธนากร วิเชียรนิิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 บุญปาน เคนคำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ศิวชาติ อุทาพิทย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเดี่ยวของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุตรดิตถ์ - น่านสาย ตอน 2 ระหว่าง กม.468+515 (RT.) - กม.469+960 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเดี่ยวของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM.THICK (AC.60/70)	SQ.M.	21,100.000	209.88	4,428,468.00	1.3028	273.43	5,769,408.11
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING	LITRE	2,525.000	128.52	324,513.00	1.3028	167.43	422,775.53
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	178.000	432.60	77,002.80	1.3028	563.59	100,319.24
4	4. PRIME COAT	SQ.M.	297.000	31.55	9,370.35	1.3028	41.10	12,207.69
5	5. TACK COAT	SQ.M.	42,200.000	15.34	647,348.00	1.3028	19.98	843,364.97
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC.60/70)	SQ.M.	297.000	275.79	81,909.63	1.3028	359.29	106,711.86
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.40/50)	SQ.M.	21,100.000	262.24	5,533,264.00	1.3028	341.64	7,208,736.33
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	646.000	305.95	197,643.70	1.3028	398.59	257,490.21
9	9. งานจัดการเครื่องหมายจราจรทางบกก่อสร้าง	L.S.	1.000	8,845.00	8,845.00	1.3028	11,523.26	11,523.26
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,792,537.20</b>

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

พื้นที่ของหมายเลข 2 ตอน อุตรดิตถ์ - น้ำสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.468+515 (RT) - กม.469+960 (RT) ตวยวิสัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง



