

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2
 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 6 ระหว่าง กม.424+820 (RT.) - กม.426+700 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี2569 รหัสงาน22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทล2 ตอน โนนสะอาด-อุดรธานี ตอน6 ระหว่างกม.424+820(RT.)-
 กม.426+700(RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เน้นการขุดไส้ผิวเดิมด้วยวิธีMILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE กองเก็บ 60 เปอร์เซนต์
 ของปริมาณงาน ณ จุดที่กำหนด และนำไปดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLIN ที่โรงงาน 40
 เปอร์เซนต์ หลังจากนั้นดำเนินการขุดซ่อมผิวทาง SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,731,113.72 บาท
 บดอัดเสร็จ ทำการ PRIME COAT แล้วปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK
 (AC.60/70) ,ทำการ TACK COAT ชั้นที่ 1 ปูทับด้วย ASPHALT-HOT-MIX RECYCLING 5 CM. THICK

6. บัญชีประมาณการ (ณ 60/70) กอกลนั้นทำการ TACK COAT ชั้นที่ 2 ปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4

6.1 แบบสลุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในระหว่างการก่อสร้างต้องมีการจัดการเครื่องหมายจราจร

ให้สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตามรูปแบบที่กำหนด

7.1 จักรกริช แกวแสงออน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ธนากร วิเชียรนิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 บุญปาน เคนคำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ศิวชาติ อุทาพิทย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นักกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไนสะฮาด - อุดรธานี ตอน 6 ระหว่าง กม.424+820 (RT.) - กม.426+700 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานกลาง : แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM.THICK (AC.60/70)	SQ.M.	20,830,000	212.55	4,427,416.50	1.3028	276.91	5,768,038.21
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING	LITRE	2,493,000	128.52	320,400.36	1.3028	167.43	417,417.58
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	223,000	448.12	99,930.76	1.3028	583.81	130,189.79
4	4. PRIME COAT	SQ.M.	372,000	31.50	11,718.00	1.3028	41.03	15,266.21
5	5. TACK COAT	SQ.M.	41,660,000	15.30	637,398.00	1.3028	19.93	830,402.11
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC.60/70)	SQ.M.	372,000	278.14	103,468.08	1.3028	362.36	134,798.21
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.40/50)	SQ.M.	20,830,000	264.10	5,501,203.00	1.3028	344.06	7,166,967.26
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	643,000	306.20	196,886.60	1.3028	398.91	256,503.86
9	9.	L.S.	1,000	8,850.55	8,850.55	1.3028	11,530.49	11,530.49
	งานจัดการเครื่องมือทางจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
๗								
							รวมราคากลาง	14,731,113.72

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตอมก้ำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหมายเลข 2 ตอน ในนสะเกษัต - อุดรธานี ตอน 6 ระหว่าง กม.424+820 (RT.) - กม.426+700 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง



