

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข ๑๓๙๐ ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๓๙๐ ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๓๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๔,๙๒๔,๐๘๖.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ตีบบุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายสิทธิโชค สมนประเทศ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569

งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1390 ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+130

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	2,160.00	1.80	3,888.00	1.2407	2.23	2.00	4,320.00	
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	14,040.00	47.72	669,988.80	1.2407	59.20	59.00	828,360.00	
3	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	207.00	204.00	42,228.00	1.2407	253.10	253.00	52,371.00	
4	SELECTED BACKFILL	CU.M.	9,514.00	525.26	4,997,304.61	1.2407	651.68	651.00	6,193,614.00	
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	188.00	220.00	41,360.00	1.2407	272.95	272.00	51,136.00	
6	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	169.00	758.11	128,120.59	1.2407	940.58	940.00	158,860.00	
7	PRIME COAT	SQ.M.	782.00	35.42	27,698.44	1.2407	43.94	43.00	33,626.00	
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	771.00	327.10	252,197.49	1.2407	405.83	405.00	312,255.00	
9	VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	SQ.M.	240.00	67.44	16,185.60	1.2407	83.67	83.00	19,920.00	
10	NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)	SQ.M.	3,499.00	44.00	153,956.00	1.2407	54.59	54.00	188,946.00	
11	HORIZONTAL DRAIN	M.	1,296.00	1,246.88	1,615,951.94	1.2407	1,546.99	1,546.00	2,003,616.00	
12	GEOGRID TYPE III	SQ.M.	14,580.00	412.50	6,014,250.00	1.2407	511.78	511.00	7,450,380.00	
13	CONCRETE BARRIER TYPE I	M.	108.00	2,461.72	265,865.76	1.2407	3,054.25	3,054.00	329,832.00	
14	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	1.00	26,915.75	26,915.75	1.2407	33,394.36	33,394.00	33,394.00	
15	END CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	1.00	11,900.79	11,900.79	1.2407	14,765.31	14,765.00	14,765.00	
16	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	19,611.20	19,611.20	1.2407	24,331.61	24,331.00	24,331.00	
17	R.C. SLAB 6 CM. THICK	SQ.M.	1,512.00	238.75	360,996.75	1.2407	296.22	296.00	447,552.00	
18	SPREAD FOUNDATION TYPE 2	M.	108.00	3,823.92	412,983.36	1.2407	4,744.33	4,744.00	512,352.00	
19	กล่องลวดตาข่ายระบบเชิงลาดแบบเสริมกำลังดิน	EACH	972.00	5,038.00	4,896,936.00	1.2407	6,250.64	6,250.00	6,075,000.00	
20	CLEANED ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR SUBDRAIN	CU.M.	972.00	525.12	510,416.64	1.2407	651.51	651.00	632,772.00	

ราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569

งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1390 ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+130

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย × F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
21	PERFORATED PIPE DIA. 2.5" CLASS 13.5 L = 1.50 M. COVER WITH GEOTEXTILE	EACH	72.00	160.49	11,555.28	1.2407	199.11	199.00	14,328.00	
22	CONCRETE INTERCEPTOR	M.	128.00	1,159.57	148,425.02	1.2407	1,438.67	1,438.00	184,064.00	
23	DRAINAGE GEOCOMPOSITE	SQ.M.	1,404.00	737.00	1,034,748.00	1.2407	914.39	914.00	1,283,256.00	
24	SOIL NAIL LENGTH 6.00 M.	EACH	270.00	6,279.62	1,695,497.40	1.2407	7,791.12	7,791.00	2,103,570.00	
25	SOIL NAIL LENGTH 10.00 M.	EACH	432.00	10,269.45	4,436,402.40	1.2407	12,741.30	12,741.00	5,504,112.00	
26	CONCRETE CANVAS	SQ.M.	132.00	2,416.24	318,944.12	1.2407	2,997.83	2,997.00	395,604.00	
27	ดินผสมปุ๋ยคอกพร้อมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน	CU.M.	350.00	165.76	58,015.65	1.2407	205.65	205.00	71,750.00	
ต้นทุนงานก่อสร้าง					28,172,343.59			ราคากลางรวม	34,924,086.00	

(สามสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบหกบาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท)

ค่างานต้นทุน	20 ล้านบาท (ต่ำ)	F =	1.2691
ค่างานต้นทุน	30 ล้านบาท (สูง)	F =	1.2343
ต้นทุน	28.17234359 ล้านบาท	F =	<u>1.2407</u>

ราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569

งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1390 ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+130

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	

เรียน ผส.ทล.2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดทำราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ
(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร) รส.ทล.2.2

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายวสันต์ ตีบบุญศรี) วพ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายคงเดช ศรีคำยอด) วบ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์) วว.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิทธิโชค สนประเทศ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

คณะกรรมการ, ผส.ทล.2
- อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 34,924,086.00 บาท ณ วันที่ 3 พ.ย. 68
(สามสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน)


(นายสิทธิชัย วานานูเวชพงศ์)
ผส.ทล.2