

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1  
 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง  
 แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกระบี่ / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,999,765.46 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 คุณวุฒิ สุนทรนนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.กระบี่ (ว)
  - 7.2 วีรวิธน์ แพรกสงฆ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.3 นิตินัย สังข์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.4 ระพีพล อภิรัตน์วงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.5 ยุทธนา สวรรค์ดอน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ



นายทรงฤทธิ์ ชยานันท์  
 ผอ.ขท.กระบี่  
 ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘

คุณวุฒิ สุนทรนนท์  
 24 พฤศจิกายน 2568 09:02:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำ ๒๔๔๔๑) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกระบี่ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					170,189.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,317,925.85	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					5,010.00	
4	งานรื้อถอน		รวม					41,260.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,534,386.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,534,386.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

คุณวุฒิ สุพรรณนท

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกระบี่ กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

( คุณวุฒิ สุนทรนนท์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สิริวิชช์ แพพรกสงษ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นิตินัย สังข์แก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ระพีพหล อภิรัตน์วงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณวุฒิ สุนทรนนท์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:59

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกระบี่ กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

  
( ยุทธนา สวรรค์ดอน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณวุฒิ สุันทรินทร์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:59

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกระบี่ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หนา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการชี้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,999,765.46	

ขนาดพื้นที่เนื้อที่อาคารจำนวน 1,400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,428.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,999,765.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปค่างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-


สถานที่ก่อสร้าง bid/ky/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกระบี่ / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568



( ริริชอน แพรทกสงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( คุณวุฒิ สุนทรนนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นิตินัย สังข์แก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชำนาญ

( ระพีพล อภิรัตน์วงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ยุทธนา สวรรค์ดอน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณวุฒิ สุนทรนนท์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b> <b>งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก</b> - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ✓ - เหล็กกล่อง 100 x 100 x 4.5 มม. ✓ - เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม. ✓ - แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม. ✓ - CHEMICAL BOLT M12 ✓ - ANCHOR BOLT M12 ✓ - แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ✓ ความหนาอย่างน้อย 0.5 มม. ✓ <b>งานบันได</b> - งานบันไดทางขึ้นตามหลังอาคาร ✓ - งานบันไดทางขึ้นแท็กซี่หน้า ✓	301.570	กก.	31.00	9,348.67	30.00	9,047.10	18,395.77		
		745.950	กก.	31.00	23,124.45	30.00	22,378.50	45,502.95		
		322.280	กก.	31.00	9,990.68	30.00	9,668.40	19,659.08		
		72.000	กก.	31.00	2,232.00	30.00	2,160.00	4,392.00		
		80.000	ตัว	90.00	7,200.00	20.00	1,600.00	8,800.00		
		20.000	ตัว	29.00	580.00	5.00	100.00	680.00		
		160.000	ทอน	120.00	19,200.00	25.00	4,000.00	23,200.00		
		1.000	งาน	23,100.00	23,100.00	4,620.00	4,620.00	27,720.00		
		1.000	งาน	18,200.00	18,200.00	3,640.00	3,640.00	21,840.00		

คุณวุฒิ สุพรรณนท

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	งานสร้างโครงสร้างวิศวกรรม งานหลังคาและวัสดุสูง - หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet) หนา 0.35 มม. - ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet) หนา 0.35 มม. - ครอบข้างกันน้ำ - ครอบเชิงชาย - ครอบขอบผนัง - รางน้ำสำเร็จรูป (ตะเข้ราง) SCC - รางน้ำสแตนเลส หนา 1.00 มม.	-	-	41,663.00	112,975.80	8,430.00	57,214.00	170,189.80		
		918.300	ตร.ม.	190.00	174,477.00	70.00	64,281.00	238,758.00		
		116,000	เมตร	110.00	12,760.00	15.00	1,740.00	14,500.00		
		27,800	เมตร	72.00	2,001.60	10.00	278.00	2,279.60		
		11,000	เมตร	63.00	693.00	10.00	110.00	803.00		
		43,500	เมตร	72.00	3,132.00	10.00	435.00	3,567.00		
		19,000	เมตร	195.00	3,705.00	29.00	551.00	4,256.00		
		10,100	เมตร	1,100.00	11,110.00	165.00	1,666.50	12,776.50		

คุณวุฒิ สุรินทร์นนท์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC CLASS8.5.100 MM. ✓	4.000	เมตร ✓	192.00	768.00	29.00	116.00	884.00	
	- ROOF DRAIN ✓	2.000	ชุด ✓	399.00	798.00	60.00	120.00	918.00	
	- ตะแกรงตกกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว ✓	6.000	ชุด ✓	178.00	1,068.00	27.00	162.00	1,230.00	
	- เจียงชายไม่เทียม ขนาด 8" หน้า 16 MM. ✓	68.600	เมตร ✓	80.00	5,488.00	94.00	6,448.40	11,936.40	
	งานฝ้าเพดาน ✓								
	- ฝ้าเพดานแบบยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้าชั้น ✓	351.360	ตร.ม. ✓	340.00	119,462.40	70.00	24,595.20	144,057.60	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# ✓								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนายอากาศชนิดใต้อาบน้ำหน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.# ✓	291.000	ตร.ม. ✓	270.00	78,570.00	70.00	20,370.00	98,940.00	
	งานพื้น ✓								
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเงาขนาด 24"x 24" ชนิดกั้นลิ้น (ห้องน้ำ) ✓	102.000	ตร.ม. ✓	376.00	38,352.00	150.00	15,300.00	53,652.00	

คุณวุฒิ สุรินทร์นนท์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานประตู-หน้าต่าง	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน 3.60 x 2.55 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	22,000.00	88,000.00	4,400.00	17,600.00	105,600.00		
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน 3.75 x 3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	27,000.00	54,000.00	5,400.00	10,800.00	64,800.00		
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	4,320.00	8,640.00	864.00	1,728.00	10,368.00		
	- ชุดประตู UPVC 0.80 x 2.05 ม. พร้อมบานและวงกบประตูครบชุด (ลายไม้) บานเปิดเดี่ยว	15,000	ชุด	3,116.00	46,740.00	623.00	9,345.00	56,085.00		
	- ชุดประตู UPVC 0.65 x 1.85 ม. พร้อมบานและวงกบประตูครบชุด (ลายไม้) บานเปิดเดี่ยว	6,000	ชุด	2,285.00	13,710.00	457.00	2,742.00	16,452.00		

คุณวุฒิ สุรินทร์นนท์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสุขภัณฑ์	- โถ้วชักโครกนั่งราบ มีถังชักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด /	18.000	ชุด	3,400.00	61,200.00	450.00	8,100.00	69,300.00	
	- โถ้วชำระชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด /	9.000	ชุด	2,050.00	18,450.00	450.00	4,050.00	22,500.00	
	- แผงกั้นโถ้วชำระ /	9.000	ชุด	700.00	6,300.00	170.00	1,530.00	7,830.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกั้นน้ำ /	6.000	ชุด	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด /	9.000	ชุด	3,000.00	27,000.00	450.00	4,050.00	31,050.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด /	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	450.00	1,350.00	7,350.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด /	18.000	ชุด	300.00	5,400.00	70.00	1,260.00	6,660.00	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก) /	1.000	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ชุดฝักบัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด /	1.000	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	งานทาสี								

คุณวุฒิ สุพรรณนท์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเถ้า) ✓	1,198.000	ตร.ม.	40.00	47,920.00	30.00	35,940.00	83,860.00	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเถ้า) ✓	122.000	ตร.ม.	30.00	3,660.00	30.00	3,660.00	7,320.00	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (สีน้ำพลาสติก) ✓	267.000	ตร.ม.	30.00	8,010.00	30.00	8,010.00	16,020.00	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (สีน้ำพลาสติก) ✓	375.000	ตร.ม.	30.00	11,250.00	30.00	11,250.00	22,500.00	
	- งานทำความสะอาดผนังและพื้นชั้นดาดฟ้า งานทากันซึม ✓	286.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	4,290.00	4,290.00	
	- ทาขั้วด้วย กันซึม 2 ชั้น TOA CEMENT WATERPROOF แท็งก์น้ำ ✓	37.200	ตร.ม.	310.00	11,532.00	15.00	558.00	12,090.00	
	- งานทาสีกันซึมพื้นดาดฟ้า เฟล็กซ์ 1 ชั้น - งานทาสีกันซึมรางระบายน้ำรอบหลังคา เฟล็กซ์ ฉิลต์ 2 ชั้น ✓	75.500	ตร.ม.	79.00	5,964.50	15.00	1,132.50	7,097.00	
		203.900	ตร.ม.	158.00	32,216.20	15.00	3,058.50	35,274.70	

คุณวุฒิ สุพรรณนท

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาอะครีลิคกันรั่วซึม TOA Roofseal 1 ชั้น	140.000	ตร.ม.	54.00	7,560.00	15.00	2,100.00	9,660.00	
	- งาน Cement Waterproof (พื้นห้องน้ำ) ทา 2 ชั้น	81.000	ตร.ม.	188.00	15,228.00	15.00	1,215.00	16,443.00	
	- งาน Cement Waterproof	45.450	ตร.ม.	188.00	8,544.60	15.00	681.75	9,226.35	
	(ทาขอบผนังห้องน้ำ 0.50M.) ทา 2 ชั้น	-	-	86,018.00	1,030,750.00	15,188.00	287,175.85	1,317,925.85	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม									
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ก่อผนังเ็นอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.000	ตัว	155.00	1,860.00	150.00	1,800.00	3,660.00	
	- ก่อกลางพื้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.000	ตัว	125.00	1,125.00	25.00	225.00	1,350.00	
รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง									
				280.00	2,985.00	175.00	2,025.00	5,010.00	
งานรื้อถอน									

คุณวุฒิ สุพรรณนท

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (รื้อขนไป)	642.360	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	16,059.00	16,059.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (ห้องน้ำ) (รื้อขนไป)	102.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,100.00	5,100.00	
	- งานรื้อถอนเบ้องผนังเซรามิคเดิม (ห้องน้ำ) (รื้อขนไป)	90.900	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	3,181.50	3,181.50	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (รื้อขนไป)	36.000	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	5,400.00	5,400.00	
	- งานรื้อถอนกรอบสีนวลงา	144.000	เมตร	0.00	0.00	10.00	1,440.00	1,440.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมบานและวงกบประตู ครบชุด (รื้อขนไป)	32.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	2,560.00	2,560.00	
	- งานรื้อถอนโมดูลสวิทช์กริ่งราบ (รื้อขนไป)	18.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	3,240.00	3,240.00	
	- งานรื้อถอนสายเคเบิล (รื้อขนไป)	18.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	180.00	180.00	
	- งานรื้อถอนโถงส้วสาธารณะ (รื้อขนไป)	9.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	1,620.00	1,620.00	

คุณวุฒิ สุพรรณนท

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานร้อยถนนแถมกับถนนสาธารณะ (ร้อยไป) ✓	9.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	90.00	90.00	
	- งานร้อยถนนกลางทางชนวิเศษเคาน์เตอร์ (ร้อยไป) ✓	9.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	1,620.00	1,620.00	
	- งานร้อยถนนทางชนวิเศษแควน (ร้อยไป) ✓	3.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	540.00	540.00	
	- งานร้อยถนนกอน้ำเย็นองกลางพนา (ร้อยไป) ✓	12.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	120.00	120.00	
	- งานร้อยถนนกอกกลางพนา (ร้อยไป) ✓	9.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	90.00	90.00	
	- งานร้อยถนนที่สี่สิบ (เซรามิก) (ร้อยไป) ✓	1.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	
	- งานร้อยถนนชุดฝักบัว (ร้อยไป) ✓	1.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	
	<b>รวมค่างานร้อยถนน</b>	-	-	0.00	0.00	1,130.00	41,260.50	41,260.50	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>						<b>1,534,386.15</b>		

คุณวุฒิ สุพรรณนท

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:12

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ✓

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกระบี่ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ✓	1,534,386.15	1.3033 ✓	1,999,765.46	
รวมค่าก่อสร้าง				1,999,765.46	

ขนาดพื้นที่เนื้อที่อาคารจำนวน 1,400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,428.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,999,765.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

คุณวุฒิ สันทรินทร์

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 สถานก่อสร้าง      bidding)งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง      จังหวัด      กระบี่  
 ตำบล      ปากนา      อำเภอ      เมืองกระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงกระบี่ กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      สี่จำนวน      1      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ จำนวน 1,000 หลังละ 1,999,765.46 บาท	1,999,765.46	
สรุป	ราคากลาง (.....)      หนึ่งสถานกาศนการพื่นการพื่นจัดรอยหกสิบหาบาทสี่สิบหกสตางค์ .....	ราคากลาง 1,999,765.46	

คุณวุฒิ สุรินทร์นพ

24 พฤศจิกายน 2568 09:04:59