

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.875 กม.) จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุตล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 34,704,653.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสมเกียรติ โมควงศ์	ผอ.ขท.สุตล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายสำเร็จ นวลศรี	รอ.ขท.สุตล (ว)	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.4 นายภูวดล พลสินवल	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาคันทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,900.00	19.44	153,576.00	1.2631	24.55	-	24.50	193,550.00
2	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	16,900.00	3.84	64,896.00	1.2631	4.85	-	4.75	80,275.00
3	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	5,030.00	47.72	240,031.60	1.2631	60.28	-	60.25	303,057.50
4	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,800.00	52.49	94,482.00	1.2631	66.30	-	66.25	119,250.00
5	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	52.49	2,624.50	1.2631	66.30	-	66.25	3,312.50
6	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	6,420.00	284.63	1,827,324.60	1.2631	359.52	-	359.00	2,304,780.00
7	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สามร้อยหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,560.00	242.91	621,849.60	1.2631	306.82	-	306.00	783,360.00
8	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	20.00	1,240.32	24,806.40	1.2631	1,566.65	-	1,566.00	31,320.00
9	งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สี่ร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,490.00	316.88	789,031.20	1.2631	400.25	-	400.00	996,000.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
10	งานรองพื้นทางวัสดุวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สิร้อยสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,450.00	320.08	784,196.00	1.2631	404.29	-	404.00	989,800.00
11	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,950.00	972.82	3,842,639.00	1.2631	1,228.77	-	1,228.00	4,850,600.00
12	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,930.00	15.12	74,541.60	1.2631	19.10	-	19.00	93,670.00
13	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17,960.00	35.51	637,759.60	1.2631	44.85	-	44.75	803,710.00
14	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	19,300.00	15.72	303,396.00	1.2631	19.86	-	19.75	381,175.00
15	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต AC 40/50 (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE AC 40/50) (เป็นเงิน...สามพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	10.00	2,756.20	27,562.00	1.2631	3,481.36	-	3,481.00	34,810.00
16	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 60/70 หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE AC 60/70 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17,960.00	290.04	5,209,118.40	1.2631	366.35	-	366.00	6,573,360.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
17	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 40/50 หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE AC 40/50 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	19,300.00	330.88	6,385,984.00	1.2631	417.93	-	417.00	8,048,100.00
18	งานขยายความกว้างสะพานเดิม กม.15+139.959 จาก 10.00 ม. ไปยัง 24.60 ม. (WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY AT STA.15+139.959 FROM 10.00 M. TO 24.60 M.) (เป็นเงิน...หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	1,114,574.85	1,114,574.85	1.2119	1,350,753.26	-	1,350,753.00	1,350,753.00
19	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) (เป็นเงิน...สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	490.00	2,285.25	1,119,773.28	1.2631	2,886.50	-	2,886.00	1,414,140.00
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (P.C. PILE,0.40 M. x 0.40 M) (เป็นเงิน...สองพันหกร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	190.00	2,148.50	408,215.00	1.2119	2,603.77	-	2,603.00	494,570.00
21	รายละเอียดของป้ายสะพานขนาดทั่วไป (GENERAL BRIDGE NAME SIGN) (เป็นเงิน...หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	2.00	1,540.00	3,080.00	1.2119	1,866.33	-	1,866.00	3,732.00
22	รายละเอียดของป้ายข้อมูลสะพานและBENCHMARK (BRIDGE INFORMATION & BENCHMARK) (เป็นเงิน...สองพันห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	2.00	1,698.00	3,396.00	1.2119	2,057.81	-	2,057.00	4,114.00
23	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	24.00	3,678.31	88,279.44	1.2631	4,646.07	-	4,646.00	111,504.00
24	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	260.00	615.58	160,050.80	1.2631	777.54	-	777.00	202,020.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
25	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	4.00	3,046.02	12,184.08	1.2631	3,847.43	-	3,847.00	15,388.00
26	รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,100.00	246.61	271,271.00	1.2631	311.49	-	311.00	342,100.00
27	กำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (RETAINING WALL TYPE IB (CONCRETE WALL)) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหกกร้อยสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	40.00	1,268.72	50,748.80	1.2631	1,602.52	-	1,602.00	64,080.00
28	กำแพงกันดินสำหรับทางเท้า ชนิด 2B (RETAINING WALL TYPE IIB (FOR SIDE FILL)) (เป็นเงิน...สี่พันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	30.00	3,215.26	96,457.80	1.2631	4,061.19	-	4,061.00	121,830.00
29	ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...แปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,700.00	671.09	1,140,853.00	1.2631	847.65	-	847.00	1,439,900.00
30	ขอบคันหิน (CONCRETE CURB MODIFY TYPE) (เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	60.00	285.31	17,118.60	1.2631	360.38	-	360.00	21,600.00
31	งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเขาร่อง ขนาด 40 x 40 ซม. ทน 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) (เป็นเงิน...สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	860.00	391.50	336,690.00	1.2631	494.50	-	494.00	424,840.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
32	งานปลูกหญ้าแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING) (เป็นเงิน...ห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,250.00	40.00	130,000.00	1.2631	50.52	-	50.50	164,125.00
33	งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบสองบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,340.00	10.00	13,400.00	1.2631	12.63	-	12.50	16,750.00
34	งานดินคลุมผิว (TOP SOIL) (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	134.00	208.56	27,947.04	1.2631	263.43	-	263.00	35,242.00
35	ราวกั้นอันตราย W-BEAM ทน 3.2 มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. (Class " I " , TYPE " II ") (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	48.00	1,551.75	74,484.00	1.2631	1,960.02	-	1,960.00	94,080.00
36	งานเสาเสริมขนาด Dia.0.10x2.50 ม. (เป็นเงิน...สองพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	12.00	1,769.76	21,237.12	1.2631	2,235.38	-	2,235.00	26,820.00
37	หลักนำทาง (GUIDE POST) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	2.00	625.80	1,251.60	1.2631	790.45	-	790.00	1,580.00
38	หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) (เป็นเงิน...สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	2.00	2,477.23	4,954.46	1.2631	3,128.99	-	3,128.00	6,256.00
39	แผ่นป้ายจราจร ไม่มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. สติกเกอร์ พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 7, แบบที่ 8 และแบบที่ 10) และVERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9 และแบบที่ 11) ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-ปะ (เป็นเงิน...หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3.00	4,852.19	14,556.57	1.2631	6,128.80	-	6,128.75	18,386.25

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาคันทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
40	เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	32.00	444.21	14,214.72	1.2631	561.08	-	561.00	17,952.00
41	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT - OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF) (เป็นเงิน...หกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	2.00	56,591.29	113,182.58	1.2631	71,480.46	-	66,560.00	133,120.00
42	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...สองแสนหกพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์...ต่อหน่วย)	ชุด	1.00						206,562.04	206,562.04
43	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (เปลี่ยนเป็นกิ่งคู่) สูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKETS) (เป็นเงิน...สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	27.00	30,753.93	830,356.11	1.2631	38,845.29	-	38,845.00	1,048,815.00
44	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNAL SOLAR CELL) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. (เป็นเงิน...สามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	2.00	24,050.00	48,100.00	1.2631	30,377.56	-	30,377.00	60,754.00
45	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	645.00	329.90	212,785.50	1.2631	416.70	-	399.00	257,355.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

รหัสงาน 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.14+675 - กม.15+550 ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
46	ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) (เป็นเงิน...ทกลบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	60.00	55.00	3,300.00	1.2631	69.47	-	69.25	4,155.00
47	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (รูปที่ 4 - 1) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	9,501.10	9,501.10	1.2631	12,000.84	-	12,000.00	12,000.00
รวมค่างานต้นทุน					27,425,781.95		รวมราคากลาง			34,704,653.29

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 240 วัน

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผส.ทล.๑๘

(ลงนาม).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมเกียรติ โมควงศ์) ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายภูวดล พลสินवल) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน