

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควมคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | ตร.ม. | 990.000 | 16.18 | 16,018.20 | 1.3270 | 21.47 | 21,256.15 |
| 2 | 2. CLEARING & GRUBBING 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 2,060.000 | 5.76 | 11,865.60 | 1.3270 | 7.64 | 15,745.65 |
| 3 | 3. EARTH EXCAVATION 3.1 งานดิน (EARTHWORK) 3.1.1 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION) 3.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) | ลบ.ม. | 11,304.000 | 47.11 | 532,531.44 | 1.3270 | 62.51 | 706,669.22 |
| | 4. 4.UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION | | | | | | | |

สวัสดิ์ ปิงพอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 1 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควมคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 4 | 4.1 งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 4.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) | | | | | | | |
| | 4.1.1.1 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) | ลบ.ม. | 201.000 | 52.49 | 10,550.49 | 1.3270 | 69.65 | 14,000.50 |
| 5 | 5. SELECTED MATERIAL A | | | | | | | |
| | 5.1 งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 5.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) | | | | | | | |
| | 5.1.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) | ลบ.ม. | 252.000 | 406.85 | 102,526.20 | 1.3270 | 539.88 | 136,052.26 |
| | 6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | | | | | | | |
| | 6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 6.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 2 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นผิวทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควมคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 6 | 6.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 7. PRIME COAT 7.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | ลบ.ม. | 328.000 | 1,165.00 | 382,120.00 | 1.3270 | 1,545.95 | 507,073.24 |
| 7 | 7.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. 8.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 8.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตร.ม. | 1,013.000 | 35.45 | 35,910.85 | 1.3270 | 47.04 | 47,653.69 |

สวัสดิ์ ปิงพอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 3 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 8 | 8.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 9. SIDE DITCH LINING TYPE II 9.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 9.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 9.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) | ตร.ม. | 990.000 | 361.01 | 357,399.90 | 1.3270 | 479.06 | 474,269.66 |
| 9 | 9.1.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201) 10. SINGLE W- BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE " I " CLASS " I " | ตร.ม. | 263.000 | 426.01 | 112,040.63 | 1.3270 | 565.31 | 148,677.91 |

สวัสดิ์ ปิงพอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 4 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 10 | 10.1 SINGLE W- BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE " I " CLASS " I " | M. | 68.000 | 1,371.59 | 93,268.12 | 1.3270 | 1,820.09 | 123,766.79 |
| 11 | 11. THERMOPLASTIC PAINT 11.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 11.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 11.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) | ตร.ม. | 33.000 | 316.34 | 10,439.22 | 1.3270 | 419.78 | 13,852.84 |
| 12 | 11.1.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) | ตร.ม. | 33.000 | 316.34 | 10,439.22 | 1.3270 | 419.78 | 13,852.84 |
| 13 | 12. HORIZONTAL DRAIN 12.1 HORIZONTAL DRAIN | M. | 525.000 | 1,283.57 | 673,874.25 | 1.3270 | 1,703.29 | 894,231.12 |
| 14 | 13. SUB DRAIN (PERFORATED PIPE WITH GEOTEXTILE) 13.1 SUB DRAIN (PERFORATED PIPE WITH GEOTEXTILE) | เมตร | 110.000 | 544.41 | 59,885.10 | 1.3270 | 722.43 | 79,467.52 |

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 5 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควมคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 15 | 14. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH 14.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 14.1.1 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 14.1.1.1 CURB AND GUTTER 0.50 WIDTH | ม. | 110.000 | 707.81 | 77,859.10 | 1.3270 | 939.26 | 103,319.02 |
| 16 | 15. CONCRETE INTERCEPTOR ON REINFORCEMENT 15.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 15.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 15.1.1.1 รางรับน้ำคอนกรีตบนทางขานลาดดินตัด (CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT BERM) 16. ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR DRAINAGE LAYER | เมตร | 60.000 | 718.92 | 43,135.20 | 1.3270 | 954.00 | 57,240.41 |

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 6 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควนคูม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 17 | 16.1 ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR DRAINAGE LAYER | ลบ.ม. | 488.000 | 794.29 | 387,613.52 | 1.3270 | 1,054.02 | 514,363.14 |
| 18 | 17. REINFORCED SOIL REINFORCEMENT (0.00 - 4.00) | ตร.ม. | 240.000 | 8,320.00 | 1,996,800.00 | 1.3270 | 11,040.64 | 2,649,753.60 |
| 19 | 18. REINFORCED SOIL REINFORCEMENT 1 (4.00 - 10.00) | SQ.M. | 360.000 | 7,640.00 | 2,750,400.00 | 1.3270 | 10,138.28 | 3,649,780.80 |
| 20 | 19. NON-WOVEN GEOTEXTILE WEIGHT >=200 G/SQ.M. | ตร.ม. | 1,523.000 | 44.00 | 67,012.00 | 1.3270 | 58.38 | 88,924.92 |
| | 20. REINFORCED BACKFILL | | | | | | | |
| | 20.1 งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 20.1.1 REINFORCED BACKFILL | | | | | | | |

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 7 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 21 | 20.1.1.1 REINFORCED BACKFILL 21. PVC. PERFORATED PIPE DIA. 0.05 M. CLASS 13.5 หุ้มด้วย GEOTEXTILE L=1.00 M.@ 1.00 M. 21.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 21.1.1 งานระบายน้ำส่วนที่อยู่ใต้ผิว (SUBSURFACE DRAINS) | ลบ.ม. | 3,504.000 | 812.10 | 2,845,598.40 | 1.3270 | 1,077.65 | 3,776,109.07 |
| 22 | 21.1.1.1 ท่อพรุนเพื่อระบายน้ำพร้อมแผ่นใยสังเคราะห์ (PERFORATED PIPE WITH GEOTEXTILE) (DWG. NO.TS-501) 22. SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE) 22.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 22.1.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) | ม. | 60.000 | 34.20 | 2,052.00 | 1.3270 | 45.38 | 2,723.00 |

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 8 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควมคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 23 | 22.1.1.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NO.RS-101) 23. SIGN POST STEEL COLUMN SIZE 7.50X7.50X0.32 CM. | ตร.ม. | 1.000 | 4,722.73 | 4,722.73 | 1.3270 | 6,267.06 | 6,267.06 |
| 24 | 23.1 SIGN POST STEEL COLUMN SIZE 7.50X7.50X0.32 CM. 24. R.C.DRAIN CHUTE 24.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 24.1.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) | M. | 12.000 | 402.53 | 4,830.36 | 1.3270 | 534.15 | 6,409.88 |
| 25 | 24.1.1.1 (R.C.DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) 25. PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C.DRAIN CHUTE 25.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 25.1.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) | ม. | 22.000 | 1,534.90 | 33,767.80 | 1.3270 | 2,036.81 | 44,809.87 |

สวัสดิ์ ปิงพอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 9 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควมคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 26 | 25.1.1.1 (PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C.DRAIN OUTLET) 26. PLAIN CONCRETE AT SLAB 5 CM. THICK 26.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 26.1.1 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) | ตร.ม. | 9.000 | 707.08 | 6,363.72 | 1.3270 | 938.29 | 8,444.65 |
| 27 | 26.1.1.1 PLAIN CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (DWG.NO.MD - 801) 27. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION 27.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 27.1.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) | ตร.ม. | 248.000 | 305.42 | 75,744.16 | 1.3270 | 405.29 | 100,512.50 |
| 28 | 27.1.1.1 งานปลูกหญ้าแฝกบริเวณเชิงลาด (VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION) (DWG. NO. SP-204) | ตร.ม. | 1,612.000 | 25.13 | 40,509.56 | 1.3270 | 33.34 | 53,756.18 |

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

หน้า 10 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|
| | 28. TRAFFIC MANAGENT DURING CONSTRUCTION | | | | | | | |
| | 28.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 28.1.1 TRAFFIC MANAGENT DURING CONSTRUCTION | | | | | | | |
| 29 | 28.1.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | L.S | 1.000 | 21,154.63 | 21,154.63 | 1.3270 | 28,072.19 | 28,072.19 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 14,287,055.68 |

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568 17:23:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชุนแจ้ - เวียงป่าเป้า ตอน 19 ระหว่าง กม.62+430 - กม.62+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

สวัสดิ์ ปิงฟอง

(สวัสดิ์ ปิงฟอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรัฐวัฒน์ ศรีปรี

(จิรัฐวัฒน์ ศรีปรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรภัทร สุนทรนนท์

(จักรภัทร สุนทรนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สวัสดิ์ ปิงฟอง

13 พฤศจิกายน 2568