

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ -  
กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙  
รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ  
- บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดดินให้ไต่ระดับ ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามยาว ได้แก่การติดตั้งน้ำ ,  
ทำการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดต่างๆ ตามแบบที่กำหนด ,  
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่กำหนด บริเวณหัวท้ายโครงการ  
ก่อสร้างรางระบายน้ำถาวรตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทำการติดตั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 9,478,586.93 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุพจน์ มูลทองหลาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท. ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) (ว)

7.2 สุภาพร โพธิ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สุวัฒน์ เสริมนอก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซองสามหมอ - บ้านแซ่  
 ๓ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	11,160.000	3.70	41,292.00	1.3404	4.95	55,347.79
2	1.2 EARTH EXCAVATION	CU.M.	285.000	46.41	13,226.85	1.3404	62.20	17,729.26
3	1.3 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS II	M.	30.000	4,447.24	133,417.20	1.3404	5,961.08	178,832.41
4	1.4 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS III	M.	1,220.000	3,878.49	4,731,757.80	1.3404	5,198.72	6,342,448.15
5	1.5 R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	61.000	28,230.93	1,722,086.73	1.3404	37,840.73	2,308,285.05
6	1.6 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	15.000	3,740.14	56,102.10	1.3404	5,013.28	75,199.25
7	1.7 SIDE DITCH LINING TYPE I	SQ.M.	1,335.000	275.58	367,899.30	1.3404	369.38	493,132.22
8	1.8 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	1.000	5,679.50	5,679.50	1.3404	7,612.80	7,612.80
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>9,478,586.93</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่างสามหมอ - บ้านแซ่  
ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

( สุพจน์ มูลทองทอง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สุภาพร โพธิ์ตรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุวัฒน์ เสริมนอก )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายประสพชัย ปรังค์ทอง )

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้มีวทาง  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
งานระบายน้ำข้างทางและได้มีวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

### 1.1 CLEARING AND GRUBBING

ขนาดกลาง = 3.700 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.70 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑. ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

## 1.2 EARTH EXCAVATION

ดิน - ขุดตัด	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
- ดัก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.000	=	11.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าดัก + ค่าขนทิ้ง 8.360 + 11.450	=	19.810 บาท/ลบ.ม.
× ส่วนขยายตัว 1.25 19.810 × 1.25	=	24.762 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน 21.650 + 24.762	=	46.412 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	46.41 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่างสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑. ตอน ช่างสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

### 1.3 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS II

ค่าขุดดินวางใหม่ (คิดขุดลึก 2.050 ม.) = 4.200 ลบ.ม. @ 46.070	= 193.494 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø1.20 ม. รวมค่าขนส่ง	= 3,678.750 บาท/ม.
ค่าวาง, ยาแนว และกลบทับ	= 575.000 บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน	= 4,447.244 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 4,447.24 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑.ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

1.4 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS III

ค่าชุดดินวางใหม่ (คิดชุดลึก 2.050 ม.) = 4.200 ลบ.ม. @ 46.070	= 193.494 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø1.20 ม. รวมค่าขนส่ง	= 3,110.000 บาท/ม.
ค่าวาง, ยานแนว และกลบทับ	= 575.000 บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน	= 3,878.494 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 3,878.49 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้มีแนวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้มีแนวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑. ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

**1.5 R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER**

ก.ขนาดบ่อ 1.80 x 1.30 ม.ความสูงจากบนท่อถึงฝาบ่อ 0.60 ม.

1.งานดินขุด 17.388 ลบ.ม.ๆละ 46.070	=	801.065 บาท
2.งานดินถม 10.938 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	1,225.056 บาท
3.ทรายบดอัด 0.300 ลบ.ม.ๆละ 659.740	=	197.922 บาท
4.คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.300 ลบ.ม.ๆละ 1,774.760	=	532.428 บาท
5.คอนกรีต 204 KSC 2.062 ลบ.ม.ๆละ 2,505.360	=	5,166.052 บาท
6.ไม้แบบทั่วไป(1) 26.545 ตร.ม.ๆละ 337.610	=	8,961.857 บาท
7.เหล็กเสริม RB Ø 9 MM. 265.440 กก.ๆละ 25.920	=	6,880.204 บาท
8.เหล็กเสริม RB Ø 6 MM. 6.935 กก.ๆละ 26.720	=	185.303 บาท
9.ลวดผูกเหล็ก 6.809 กก.ๆละ 24.680	=	168.046 บาท
10.เหล็กฉาก L50x50x6 MM. 23.940 กก.ๆละ 35.220	=	843.166 บาท
11.ANCHORAGE BARS RB Ø 9 MM. x 10 CM. 1.198 กก.ๆละ	=	31.052 บาท
25.920		
12.WELDING IN ANGLE 24.000 จุดๆละ 5.000	=	120.000 บาท
13.สีกันสนิม 2 ชั้น 2.144 ตร.ม.ๆละ 108.650	=	232.945 บาท
14.1 - LAYER OIL PAINT 1.072 ตร.ม.ๆละ 105.780	=	113.396 บาท
15.STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 1.000 อันๆละ 341.780	=	341.780 บาท
รวม	=	25,800.272 บาท
ข. ฝาบ่คอนกรีต ขนาด 0.79 x 1.09 x 0.10 ม.		
1.คอนกรีต 204 KSC 0.086 ลบ.ม.ๆละ 2,505.360	=	215.461 บาท
2.เหล็กเสริม RB Ø 9 MM. 11.966 กก.ๆละ 25.920	=	310.158 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑. ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

1.5 R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER

3.ลวดผูกเหล็ก 0.299 กก.ๆละ 24.680	= 7.379 บาท
4.ไม้แบบทั่วไป (2) 1.237 ตร.ม.ๆละ 297.890	= 368.489 บาท
5.เหล็กฉาก L100x100x7 MM. 4.280 กก.ๆละ 32.520	= 139.185 บาท
6.ANCHORAGE BARS RB Ø 9 MM. x 10 CM. 0.798 กก.ๆละ 25.920	= 20.684 บาท
7.WELDING AT ANCHOR BAR 16.000 จุดๆละ 5.000	= 80.000 บาท
8.STEEL SLEEVE 1/8" THICK 0.10 MM. 0.583 กก.ๆละ 38.220	= 22.282 บาท
9.สีกันสนิม 2 ชั้น 0.320 ตร.ม.ๆละ 108.650	= 34.768 บาท
10.1 - LAYER OIL PAINT 0.160 ตร.ม.ๆละ 105.780	= 16.924 บาท
รวม	= 1,215.330 บาท
รวมค่างานต้นทุน 1,215.330 X 2 ผ่า	= 2,430.660 บาท
รวมค่างานต้นทุน ก + ข = 25,800.272 + 2,430.660	= 28,230.932 บาท
ค่างานต้นทุน	= 28,230.93 บาท/แห่ง

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

### 1.6 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)

คิดจากท่อขนาด Ø 1.20 ม.จำนวนแถวท่อระบายน้ำ 1 แถว

1.คอนกรีต 180 KSC 1.565 ลบ.ม.ๆละ 2,467.970	= 3,862.373 บาท/ลบ.ม.
2.ไม้แบบทั่วไป(2) 4.993 ตร.ม.ๆละ 297.890	= 1,487.364 บาท/ลบ.ม.
3.เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 5.484 กก.ๆละ 26.720	= 146.532 บาท/ลบ.ม.
4.เหล็กเสริม RB Ø 12 มม. 9.590 กก.ๆละ 24.680	= 236.681 บาท/ลบ.ม.
5.ลวดผูกเหล็ก 0.377 กก.ๆละ 24.680	= 9.304 บาท/ลบ.ม.
6.MORTAR CEMENT JOINT SEAL 2X15 CM. 0.008 ลบ.ม.ๆละ 1,984.850	= 15.878 บาท/ลบ.ม.
7.งานขุดดินสำหรับ KEY 0.850 ลบ.ม.ๆละ 112.000	= 95.200 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 5,853.332 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน = 5,853.332 / 1.565	= 3,740.148 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 3,740.14 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑. ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

### 1.7 SIDE DITCH LINING TYPE I

คิดจากความยาว 1.00 ม. (พื้นที่ 1.00 x 2.0838	=	2.084 ตร.ม.
1.ชุดแต่งแบบดิน 0.100 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	11.200 บาท/ตร.ม.
2.คอนกรีต 184 KSC 0.100 บาท/ลบ.ม. 2,467.970	=	246.797 บาท/ตร.ม.
3.ไม้แบบ (2) คัด 1 ข้าง 0.100 ตร.ม.ๆละ 297.890	=	29.789 บาท/ตร.ม.
4.GEOTEXTILE ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก 200 G/SQ.M. 2.237	=	103.349 บาท/ตร.ม.
ตร.ม.ๆละ 46.200		
5.ท่อ PVC 3" (เจาะรูที่ปลาย) 0.700 ม.ๆละ 141.200	=	98.840 บาท/ตร.ม.
6.PVC CAP 2.000 อันๆละ 7.000	=	14.000 บาท/ตร.ม.
7.หินคัตขนาด 0.117 ลบ.ม.ๆละ 387.580	=	45.346 บาท/ตร.ม.
8.SAND ASPHALT ยานว 1.000 ลิตรๆละ 25.000	=	25.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	574.321 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน = 574.321 / 2.084	=	275.585 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	275.58 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐  
 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

1 1

### 1.8 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

วัสดุใช้งานได้ 3 ปี 1,095.000 วัน ระยะเวลาการก่อสร้าง 90.000 วัน

1.ป้ายเตือนทำงาน (ตค.3) ขนาด 0.90x0.90 ม. 1 แผ่น 0.810 ตร	=	2,721.600 บาท
3,360.000		
2.ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10) ขนาด 0.75x0.90 ม. 1 แผ่น 0.675	=	2,268.000 บาท
ตร.ม.ๆละ 3,360.000		
3.ป้ายงานไหล่ทางข้างหน้า (ตค.12) ขนาด 0.90x1.50 ม. 2 แผ่น 2.700	=	9,072.000 บาท
ตร.ม.ๆละ 3,360.000		
4.ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26) ขนาด 0.90x1.80 ม. 2 แผ่น 3.240	=	10,886.400 บาท
ตร.ม.ๆละ 3,360.000		
5.ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (ตค.2) ขนาด 0.90x0.90 ม. 1 แผ่น 0.810	=	2,721.600 บาท
ตร.ม.ๆละ 3,360.000		
6.ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.7) ขนาด 0.60x1.80 ม. 1 แผ่น 1.080	=	3,628.800 บาท
ตร.ม.ๆละ 3,360.000		
7.เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 MM. 31.350 ม.ๆละ 155.000	=	4,859.250 บาท
8.แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 3.000 ชุดๆละ 1,115.000	=	3,345.000 บาท
10.แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 61.000 ชุดๆละ 460.000	=	28,060.000 บาท
11.ไฟกระพริบ 1.000 ดวงๆละ 1,538.000	=	1,538.000 บาท
รวม	=	69,100.650 บาท
รวมค่างานต้นทุน = 69,100.650 x 90.000 / 1,095.000	=	5,679.505 บาท
ค่างานต้นทุน	=	5,679.50 บาท/L.S.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔  
ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

**Factor F งานก่อสร้างทาง** : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช้องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔  
ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช้องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐

Factor F งานก่อสร้างทางฝาย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซ่งสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔  
 ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซ่งสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
**Factor F งานก่อสร้างทาง** : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซ่งสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔  
 ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง  
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซ่งสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐  
**Factor F งานก่อสร้าง** : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,071,461.48 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	7,071,461.48 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,500,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3105
7,071,461.48	1.3404
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐					
สาย	201					
ตอน	ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน 4					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยภูมิ	เขตผืนดง	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถมที่ดินถมที่	ลบ.ม.	30.00	5.00	21.92	0.00	0.00	51.92	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	วัสดุคัดเลือก'ก'	บาท/ลบ.ม.	45.00	10.00	37.19	0.00	0.00	82.19	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ลูกรังรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	55.00	15.00	54.89	0.00	0.00	109.89	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	208.00	76.00	169.08	0.00	0.00	377.08	ธ.ค. 2561	บันทึกสืบ
5	หิน3/8'(ตัดขนาด)	บาท/ลบ.ม.	243.00	66.00	146.95	0.00	0.00	389.95	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,600.00	412.00	319.59	80.00	0.00	21,999.59	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและไต้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและไต้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและไต้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐					
สาย	201					
ตอน	ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน 4					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยภูมิ	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,800.00	412.00	319.59	80.00	0.00	21,199.59	ต.ค. 2568	
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,360.00	412.00	319.59	80.00	0.00	20,759.59	ต.ค. 2568	
9	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.2มม.(เบอร์ 18)น้ำหนักต่อชด2.3-2.5กก.	ม้วน	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	61.69	ต.ค. 2568	

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐ งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ชองสามหมอ - บ้านแซ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๖๕๐๐

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น (สขบ.) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	วัสดุคัดเลือก'ก'	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	31 ตุลาคม 2568	สืบ
2	ดินถมที่ดินถมที่	ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	31 ตุลาคม 2568	สืบ
3	ลูกจิ้งรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	31 ตุลาคม 2568	สืบ
4	หิน3/8"(คัดขนาด)	บาท/ลบ.ม.			X				โรงโม่หินศิลาศรีบุรี	15 กันยายน 2568	สืบ
5	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.			X				โรงโม่หินเทพประทาน	10 ธันวาคม 2561	สืบ
<b>รวมทั้งสิ้น (รายการ)</b>			<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			