

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.30+400 - กม.31+850 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.30+400 - กม.31+850 (เป็นช่วง ๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,984,034.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรเจิด ดีดอ้า ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.แพร์ (ว) รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.แพร์ (ป)

7.2 เอ็ม สุวรรณแสง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นพดล ชันคำนันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน ส่วนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.30+400 - กม.31+850 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงแพะ/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	ม.	17.000	214.22	3,641.74	1.2752	273.17	4,643.94
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,100.000	1.74	3,654.00	1.2752	2.21	4,659.58
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	12,250.000	46.41	568,522.50	1.2752	59.18	724,979.89
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,150.000	86.25	185,437.50	1.2752	109.98	236,469.90
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	245.000	198.16	48,549.20	1.2752	252.69	61,909.93
6	6. SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	4,834.000	723.49	3,497,350.66	1.2752	922.59	4,459,821.56
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	245.000	214.16	52,469.20	1.2752	273.09	66,908.72
8	8. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	245.000	850.41	208,350.45	1.2752	1,084.44	265,688.49
9	9. PRIME COAT	ตร.ม.	1,225.000	34.82	42,654.50	1.2752	44.40	54,393.01
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	1,225.000	329.86	404,078.50	1.2752	420.63	515,280.90
11	11. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 30+452.735 SIZE 1 - (1.80X1.80) SKEW 37°	ม.	22.000	13,199.29	290,384.38	1.2325	16,268.12	357,898.74

นพดล ชันคำขันตะ

18 พฤศจิกายน 2568 11:20:07

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารตาจากงก่อสร้างในพื้นที่ทุ่งทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.30+400 - กม.31+850 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. R.C.HEAD WALL FOR BOX CULVERT SIZE 1 - (1.80 x 1.80) SKEW 37°	EACH	2,000	37,525.56	75,051.12	1.2325	46,250.25	92,500.50
13	13. ROCK AND WIRE MATTRESS 30 CM. THICK	ตร.ม.	180,000	930.85	167,553.00	1.2752	1,187.01	213,663.58
14	14. CONCRETE SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	1,050,000	244.03	256,231.50	1.2752	311.18	326,746.40
15	15. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)	ตร.ม.	4,249,000	44.00	186,956.00	1.2752	56.10	238,406.29
16	16. STEP DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M.	ม.	80,000	3,612.00	288,960.00	1.2752	4,606.02	368,481.79
17	17. CONCRETE INTERCEPTOR	ม.	175,000	587.14	102,749.50	1.2752	748.72	131,026.16
18	18. SOIL NAIL LENGTH	ม.	1,575,000	1,062.92	1,674,099.00	1.2752	1,355.43	2,134,811.04
19	19. RETAINING WALL TYPE 4 (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 1.00 M. < H <6.00 M.	ม.	12,000	9,226.28	110,715.36	1.2752	11,765.35	141,184.22
20	20. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	105,000	312.50	32,812.50	1.2752	398.50	41,842.50
21	21. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	20,222.65	20,222.65	1.2752	25,787.92	25,787.92

นพตล ชันคำนันท์

18 พฤศจิกายน 2568 11:20:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน ส่วนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.30+400 - กม.31+850 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. กล้องเก็บชิ้นหินที่มีหางแบบเสริมแรง SIZE 2.00x1.00x0.50x2.00 M.	ลบ.ม.	1,050,000	2,589.76	2,719,248.00	1.2752	3,302.46	3,467,585.04
23	23. ตาข่ายเสริมกำลังดินชนิดแถบใหญ่รับแรงดึงสูง STRIP BONDED GEOGRID ชนิดที่ 1 (150 24. ท่อ PVC. 2.5" CLASS 13.5 เจาะรูพุ่มด้วย GEOTEXTILE	ตร.ม.	10,500,000	412.50	4,331,250.00	1.2752	526.02	5,523,210.00
24	24. ท่อ PVC. 2.5" CLASS 13.5 เจาะรูพุ่มด้วย GEOTEXTILE	ม.	88,000	141.00	12,408.00	1.2752	179.80	15,822.68
25	25. หินระบายน้ำขนาด 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	728,000	549.70	400,181.60	1.2752	700.97	510,311.57
รวมราคากลาง								19,984,034.35

นพดล ชันคำรัมย์

18 พฤศจิกายน 2568 11:20:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน ส่วนเชื่อม - ปากทวย้อย ระยะทาง กม.30+400 - กม.31+850 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (=bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่พร/กรมทางหลวง

(บรรเจิด/ตีต๋อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เอม สุวรรณแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นพดล ชันคำนั้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.กท.แม่พร

- ๑ ชุด
- ถ้าเห็น การตกลง = ๕๕๖๐๓๐ไป

ต่อผู้ติดตามทางด่วน

(นายกฤตเดช ศรีขงศ์)
ผอ. ขท.แม่พร

(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)
ผส.ทล.๒