

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check นครปฐม
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๑ ตอน เด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในเส้นทางที่รถบรรทุกหลบเลี่ยงสถานีตรวจสอบน้ำหนัก หรือเส้นทางที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธสิมมา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ นายธีรพัฒน์ รุติพัชรกุล	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check นครปฐม ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ SPOT CHECK				
1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย SPOT CHECK	7,292,000.00	1.2548	9,150,001.60	
1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR SPOT CHECK	1,050,015.89	1.2548	1,317,559.94	
1.3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR SPOT CHECK	480,373.82	1.2548	602,773.07	
1.4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)	1,722,336.00	1.2548	2,161,187.21	
1.5	ระบบส่วนควบอื่นๆ	1,270,000.00	1.2548	1,593,596.00	
1.6	งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	120,000.00	1.2548	150,576.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ค่างานต้นทุน	16.48 ล้านบาท			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินหลักประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	Factor F งานอาคาร	1.2548			
	Factor F งานทาง	1.2726			
	รวมค่างานก่อสร้าง				
		11,934,725.71		14,975,693.82	



(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)
ประธานกรรมการฯ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายธีรพัฒน์ ฐิติพัชรกุล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check นครปฐม ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ SPOT CHECK								
1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อย SPOT CHECK								
1	WIM SORTING SYSTEM FOR Spot Check (2 set/lane)	2.00	ระบบ	1,900,000.00	3,800,000.00	257,000.00	514,000.00	4,314,000.00	
2	WIM ELECTRONICS FOR SPOT CHECK	1.00	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	198,000.00	198,000.00	1,848,000.00	
3	WIM CONTROL SYSTEM FOR SPOT CHECK	1.00	ระบบ	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
4	งานต่อสายและสายสัญญาณ (WIM) FOR SPOT CHECK	1.00	งาน	-	-	420,000.00	420,000.00	420,000.00	
5	CALIBRATION FOR SPOT CHECK	3.00	งาน	-	-	130,000.00	390,000.00	390,000.00	
	รวมผลงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อย SPOT CHECK				5,770,000.00		1,522,000.00	7,292,000.00	
1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR SPOT CHECK								
1	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ชุด	295,000.00	590,000.00	26,550.00	53,100.00	643,100.00	
2	LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30	336,448.60	10,000.00	20,000.00	356,448.60	
3	งานติดตั้งกล้องและต่อสายและสายสัญญาณ LPRS FOR SPOT CHECK	1.00	งาน	-	-	50,467.29	50,467.29	50,467.29	
	รวมผลงาน ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR SPOT CHECK				926,448.60		123,567.29	1,050,015.89	
1.3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR SPOT CHECK								
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1.00	ชุด	57,009.34	57,009.34	-	-	57,009.34	
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมองที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	3.00	ชุด	49,532.71	148,598.13	-	-	148,598.13	
3	งานที่ 2 สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
4	งานต่อสายและสายสัญญาณ CCTV FOR SPOT CHECK	1.00	งาน	-	-	30,841.12	30,841.12	30,841.12	
	รวมผลงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR SPOT CHECK				449,532.70		30,841.12	480,373.82	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการ


 (นายอภิรักษ์ สายฝน)
 กรรมการ


 (นายภาคพงษ์ อัครภูมิ)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายธีรพัฒน์ อุดิษฐ์กุล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยุยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check นครปฐม นครปฐม ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมวิทยุยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่


๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
1	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.20 X 3.20 ม.	2.00	ชุด	652,800.00	1,305,600.00	-	-	1,305,600.00	
2	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.20 x 3.20 ม.	2.00	ชุด	19,200.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
3	ระบบควบคุมป้าย VMS	2.00	ระบบ	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
4	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	78,336.00	78,336.00	78,336.00	
	รวมหมวดงาน ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				1,644,000.00		78,336.00	1,722,336.00	
1.5	ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ								
1	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อย Spot Check	1.00	ระบบ	380,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
2	ระบบรายงานผลสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อย Spot Check	1.00	ระบบ	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
3	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อย Spot Check	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
4	งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกับส่วนกลางสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อย Spot Check	1.00	ระบบ	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
5	Temperature Control Cabinet	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
6	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ				1,240,000.00		30,000.00	1,270,000.00	
1.6	งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล								
1	วางเครือข่าย ADSL แบบ Fixed IP จำนวน 1 วงจร 24 เดือน	1.00	งาน	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	รวมหมวดงาน งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล				120,000.00			120,000.00	
	รวมงานสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ SPOT CHECK				10,149,981.30		1,784,744.41	11,934,725.71	
	รวมราคางาน				10,149,981.30		1,784,744.41	11,934,725.71	


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ


(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ


(นายภาณุพงษ์ อีตตะกอม)
กรรมการและเลขานุการฯ


(นายธีรพัฒน์ จิตพิชกรกุล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างที่ตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักร้อยงานพิเศษ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check นครปฐม ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักร้อยงานพิเศษ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานก่อสร้างทาง								
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.6 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	1,280.00	43.80	56,064.00	1.2726	55.74	71,347.20	
2	EARTH WORK								
	2.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	860.00	3.73	3,207.80	1.2726	4.75	4,085.00	
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	C.U.M.	550.00	53.43	29,386.50	1.2726	67.99	37,394.50	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	128.00	58.77	7,522.56	1.2726	74.79	9,573.12	
	2.3 EMBANKMENT								
	2.3(1) EARTH EMBANKMENT	C.U.M.	1,510.00	698.58	1,054,855.80	1.2726	889.01	1,342,405.10	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	C.U.M.	275.00	724.72	199,298.00	1.2726	922.28	253,627.00	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) VERGE	C.U.M.	160.00	532.60	85,216.00	1.2726	677.79	108,446.40	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	185.00	472.46	87,405.10	1.2726	601.25	111,231.25	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,280.00	11.14	14,259.20	1.2726	14.18	18,150.40	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRPC.)								
	4.7(2) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM.THICK,0<W<15.30 M.	SQ.M.	1,820.00	880.45	1,602,419.00	1.2726	1,120.46	2,039,237.20	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	180.00	421.91	75,943.80	1.2726	536.92	96,645.60	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	600.00	96.95	58,170.00	1.2726	123.38	74,028.00	
	4.7(9) EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	166.00	38.15	6,332.90	1.2726	48.55	8,059.30	

(นายอภิรักษ์ สายฝน)
 กรรมการ

(นายภาณุพงษ์ อัดดาภูมิ)
 กรรมการและเลขานุการ

(นายอภิรักษ์ สายฝน)
 กรรมการ

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการ

(นายธีรพัฒน์ อู่อึ้ง)
 กรรมการและผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานที่ตรวจสอบพื้นที่สำหรับ Spot Check


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบพื้นที่สำหรับ Spot Check นครปฐม ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -


เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	60.00	1,370.26	82,215.60	1.2726	1,743.79	104,627.40	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1.2) SIGN PLATE	SQ.M.	5.25	5,475.86	28,748.26	1.2726	6,968.58	36,585.04	
	6.10(3) STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN	EACH	1.00	45,438.39	45,438.39	1.2726	57,824.89	57,824.89	
	6.10(3.1) FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.	EACH	1.00	37,368.04	37,368.04	1.2726	47,554.57	47,554.57	
	6.10(4) FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
	6.10(4.1) FOUNDATION TYPE 'B' (SPREAD FOOTING TYPE)	EACH	1.00	37,368.04	37,368.04	1.2726	47,554.57	47,554.57	
	6.11 ROADWAY LIGHTINGS								
	6.11(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATT , CUT - OFF	EACH	10.00	32,393.30	323,933.00	1.2726	41,223.71	412,237.10	
	6.11(1.1) MOUNTED AT GRADE (DWG. EE - 106)								
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	30.00	311.58	9,347.40	1.2726	396.52	11,895.60	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	200.00	311.58	62,316.00	1.2726	396.52	79,304.00	
	6.14(5) ROAD STUD								
	6.14(5.1) UNI - DIRECTION	EACH	40.00	230.00	9,200.00	1.2726	292.70	11,708.00	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการฯ


 (นายภานุพงษ์ อັตถบูรณ์)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายธีรพัฒน์ ฐิติพิชิตกุล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาขางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำท้ายก้อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำท้ายก्यानพาทนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำท้ายก้อยสำหรับ Spot Check นครปฐม ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำท้ายก्यानพาทนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F _n	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	129,769.20		1.2726	165,144.28	165,144.28	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	94,292.92		1.2726	119,997.17	119,997.17	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	P.S.	1.00	240,330.58		1.0000	240,330.58	240,330.58	
10	งานโยธาสำหรับ WIM FOR SPOT CHECK								
	10.1 ก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และโครงคาน	EACH	1.00	32,392.55		1.2726	41,222.76	41,222.76	
	10.2 STEEL PLOE 9.00 M. WITH ARM 9 M.	EACH	2.00	86,936.32		1.2726	110,635.16	221,270.32	
	10.3 STEEL POLE FOR ป้าย VMS	EACH	2.00	50,958.70		1.2726	64,850.04	129,700.08	
	10.4 STEEL PLOE 12.00 M.	EACH	1.00	68,223.44		1.2726	86,821.15	86,821.15	
	10.5 STEEL PLOE 6.00 M.	EACH	1.00	67,019.89		1.2726	85,289.51	85,289.51	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ			ค่างาน	240,330.58	
				รวมงานก่อสร้างทาง			ค่างาน	5,785,411.94	
				รวมเป็นเงิน			ค่างาน	6,025,742.52	

(นายอาทิตย์ พุทธิสมภ) ประธานกรรมการฯ

(นายเอกรินทร์ สายฝน) กรรมการฯ

(นายภาคพงษ์ อิศานภูมิ) กรรมการและเลขานุการฯ

(นายธีรพัฒน์ ฐิติพิชิตกุล) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ