



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทรภายใน 44027 โทรสาร.044-246211

ที่ สทล.10.2/67 วันที่ 26 พ.ย. 2568

เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปปช.01)

① เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ สทล.10.2/ 215 /2569 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการ พัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ ข้าราชการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง แห่ง วงเงิน 1,788,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลาง แล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,785,296.90 บาท ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

ประธานคณะกรรมการ

② คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน 1,785,296.90 บาท



(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.10





คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ 215 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|---|---------------|
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดซา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายกิตติภูมิ กล้าหาญ
พนักงานโยธา | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงาน ตรวจสอบเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

E-mail / Fax / สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๕๘

ส่วนราชการ สำนักบริหารบำรุงทาง โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๓๕๒๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๗๗๙
ที่ สร.๔/ ๗๖๗๖ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙
เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามบันทึกฯ ที่ สทล.๑๐.๒/๑๔๐๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้จัดส่งแผนรายประมาณการ
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ งานก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๗๘๘,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักบริหารบำรุงทาง ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้
ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน
ในทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายมงคล ทวีชัยทศพล)

ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

- (๒) วพ.ทล.๑๐, วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐,
คุณปราณี สีนปรุ
.- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘ ผู้ส่ง ขนิษฐา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข

๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข

๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,788,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารบ้านพักข้าราชการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 1,785,296.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 พีรพงศ์ ใจพุดชา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 ธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กิตติภูมิ กล้าหาญ

26 พฤศจิกายน 2568 15:19:24

7.5 กิตติภูมิ กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

กิตติภูมิ กล้าหาญ

26 พฤศจิกายน 2568 15:19:24

กลมงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ต.ในเมือง นครราชสีมา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๕๗+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานที่พักรักษาตัวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
 ที่ตั้งโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเมือง นครราชสีมา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๕๗+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					115,000.92	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					68,411.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,339,630.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,339,630.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง - งานขุดดินฐานรากและถมคืน - งานทรายรองก้นหลุมฐานราก - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) - เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน - ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22 - ไม้แบบ - ไม้ค้ำ - ตะปู - ค่าแรงประกอบไม้แบบ - ไม้ค้ำยันของแบบหล่อคอนกรีต - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	1.000 2.360 22.390 .200 16.000 16.000 206.140 61.840 73.620 257.670 138.000 296.060	L.S. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน ตร.ม. ตร.ม. กก. ตร.ม. ตัน กก.	0.00 0.00 492.50 1,584.34 1,068.00 0.00 584.79 56.14 65.00 0.00 28.00 21.68	0.00 0.00 11,027.07 316.86 17,088.00 0.00 120,548.61 3,471.69 4,785.30 0.00 3,864.00 6,418.58	1,278.00 86.00 80.00 284.00 365.00 138.00 0.00 0.00 0.00 139.00 0.00 4.40	1,278.00 202.96 1,791.20 56.80 5,840.00 2,208.00 0.00 0.00 0.00 35,816.13 0.00 1,302.66	1,278.00 202.96 12,818.27 373.66 22,928.00 2,208.00 120,548.61 3,471.69 4,785.30 35,816.13 3,864.00 7,721.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,067.830	กก.	21.07	22,499.17	4.40	4,698.45	27,197.62	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-12 มม.	1,441.180	กก.	20.73	29,875.66	3.60	5,188.25	35,063.91	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	743.300	กก.	20.61	15,319.41	3.60	2,675.88	17,995.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	106.450	กก.	25.83	2,749.60	0.00	0.00	2,749.60	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	168.890	ตร.ม.	32.00	5,404.48	5.00	844.45	6,248.93	
	- คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.	37.750	ลบ.ม.	1,644.49	62,079.49	322.00	12,155.50	74,234.99	
	รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)								
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	168.890	ตร.ม.	233.00	39,351.37	25.00	4,222.25	43,573.62	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	492.50	1,497.20	86.00	261.44	1,758.64	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	27.99	21,152.04	8.00	6,045.60	27,197.64	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	757.600	กก.	27.99	21,205.22	8.00	6,060.80	27,266.02	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	12.340	กก.	32.15	396.73	8.00	98.72	495.45	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	5.810	กก.	25.23	146.58	8.00	46.48	193.06	

กิตติภูมิ กล้าหาญ

26 พฤศจิกายน 2568 15:19:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพท 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	21.50	729.06	8.00	271.28	1,000.34	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	46.50	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	
	- งานพาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก	218.110	ตร.ม.	38.00	8,288.18	23.00	5,016.53	13,304.71	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	154.000	ทอน	157.00	24,178.00	19.00	2,926.00	27,104.00	
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,767.04	424,624.30	2,906.00	99,007.38	523,631.68	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- เพอร์สตีจ มิตไนท์ เกรย์ กระเบื้องเพอร์สตีจ	1,191.000	แผ่น	26.45	31,501.95	37.00	44,067.00	75,568.95	
	- เพอร์สตีจ มิตไนท์ เกรย์ ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	57.04	342.24	37.00	222.00	564.24	
	- ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมียม (สันหลังคา) 3 ม.	1.000	ชุด	1,340.71	1,340.71	37.00	37.00	1,377.71	
	- เพอร์สตีจ มิตไนท์ เกรย์ ครอบตะเข้สัน	78.000	แผ่น	57.04	4,449.12	37.00	2,886.00	7,335.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายเทศชิดเต็ม เอสซีซี รุ่นพรีเมียม (ตะเข้เส้น) 3 ม.	9.000	ชุด	2,311.58	20,804.22	37.00	333.00	21,137.22	
	- เพรสสัจ มิติไนท์ เกรย์ ครอบปิดปลายตะเข้เส้น	4.000	แผ่น	82.00	328.00	37.00	148.00	476.00	
	- ตะปูเกลียวยี่กรระเบือ่งปลายส่วาน	10.000	กลอง	490.00	4,900.00	37.00	370.00	5,270.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	108.250	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	8,660.00	8,660.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบ	28.710	ม.	0.00	0.00	80.00	2,296.80	2,296.80	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	119.000	ตร.ม.	65.00	7,735.00	13.00	1,547.00	9,282.00	
	- เซิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	78.000	ม.	83.00	6,474.00	37.00	2,886.00	9,360.00	
	- แผ่นเ็นลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.	1.000	งาน	1,343.66	1,343.66	37.00	37.00	1,380.66	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	84.540	ตร.ม.	83.30	7,042.18	71.00	6,002.34	13,044.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ ทหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	23.170	ตร.ม.	123.20	2,854.54	71.00	1,645.07	4,499.61	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนอกอากาศชนิดโซ่ภายนอก หนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	34.920	ตร.ม.	74.05	2,585.82	71.00	2,479.32	5,065.14	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	258.780	ม.	97.57	25,249.16	41.00	10,609.98	35,859.14	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	258.580	ตร.ม.	332.87	86,073.52	41.00	10,601.78	96,675.30	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	497.400	ตร.ม.	72.36	35,991.86	44.00	21,885.60	57,877.46	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 16"x 16"	56.690	ตร.ม.	192.15	10,892.98	87.00	4,932.03	15,825.01	
	- ปูนกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	80.560	ตร.ม.	321.37	25,889.56	111.00	8,942.16	34,831.72	
	- ปูนกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.000	ตร.ม.	274.43	6,586.32	92.00	2,208.00	8,794.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น	21.700	ตร.ม.	267.29	5,800.19	92.00	1,996.40	7,796.59	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	33.600	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,008.00	1,008.00	
	- D1-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,363.84	16,819.20	0.00	0.00	16,819.20	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,583.11	7,749.33	0.00	0.00	7,749.33	
	- D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,100.08	5,100.08	0.00	0.00	5,100.08	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสตัลบอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,055.03	8,110.06	0.00	0.00	8,110.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2-หน้าตัก่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,264.98	4,529.96	0.00	0.00	4,529.96	
	- W3-หน้าตัก่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	1,753.98	17,539.80	0.00	0.00	17,539.80	
	- W4-หน้าตัก่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,787.01	8,361.03	0.00	0.00	8,361.03	
	- W5-หน้าตัก่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,440.72	1,440.72	0.00	0.00	1,440.72	
	- W6-หน้าตัก่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,184.27	2,368.54	0.00	0.00	2,368.54	
	- W7-หน้าตัก่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,180.59	4,361.18	0.00	0.00	4,361.18	
	- W8-หน้าตัก่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,292.52	3,292.52	0.00	0.00	3,292.52	
	- บัญชีปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	29.250	ม.	100.00	2,925.00	50.00	1,462.50	4,387.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	2,700.93	8,102.79	450.00	1,350.00	9,452.79	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	394.61	1,183.83	70.00	210.00	1,393.83	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,170.00	2,340.00	450.00	900.00	3,240.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	831.78	831.78	450.00	450.00	1,281.78	
	- กอน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	722.63	2,167.89	200.00	600.00	2,767.89	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	210.95	632.85	0.00	0.00	632.85	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	554.01	1,662.03	0.00	0.00	1,662.03	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	167.88	503.64	0.00	0.00	503.64	
	- สตอปวาลว	6.000	ชุด	189.05	1,134.30	35.00	210.00	1,344.30	
	- กอกลางพื้น	3.000	ชุด	269.34	808.02	25.00	75.00	883.02	
	- ฝ้ากระดาดาชูชู้	3.000	ชุด	366.12	1,098.36	120.00	360.00	1,458.36	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	254.74	764.22	75.00	225.00	989.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจกเจียรปรี ขนาด 80x100 ซม.	2.000	ชุด	655.47	1,310.94	70.00	140.00	1,450.94	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	159.12	159.12	70.00	70.00	229.12	
	- ชุดผักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดผักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	429.20	1,287.60	70.00	210.00	1,497.60	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	3.000	ชุด	420.56	1,261.68	70.00	210.00	1,471.68	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	3.000	ชุด	174.45	523.35	72.00	216.00	739.35	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	199.240	ตร.ม.	87.64	17,461.39	28.00	5,578.72	23,040.11	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	305.600	ตร.ม.	77.50	23,684.00	28.00	8,556.80	32,240.80	
	- ไม้พื่นเทียม ขนาด 27.5x2.5 ซม.	14.000	แผ่น	448.91	6,284.74	72.90	1,020.60	7,305.34	
	- ไม้พื่นเทียม ขนาด 10x2.5 ซม.	8.000	แผ่น	186.13	1,489.04	72.90	583.20	2,072.24	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.010	กก.	32.15	739.77	10.00	230.10	969.87	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.840	กก.	19.14	226.61	10.00	118.40	345.01	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23.760	กก.	19.14	454.76	10.00	237.60	692.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.680	ตร.ม.	15.17	237.86	64.60	1,012.93	1,250.79	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" สีว Hair Line หนา 1.2 มม.	6.000	ม.	595.62	3,573.72	50.00	300.00	3,873.72	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm. หนา 1.2 มม.	30.000	ม.	32.15	964.50	10.00	300.00	1,264.50	
	- สแตนเลสเส้นแบน 304 กว้าง 1 1/2 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว	6.000	ม.	32.15	192.90	10.00	60.00	252.90	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	69,252.74	472,099.14	3,900.40	160,487.33	632,586.47	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	10.000	เส้น	64.49	644.90	92.00	920.00	1,564.90	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	6.000	เส้น	64.49	386.94	92.00	552.00	938.94	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	8.000	เส้น	53.04	424.32	92.00	736.00	1,160.32	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,164.93	1,164.93	349.48	349.48	1,514.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอลวาล์ว (Ball Valve) Dia. 3/4"	7.000	ตัว	477.00	3,339.00	115.00	805.00	4,144.00		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	186.13	744.52	154.00	616.00	1,360.52		
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	108.03	1,404.39	38.00	494.00	1,898.39		
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	91.24	273.72	38.00	114.00	387.72		
	- ก๊อกกลางพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	115.33	345.99	38.00	114.00	459.99		
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,148.91	2,148.91	462.00	462.00	2,610.91		
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,467.15	5,467.15	400.00	400.00	5,867.15		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	1,029.91	7,209.37	308.00	2,156.00	9,365.37		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	625.70	20,648.10	123.00	4,059.00	24,707.10		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	261.68	1,570.08	92.00	552.00	2,122.08		
	- ข้อต่อท่อ/ข้อของ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	23,542.04	23,542.04	7,062.61	7,062.61	30,604.65		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน \varnothing 0.30 ม.	39.400	ม.	168.22	6,627.86	50.47	1,988.52	8,616.38	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	346.72	1,733.60	104.11	520.55	2,254.15	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,625.91	3,251.82	487.77	975.54	4,227.36	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,255.47	2,255.47	231.00	231.00	2,486.47	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,912.41	2,912.41	873.72	873.72	3,786.13	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	372.95	1,491.80	138.00	552.00	2,043.80	
	- งานขุดดิน	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	129.00	457.95	457.95	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	492.50	54.17	86.00	9.46	63.63	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.370	ลบ.ม.	1,644.49	608.46	322.00	119.14	727.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	5.390	กก.	21.68	116.85	4.40	23.72	140.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	15.380	กก.	21.07	324.05	4.40	67.67	391.72	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	923.00	923.00	0.00	0.00	923.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	.470	ตร.ม.	332.87	156.44	41.00	19.27	175.71	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	46,517.36	89,770.29	11,927.96	25,230.63	115,000.92	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	692.00	692.00	4,082.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.43	467.15	28.03	140.15	607.30	
	-- ELCB. 1P,20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.43	467.15	28.03	140.15	607.30	
	-- ELCB. 1P,32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	75.18	75.18	22.55	22.55	97.73	
	-- Grounding System	1.000	L.S	1,260.00	1,260.00	150.00	150.00	1,410.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	565.95	565.95	169.78	169.78	735.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	ม.	190.38	7,995.96	23.00	966.00	8,961.96	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	ม.	52.46	524.60	12.00	120.00	644.60	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	322.000	ม.	13.30	4,282.60	5.00	1,610.00	5,892.60	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	444.000	ม.	8.73	3,876.12	4.00	1,776.00	5,652.12	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,667.83	1,667.83	500.35	500.35	2,168.18	
	- ทอร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	ม.	10.37	2,343.62	23.00	5,198.00	7,541.62	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	234.31	234.31	70.29	70.29	304.60	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	210.22	1,261.32	127.00	762.00	2,023.32	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	335.04	1,675.20	88.00	440.00	2,115.20	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	218.25	8,511.75	88.00	3,432.00	11,943.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,591.24	1,591.24	115.00	115.00	1,706.24		
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	ชุด	148.00	148.00	115.00	115.00	263.00		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	42.34	1,058.50	69.00	1,725.00	2,783.50		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว พร้อมฝา	2.000	จุด	64.23	128.46	69.00	138.00	266.46		
	- ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground	25.000	จุด	79.56	1,989.00	69.00	1,725.00	3,714.00		
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	86.13	516.78	69.00	414.00	930.78		
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	86.13	86.13	69.00	69.00	155.13		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	86.13	86.13	69.00	69.00	155.13		
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	277.37	277.37	69.00	69.00	346.37		
	- กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,242.70	1,242.70	372.81	372.81	1,615.51		
	- ไขกุญแจ CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	954.14	954.14	127.00	127.00	1,081.14		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	605.84	605.84	0.00	0.00	605.84	
	รวมต่างงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,682.69	47,283.03	3,243.84	21,128.08	68,411.11	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,339,630.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนกริ้ว อำเภอ ๒๐๕ ต.ดอนกริ้ว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนกริ้ว อำเภอ ๒๐๕ ต.ดอนกริ้ว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidning) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
 คำว่าราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							35,780.00	
	เครื่องปรับอากาศ		รวม					35,780.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								35,780.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 35,780.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ										
	1.1 ระบบปรับอากาศ	1.000	เครื่อง	35,780.00			0.00		0.00	35,780.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-	35,780.00			0.00		0.00	35,780.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน											

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐		
สถานที่ก่อสร้าง	(นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - เขมขทางหลวงนครราชสีมา ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)		
แบบเลขที่	๖931		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - เขมขทางหลวงนครราชสีมา ๑		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พ.ย.	2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)	1,339,630.18	1.3036	1,746,341.90	
รวมค่าก่อสร้าง				1,746,341.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,552.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,746,341.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบอาคารที่พักรักษาตัวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักรักษาตัวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
 แบบเลขที่ 6931
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	35,780.00	0.00	35,780.00	
รวมค่าก่อสร้าง				35,780.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

แบบเลขที่ ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง


แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568




 (วุฒิชัย บุญสมจิตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ศิริวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (กิติภูมิ กล้าหาญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โดกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๖931
 ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โดกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568

สรุป	ราคากลาง	1,785,296.90
ราคากลาง (..... ทั้งนี้สามารถแนบเพิ่มเติมหาพื้นที่ก่อสร้างได้.....)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ตำบลโนนเมือง อำเภอนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
แบบเลขที่	๖931
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568

ชุด

(ไซยวิทย์ บุรตสมบูรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัฒน์ ใจพุฒษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัฒน์ ใจพุฒษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทงหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทงหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทงหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย - แขวงทงหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 6931
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทงหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568



(กิตติภูมิ กล่าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติภูมิ กล่าหาญ

26 พฤศจิกายน 2568 15:21:58