



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ที่ สทล.๑๐ ขท.บุรีรัมย์.๑/พ.๑/๖๔/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการ
และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่ง
ก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวง
ทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะ
กรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนา
ทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับ
ชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑
หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|----------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายกิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๔. นายชลทิตย์ เตคำหันท
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายปิยะพนธ์ เกิดมงคล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)
หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
(ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖)
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,240,061.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ทวีศักดิ์ นาประจักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 กิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.4 ชลทิตย์ เตคำหันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

25 พฤศจิกายน 2568 14:21:54

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

25 พฤศจิกายน 2568 14:21:54

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ระดมบุรีพัฒนาการ (ระดมบุรีพัฒนาการ) หน่วยงาน จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง ศักยภาพวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย

ผู้ตรวจการ/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยงาน จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					71,322.30	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					40,193.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								923,780.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 923,780.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

25 พฤศจิกายน 2568 14:21:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.290	ลบ.ม.	607.48	783.64	104.00	134.16	917.80	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,547.61	1,594.03	426.00	438.78	2,032.81	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบ	191.840	ตร.ม.	271.21	52,028.92	139.00	26,665.76	78,694.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	22.31	5,394.78	4.40	1,063.96	6,458.74	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	21.91	18,808.82	4.40	3,776.87	22,585.69	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	21.52	24,468.24	3.60	4,093.20	28,561.44	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	21.39	13,111.64	3.60	2,206.73	15,318.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.500	กก.	67.29	5,753.29	0.00	0.00	5,753.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	5.00	329.50	2,438.30	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	29.170	ลบ.ม.	1,774.31	51,756.62	581.00	16,947.77	68,704.39	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	214.41	14,129.61	25.00	1,647.50	15,777.11	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.030	ลบ.ม.	607.48	1,840.66	112.00	339.36	2,180.02	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	33.66	1,888.99	10.00	561.20	2,450.19	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	20.84	751.90	10.00	360.80	1,112.70	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.060	กก.	20.18	19,656.53	10.00	9,740.60	29,397.13	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.320	กก.	18.16	477.97	10.00	263.20	741.17	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	20.56	211.35	10.00	102.80	314.15	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	27.04	130.87	10.00	48.40	179.27	
	- แผ่นเพทท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	39.35	1,186.00	10.00	301.40	1,487.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	2.820	กก.	54.78	154.47	10.00	28.20	182.67	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	63.55	2,287.80	0.00	0.00	2,287.80	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.090	ตร.ม.	50.30	6,392.62	35.00	4,448.15	10,840.77	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	83.03	9,631.48	25.00	2,900.00	12,531.48	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,682.87	235,166.55	4,665.00	79,857.39	315,023.94	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	12.85	11,372.25	10.26	9,080.10	20,452.35	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	37.38	112.14	10.26	30.78	142.92	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	37.38	2,429.70	10.26	666.90	3,096.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบปิดชายตะเฒ	4.000	แผ่น	44.86	179.44	10.26	41.04	220.48	
	- ครอบ 3 ทง Y	2.000	แผ่น	53.27	106.54	10.26	20.52	127.06	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.430	ตร.ม.	26.13	2,101.63	20.00	1,608.60	3,710.23	
	- เริงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	60.74	2,077.30	45.00	1,539.00	3,616.30	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 0.50x1.20 ม.	6.000	แผ่น	240.19	1,441.14	45.00	270.00	1,711.14	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	245.50	14,877.30	75.00	4,545.00	19,422.30	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	276.15	7,790.19	75.00	2,115.75	9,905.94	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนอกอากาศชนิดโซ่ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	458.22	15,721.52	75.00	2,573.25	18,294.77	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

25 พฤศจิกายน 2568 14:21:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	89.77	16,948.57	46.00	8,684.80	25,633.37	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	326.73	68,681.91	94.00	19,759.74	88,441.65	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	67.59	27,079.93	87.00	34,856.55	61,936.48	
	- กระเบื้องปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.670	ตร.ม.	258.11	12,045.99	166.00	7,747.22	19,793.21	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	87.300	ตร.ม.	145.03	12,661.11	222.00	19,380.60	32,041.71	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	258.11	3,809.70	158.00	2,332.08	6,141.78	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	28.470	ตร.ม.	258.11	7,348.39	158.00	4,498.26	11,846.65	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,400.00	10,200.00	650.00	1,950.00	12,150.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,100.00	3,100.00	450.00	450.00	3,550.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,100.00	6,200.00	450.00	900.00	7,100.00	
	- D4-ประตูบานเปิดคูมึเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,700.00	5,700.00	850.00	850.00	6,550.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	550.00	2,200.00	13,400.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	2,000.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	400.00	800.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,200.00	12,800.00	400.00	1,600.00	14,400.00	
	- W5-หน้าต่างานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,700.00	9,400.00	850.00	1,700.00	11,100.00	
	- W6-หน้าต่างานบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,300.00	1,300.00	400.00	400.00	1,700.00	
	- W7-หน้าต่างานบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,600.00	6,400.00	450.00	1,800.00	8,200.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	26.400	ม.	90.34	2,384.97	60.00	1,584.00	3,968.97	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	4,794.39	9,588.78	450.00	900.00	10,488.78	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	457.94	915.88	35.00	70.00	985.88	
	- อ่างล้างจานฝังใต้เคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก	1.000	ชุด	2,233.64	2,233.64	300.00	300.00	2,533.64	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,186.92	1,186.92	450.00	450.00	1,636.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	831.78	831.78	450.00	450.00	1,281.78	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	900.93	1,801.86	25.00	50.00	1,851.86	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	747.66	1,495.32	0.00	0.00	1,495.32	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,102.80	2,205.60	0.00	0.00	2,205.60	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	224.30	448.60	0.00	0.00	448.60	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	144.86	869.16	35.00	210.00	1,079.16	
	- กอกกลางพื้น	2.000	ชุด	841.12	1,682.24	25.00	50.00	1,732.24	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	429.91	859.82	70.00	140.00	999.82	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	177.57	887.85	75.00	375.00	1,262.85	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	2,280.37	2,280.37	70.00	70.00	2,350.37	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	214.02	214.02	70.00	70.00	284.02	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	2,570.09	5,140.18	70.00	140.00	5,280.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทีเสบู (เซรามิก)	2.000	ชุด	429.91	859.82	70.00	140.00	999.82	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	1,859.81	3,719.62	70.00	140.00	3,859.62	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.110	ตร.ม.	34.99	6,826.89	30.00	5,853.30	12,680.19	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	35.38	9,396.92	30.00	7,968.00	17,364.92	
	งานบันได, ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	5.000	แผ่น	549.60	2,748.00	95.00	475.00	3,223.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	7.000	แผ่น	329.67	2,307.69	95.00	665.00	2,972.69	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	22.280	กก.	20.92	466.09	12.00	267.36	733.45	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม.	11.460	กก.	32.19	368.89	12.00	137.52	506.41	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม.	67.500	กก.	26.92	1,817.10	12.00	810.00	2,627.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	170.87	1,852.23	12.00	130.08	1,982.31	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	28.29	645.01	12.00	273.60	918.61	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.710	ตร.ม.	50.30	236.91	35.00	164.85	401.76	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	56,993.61	342,556.91	9,837.30	154,683.90	497,240.81	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	261.68	2,093.44	160.00	1,280.00	3,373.44	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	100.94	504.70	120.00	600.00	1,104.70	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	66.36	265.44	120.00	480.00	745.44	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	159.51	1,276.08	90.00	720.00	1,996.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	53.73	107.46	35.00	70.00	177.46	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	223.36	2,010.24	35.00	315.00	2,325.24	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	107.48	322.44	25.00	75.00	397.44	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	107.48	214.96	25.00	50.00	264.96	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,371.03	3,371.03	0.00	0.00	3,371.03	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	1,029.91	3,089.73	480.00	1,440.00	4,529.73	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	261.68	8,897.12	160.00	5,440.00	14,337.12	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	100.94	706.58	120.00	840.00	1,546.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	241.12	7,474.72	0.00	0.00	7,474.72	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	448.60	2,691.60	0.00	0.00	2,691.60	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,242.99	4,485.98	0.00	0.00	4,485.98	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,783.53	3,783.53	0.00	0.00	3,783.53	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,915.89	3,915.89	0.00	0.00	3,915.89	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	328.97	1,315.88	183.00	732.00	2,047.88	
	- งานดินขุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทราดยาบอบอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	607.48	63.78	104.00	10.92	74.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.374	ลบ.ม.	1,774.31	663.59	581.00	217.29	880.88	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.380	กก.	22.31	120.02	4.40	23.67	143.69	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.370	กก.	21.91	336.78	4.40	67.63	404.41	
	- ฝ้าตั้งเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 มม.	1.000	ชุด	1,864.49	1,864.49	0.00	0.00	1,864.49	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	326.67	153.53	94.00	44.18	197.71	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,222.37	57,529.01	3,442.80	13,793.29	71,322.30	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	700.93	700.93	0.00	0.00	700.93	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	0.00	0.00	434.60	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	0.00	0.00	434.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	86.92	86.92	0.00	0.00	86.92	
	-- Grounding System	1.000	L.S	53.27	53.27	0.00	0.00	53.27	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	137.38	6,044.72	30.00	1,320.00	7,364.72	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	79.82	878.02	16.00	176.00	1,054.02	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	9.53	2,363.44	7.00	1,736.00	4,099.44	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	5.70	2,052.00	5.00	1,800.00	3,852.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	9.35	748.00	20.00	1,600.00	2,348.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาะจ่าย	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	325.23	1,300.92	115.00	460.00	1,760.92	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	270.09	1,350.45	115.00	575.00	1,925.45	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	38.41	1,229.12	115.00	3,680.00	4,909.12	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,009.35	1,009.35	110.00	110.00	1,119.35	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	50.76	913.68	10.00	180.00	1,093.68	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	60.75	121.50	10.00	20.00	141.50	
	- ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	42.06	1,598.28	10.00	380.00	1,978.28	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	185.05	740.20	10.00	40.00	780.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	35.51	35.51	10.00	10.00	45.51	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	33.64	33.64	10.00	10.00	43.64	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	260.75	260.75	10.00	10.00	270.75	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	204.67	204.67	10.00	10.00	214.67	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	864.49	864.49	200.00	200.00	1,064.49	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	607.48	607.48	200.00	200.00	807.48	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,854.98	27,676.54	1,013.00	12,517.00	40,193.54	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							923,780.59	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะโกตาพิ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระบุผู้รับเหมา) จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน หลังคา หลังคาอิฐก่อคอนกรีต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (e-bidding) / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวง ประโคนชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง
 คำนำนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟลอคอากาศ) ขนาด 18,000 BTU		รวม					21,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								34,990.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,990.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

25 พฤศจิกายน 2568 14:21:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 BTU	1.000	เครื่อง	13,490.00		0.00		13,490.00	
	1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ)ชน								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 BTU	-	-	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU	1.000	1	21,500.00		0.00		21,500.00	
	2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ)ชน								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU	-	-	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ อ.แวง จ.บุรีรัมย์ อ.แวงบุรีรัมย์ (e-bidding)/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ จ.บุรีรัมย์ ๑ แพง ปริมาณงาน ๑ หลัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)	923,780.59	1.3045	1,205,071.77	
รวมค่าก่อสร้าง				1,205,071.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,269.78 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,205,071.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑.แม่แฝง ปริมาณงาน ๑๗ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-สถานที่ก่อสร้าง) ตำบลตะโก อำเภอเมือง ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ bidding/จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จ.บุรีรัมย์ ๑.แม่แฝง ปริมาณงาน ๑ หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,205,071.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,269.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,205,071.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

25 พฤศจิกายน 2568 14:23:33

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๗ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์
แบบเลขที่	จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์
(ทวีศักดิ์ นาประจักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน
(กิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์
(ประจักษ์ หม่อมสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เตคำห์นัต
(ชลทิตย์ เตคำห์นัต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ ๑ แขวง ทางหลวงบุรีรัมย์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์	จาบลิ	อำเภอ
แบบเลขที่	จ.บุรีรัมย์ ๑ แขวง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 พฤศจิกายน 2568	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์
(ทวีศักดิ์ นาประจักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน
(กิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์
(ประจักษ์ หม่อมสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เต๋าหันต์
(ชลทิตย์ เต๋าหันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

25 พฤศจิกายน 2568 14:23:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ จ.บุรีรัมย์ ๑.หลัง ปริมาณงาน ๑.หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะโกตาพิ อำเภอ ประโคนชัย
 (e-bidding)/จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์-จ.บุรีรัมย์-๑-แม่พอง-ปริมาณงาน ๑-หลัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง
 แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,205,071.77 บาท	1,205,071.77	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	34,990.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑.หลัง ปริมาณงาน ๑.หลัง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)/จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย
 แบบเลขที่ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์-จ.บุรีรัมย์ ๑.แขวง-ปริมาณงาน-๑.หลัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

สรุป	ราคากลาง	1,240,061.77
ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกสิบเจ็ดสิบลีบเจ็ดสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง (e-bidding)/จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบุรีรัมย์
ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
 คำนำณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์
 (ทวีศักดิ์ นาประจักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน
 (กิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์
 (ประจักษ์ หม่อมสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เตคำหันต์
 (ชลทิตย์ เตคำหันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงประโคนชัย		
แบบเลขที่	ตำบล, ต.โกตาพ	อำเภอ	บุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568		