

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
จ.ชลบุรี 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,999,993.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.3 รายงาน ปร.6
- 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 คมกฤต ดิจังวิภาต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.14
- 7.2 วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.3 กรณ์ วัฒนชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 7.4 เวชาวัฒน์ พุฒินะสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



คมกฤต ดิจังวิภาต

26 พฤศจิกายน 2568 19:25:05

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง
 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					889,604.79	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					548,048.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,534,561.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

คมกฤต ดีจั้งวิภาต

26 พฤศจิกายน 2568 19:25:06

กลุ่มงาน/งาน อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					56,363.05	
4	งานรื้อถอนอาคารเดิม		รวม					40,545.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,534,561.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,534,561.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

คมกฤต ตีจั้งวิภาต

26 พฤศจิกายน 2568 19:25:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	147.470	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	17,843.87	17,843.87	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	2.380	ลบ.ม.	513.33	1,221.72	112.00	266.56	1,488.28	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	3.450	ลบ.ม.	1,298.21	4,478.82	427.00	1,473.15	5,951.97	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	584.870	ตร.ม.	280.00	163,763.60	163.00	95,333.81	259,097.41	
	- ไม้เคร่า	175.460	ตร.ม.	398.00	69,833.08	0.00	0.00	69,833.08	
	- ตะปู	146.220	กก.	21.24	3,105.71	0.00	0.00	3,105.71	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	455.580	กก.	21.60	9,840.52	4.90	2,232.34	12,072.86	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	547.830	กก.	20.80	11,394.86	4.90	2,684.37	14,079.23	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-12 มม.	1,367.140	กก.	20.90	28,573.22	3.90	5,331.85	33,905.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	2,539.100	กก.	20.70	52,559.37	3.90	9,902.49	62,461.86	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-20 มม.	894.160	กก.	20.70	18,509.11	3.50	3,129.56	21,638.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,741.140	กก.	25.83	44,973.64	0.00	0.00	44,973.64	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	122.360	ตร.ม.	32.00	3,915.52	6.00	734.16	4,649.68	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 มม.@0.25 ม.	151.750	ตร.ม.	70.00	10,622.50	6.00	910.50	11,533.00	
	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4								
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	80.370	ลบ.ม.	1,521.59	122,290.18	581.00	46,694.97	168,985.15	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ								
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	122.360	ตร.ม.	210.00	25,695.60	26.00	3,181.36	28,876.96	
	งานทรายหยาบอัดแน่น								
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	9.440	ลบ.ม.	513.33	4,845.83	121.00	1,142.24	5,988.07	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (แป)	1,014.650	กก.	22.00	22,322.30	0.00	0.00	22,322.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวสี่ 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. (อะเส)	419.900	กก.	22.00	9,237.80	0.00	0.00	9,237.80	
	- เหล็กกล่อง 100 x100 x 3.2 มม.	265.150	กก.	34.00	9,015.10	0.00	0.00	9,015.10	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	569.090	กก.	35.00	19,918.15	0.00	0.00	19,918.15	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	272.160	กก.	24.00	6,531.84	0.00	0.00	6,531.84	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	20.000	แผ่น	238.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	2,540.950	กก.	0.00	0.00	12.00	30,491.40	30,491.40	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	170.780	ตร.ม.	83.05	14,183.27	39.00	6,660.42	20,843.69	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,446.28	661,591.74	1,635.10	228,013.05	889,604.79	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	246.710	ตร.ม.	127.00	31,332.17	46.00	11,348.66	42,680.83	
	- กระเบื้องครอบสันหลังคา	21.200	ม.	110.00	2,332.00	76.00	1,611.20	3,943.20	

คมกฤต ดีจั้งวิภาต

26 พฤศจิกายน 2568 19:25:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีผนังปูน สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) งานบันได,ราวกันตก	307.490	ตร.ม.	57.02	17,533.07	35.00	10,762.15	28,295.22	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x3"x2.3mm.	57.800	ม.	82.00	4,739.60	0.00	0.00	4,739.60	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.6mm.	63.800	ม.	25.00	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"x2.0mm.	153.800	ม.	46.00	7,074.80	0.00	0.00	7,074.80	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบราวบันได และราวกันตก	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	42.740	ตร.ม.	83.05	3,549.55	39.00	1,666.86	5,216.41	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	44,625.43	402,031.19	5,977.00	146,017.26	548,048.45	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย(Load Center) - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,682.24	2,682.24	804.67	804.67	3,486.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	117.000	ตร.ม.	248.00	29,016.00	77.00	9,009.00	38,025.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ชนิดระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	77.050	ตร.ม.	175.00	13,483.75	101.00	7,782.05	21,265.80	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	5,077.00	20,308.00	0.00	0.00	20,308.00	
	- W1- หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงอลูมิเนียม ขนาด 3.10*1.20 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	20,576.00	82,304.00	0.00	0.00	82,304.00	
	- W2-หน้าต่างบานช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.60*4.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	14,790.00	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีผนังปูน สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	137.590	ตร.ม.	57.02	7,845.38	31.00	4,265.29	12,110.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P,10 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	100.32	100.32	30.10	30.10	130.42	
	- ELCB. 1P, 15 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	100.32	100.32	30.10	30.10	130.42	
	- ELCB. 1P, 40 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	106.40	106.40	31.92	31.92	138.32	
	- Grounding System	1.000	ชุด	360.00	360.00	108.00	108.00	468.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 16 Sq.mm.	160.000	ม.	83.37	13,339.20	21.00	3,360.00	16,699.20	
	- สาย THW. 4 Sq.mm.	60.000	ม.	20.98	1,258.80	10.00	600.00	1,858.80	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	80.000	ม.	13.30	1,064.00	7.00	560.00	1,624.00	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	270.000	ม.	8.72	2,355.48	5.00	1,350.00	3,705.48	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	72.90	5,832.00	26.00	2,080.00	7,912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	65.640	ม.	126.17	8,281.79	74.00	4,857.36	13,139.15	
	งานผนัง								
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่ออิฐบล็อก)	122.000	ม.	89.27	10,890.94	51.00	6,222.00	17,112.94	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07ม.	103.730	ตร.ม.	109.30	11,337.68	93.00	9,646.89	20,984.57	
	- ฉาบปูนผนังผิวเรียบ ภายใน	113.440	ตร.ม.	46.75	5,303.32	96.00	10,890.24	16,193.56	
	- ฉาบปูนผนังผิวเรียบ ภายนอก	137.590	ตร.ม.	46.75	6,432.33	109.00	14,997.31	21,429.64	
	- ฝ้าไม้ตีซ้อนเกล็ด สำเร็จรูป	20.000	ตร.ม.	650.00	13,000.00	74.00	1,480.00	14,480.00	
	พร้อมโครงเคราเหล็ก								
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ (ปูนทรายปรับระดับ)	619.710	ตร.ม.	104.10	64,511.81	75.00	46,478.25	110,990.06	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมโรงงานสะท้อนแสง LED-T8 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	30.000	ชุด	315.89	9,476.70	138.00	4,140.00	13,616.70	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	7.000	จุด	31.16	218.12	92.00	644.00	862.12	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	3.000	จุด	80.56	241.68	92.00	276.00	517.68	
	- กล่อง, ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	2.000	จุด	904.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,285.16	42,348.26	1,395.79	14,014.79	56,363.05	
4	งานรื้อถอนอาคารเดิม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคากระเบื้องลอนคู่	320.000	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	6,720.00	6,720.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	325.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	16,575.00	16,575.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	13.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	8,118.00	8,118.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	8,200.00	8,200.00	
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	4.000	ชุด	0.00	0.00	103.00	412.00	412.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	3.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	210.00	210.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	10.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	310.00	310.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคารเดิม	-	-	0.00	0.00	932.00	40,545.00	40,545.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,534,561.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ศรีราชา	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

คมกฤต ตีจั้งวิภาต

26 พฤศจิกายน 2568 19:25:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) อ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	1,534,561.29	1.3033	1,999,993.72	
รวมค่าก่อสร้าง				1,999,993.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 408.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,901.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,999,993.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างמהทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างמהทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,999,993.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 408.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,901.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,999,993.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568	

คมกฤต ตีจ้งวิภาต
(คมกฤต ตีจ้งวิภาต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ
(วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรณ์ วัฒนชัย
(กรณ์ วัฒนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เวชาพัฒน์ ฟูวัฒนะสุวรรณ
(เวชาพัฒน์ ฟูวัฒนะสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำภารกิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี		
แบบเลขที่	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จำนวน 1,000 หลังละ 1,999,993.72 บาท	1,999,993.72	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์))	1,999,993.72	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีราชา	อำเภอ
	ศรีราชา	ศรีราชา	จังหวัด
	ชลบุรี		
แบบเลขที่	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568		

คมกฤต ตีจิงวิภาต

(คมกฤต ตีจิงวิภาต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ
(วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรณ์ วัฒนชัย
(กรณ์ วัฒนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เวชาพัฒน์ พุวัฒนะสุวรรณ
(เวชาพัฒน์ พุวัฒนะสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายมงคล นवलเกลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเก็บเอกสารหนังสือราชการ 2 ชั้น สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำภารกิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
	ศรีราชา	ศรีราชา	ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568		

